



Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS 2026.

Marzo 2026

ÍNDICE

- 1. CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS
2026: DISTRITOS DE RIEGO**
- 2. CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS
2026: UNIDADES DE RIEGO**
- 3. CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS
2026: DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO**



Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO**

**1. CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS 2026: DISTRITOS
DE RIEGO**

**PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, A
CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 2026.**

SUBPROGRAMA DE DISTRITOS DE RIEGO

**ACCIONES DE
REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO
Y
CONSERVACIÓN CON RECURSOS DE LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO POR
EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE EN DISTRITOS DE RIEGO**

INDICE

ANTECEDENTES	3
1 CONCEPTOS GENERALES	5
2 ENTUBAMIENTO DE CANALES.....	23
3 MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DEL AGUA..	44
4 REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DEL AGUA....	45
5 REHABILITACIÓN DE DRENES	46
6 REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE OPERACIÓN	46
7 REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS.....	48
8 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO	68
9 INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO	90
10 SUPERVISIÓN.....	94

ANTECEDENTES

Los Lineamientos de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2026, en su **numeral 10.5.3 “Los presupuestos base de las acciones se deben de elaborar tomando como referencia el catálogo general de precios unitarios, publicado en la página web de la Comisión**, lo cual está establecido en el **Anexo 13** Atribuciones y responsabilidades de las instancias participantes, donde se establece que la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, debe ***Integrar y publicar en la página web de la Comisión el catálogo general de precios unitarios de referencia del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.***

En cumplimiento a lo anterior, la **Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola en este caso, publica en la página web el catálogo general de precios unitarios de referencia 2026**, para las acciones de rehabilitación y tecnificación de distritos de riego y conservación con recursos de la devolución de pago por el suministro de agua en bloque en distritos de riego, el cual está integrado por los principales conceptos de trabajo de dichas acciones, y contempla el costo directo de los materiales, mano de obra, equipo o maquinaria, indirectos, así como del financiamiento y la utilidad, pero no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en apoyo a las asociaciones civiles de usuarios, de los distritos de riego, para la atención de la infraestructura hidroagrícola a su cargo.

Derivado de lo anterior, los presupuestos base se deberán elaborar tomando como referencia el presente catálogo general de precios unitarios de referencia del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola para las obras hidroagrícolas, mismos que son únicamente una guía y deberán ser revisados y sancionados con la información que tenga la Dirección de la Comisión”.

Corresponde a la Dirección de la Comisión autorizar el presupuesto base, debiendo tomar en cuenta para ello el presupuesto asignado.

En este ámbito, el presente catálogo, al no tener precios unitarios regionalizados, se debe manejar y considerar como una **herramienta o base de datos de referencia**. En este sentido, dentro del catálogo, en ninguna circunstancia o interpretación se pretende establecer u orientar preferencia a marcas de material o modelos de equipos; ante esta premisa, la indispensable inclusión de alguna de ellas se debe tomar únicamente a manera de ejemplo orientativo. Ante esta condición la utilización de este catálogo no sustituye la indispensable y obligada revisión, actualización y ajuste de precios con base en la información regional y la aplicación de la experiencia de los entes responsables de estimar los costos y tomar las decisiones para la determinación de los precios unitarios que se deben finalmente adoptar para la integración del presupuesto base de cada acción a concursar y ejecutar.

Por tanto, quien consulte el presente documento debe considerar que los costos se refieren a circunstancias medias de trabajo, esto debido a que existen múltiples variables y factores regionales y locales que los pueden afectar, tales como: volúmenes de trabajo, productividad o rendimientos, tecnología, administración, procedimientos constructivos, variables medioambientales, seguridad, materiales y equipos o maquinaria, distancias y accesos, entre otras, que como consecuencia modifiquen los resultados, por lo que no deben de sustituir el análisis de las condiciones específicas que prevalezcan.

Bajo estos criterios, el presente documento está configurado en 10 apartados. El primero se refiere a conceptos de trabajo generales de obra civil y electromecánica, que se pueden presentar en cualquier otro escenario incluyendo conservación. Del apartado 2 al 9 se incluyen precios relacionados con

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

acciones vinculadas a la rehabilitación y tecnificación de la infraestructura. Por último, el apartado 10 se refiere a conceptos de supervisión de obra.

Notas.

- *Documento disponible para su consulta a partir de su publicación en la página web de la comisión y hasta su actualización.*
- *Los precios que se indican en el presente catálogo son expresados en moneda nacional (pesos).*

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

1 CONCEPTOS GENERALES

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1	GENERALES		
1.1	PRELIMINARES		
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$5.45
1.1.2	TRAZO Y NIVELACIÓN, EN PRESENCIA DE AGUA INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$552.24
1.1.3	DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA DEL TERRENO PARA PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ha	\$12,759.10
1.1.4	DESMONTE, DESHIERBE Y ELIMINACIÓN DE PLANTAS ACUÁTICAS Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ha	\$8,673.96
1.1.5	DESPALME EN ZONA DE DESPLANTE DE TERRAPLENES Y BANCOS DE PRÉSTAMO EN SECO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ³	\$102.84
1.1.6	DESPALME POR MEDIOS MECÁNICOS EN TALUDES DE CANAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ³	\$92.91
1.1.7	EXTRACCIÓN DE PLANTAS ACUÁTICAS (LAMA Y/O SARGAZO) INCLUYENDO AZOLVE EN CANALES REVESTIDOS CON PLANTILLA "b" ES MAYOR DE 1.00 (UNO) METRO Y MENOR O IGUAL A 3.00 (TRES) METROS, CON EQUIPO MECÁNICO, POR KILOMETRO TERMINADO.	km	\$12,010.26
1.1.8	REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MALEZAS ACUÁTICAS (LIRIO, COLA DE CABALLO, LAMA Y/O SARGAZO ETC.) CON EQUIPO MECÁNICO EQUIPADO CON CADENA; DE CANALES Y/O DRENES EN QUE "B" ES MAYOR DE 15.00 METROS Y MENOR O IGUAL A 50.00 METROS, POR KILÓMETRO-PASADA.	km	\$12,010.26
1.1.9	TALA DE ÁRBOL HASTA DE 10 cm DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	\$153.18
1.1.10	TALA DE ÁRBOL DE 11 A 20 cm DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	\$306.14
1.1.11	TALA DE ÁRBOL DE 21 A 30 cm DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	\$459.31
1.1.12	TALA DE ÁRBOL DE 31 A 40 cm DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	\$918.65

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.1.13	TALA DE ÁRBOL DE 41 A 60 cm DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	\$1,469.83
1.1.14	TALA DE ÁRBOL DE 61 A 90 cm DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	\$3,315.78
1.2	EXCAVACIONES		
1.2.1	EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN MATERIAL TIPO "A" HÚMEDO DE 0.00 A -2.00 m INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m³	\$105.06
1.2.2	EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN MATERIAL TIPO "A" SECO DE 0.00 A -2.00 m INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m³	\$98.48
1.2.3	EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A -2.00 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.	m³	\$130.26
1.2.4	EXCAVACIÓN CON MAQUINARÍA EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO DE 0.00 A -2.00 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.	m³	\$1,233.49
1.2.5	APILE DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO A 20 m MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m³	\$19.25
1.2.6	ACARREO EN CAMIÓN 1ER km, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m³	\$16.53
1.2.7	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES, DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m³/km	\$10.24
1.2.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m³	\$645.95
1.2.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m³	\$928.97
1.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE MATERIAL DE BANCO (LIMO) APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m³	\$758.35
1.2.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m³	\$133.56
1.2.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON ARENA, COMPACTADA CON EQUIPO, INCLUYE:	m³	\$670.34

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
1.2.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$893.73
1.2.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (LIMO), ADICIONANDO AGUA, COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$729.66
1.2.15	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$205.33
1.2.16	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO ROCA PARA EL DESAZOLVE DE DRENES Y/O CAUCE DEL RIO CON ACARREO LIBRE HASTA 20 m INCLUYE EL DESCOPE Y TENDIDO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m ³	\$244.15
1.2.17	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 m, EN MATERIAL TIPO I-A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$240.03
1.2.18	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 m, EN MATERIAL TIPO I-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$320.03
1.2.19	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 m, EN MATERIAL TIPO I-C, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$480.07
1.2.20	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$40.90
1.2.21	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$56.95
1.3	CONSTRUCCIONES DE BORDOS Y TERRAPLENES		
1.3.1	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON PRODUCTO DEL CORTE AL 90% PROCTOR, INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO, ELIMINACIÓN DE SOBRES TAMAÑOS EN FORMA MANUAL, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	m ³	\$100.44
1.3.2	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO,	m ³	\$301.71

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.		
1.4	OBRA CIVIL		
1.4.1	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS		
1.4.1.1	FABRICACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$2,362.02
1.4.1.2	FABRICACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$2,391.08
1.4.1.3	FABRICACIÓN DE ZAMPEADO DE PIEDRA EN PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$2,806.97
1.4.1.4	FABRICACIÓN DE ZAMPEADO DE PIEDRA COLOCADO EN SECO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$2,118.27
1.4.2	MUROS DE TABIQUE		
1.4.2.1	FABRICACIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 m DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 14 cm DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$590.42
1.4.2.2	FABRICACIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 m DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 21 cm DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$1,129.38
1.4.2.3	FABRICACIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 m DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 28 cm DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$1,180.87
1.4.2.4	FABRICACIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 m DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 BONIFICACIÓN POR UNA CARA APARENTE, EN MUROS DE 14 cm DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$780.95
1.4.2.5	FABRICACIÓN DE CELOSÍA DE BLOCK DE CEMENTO DE 10 cm DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$821.28

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.4.2.6	FABRICACIÓN DE MURO DE 10 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ALAMBRÓN A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$541.50
1.4.2.7	FABRICACIÓN DE MURO DE 12 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$601.92
1.4.2.8	FABRICACIÓN DE MURO DE 12 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$626.60
1.4.2.9	FABRICACIÓN DE MURO DE 15 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$733.78
1.4.2.10	FABRICACIÓN DE MURO DE 15 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$761.11
1.4.2.11	FABRICACIÓN DE MURO DE 20 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$663.53
1.4.2.12	FABRICACIÓN DE MURO DE 20 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$697.71
1.4.2.13	FABRICACIÓN DE MURO DE 10 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ALAMBRÓN A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$521.92

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.4.2.14	FABRICACIÓN DE MURO DE 10 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ALAMBRÓN A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$544.26
1.4.2.15	FABRICACIÓN DE MURO DE 12 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$605.16
1.4.2.16	FABRICACIÓN DE MURO DE 12 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$629.83
1.4.2.17	FABRICACIÓN DE MURO DE 15 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$764.81
1.4.2.18	FABRICACIÓN DE MURO DE 20 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO COMÚN, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$667.72
1.4.2.19	FABRICACIÓN DE MURO DE 20 cm DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 cm ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$701.87
1.4.2.20	FABRICACIÓN DE MURO DE 13 cm DE ESPESOR DE TABICÓN EXTRA LIGERO DE 7X13X26 cm, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$520.70
1.4.2.21	FABRICACIÓN DE MURO DE 13 cm DE ESPESOR DE TABICÓN LIGERO DE 7X13X26 cm, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$549.31
1.4.2.22	FABRICACIÓN DE MURO DE 13 cm DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 7X13X26 cm, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN,	m ²	\$535.86

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
1.4.3	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO		
1.4.3.1	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO DE F'C= 100 kg/cm ² . HECHO EN OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$2,853.78
1.4.3.2	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO DE F'C= 150 kg/cm ² . HECHO EN OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,143.53
1.4.3.3	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO DE F'C= 175 kg/cm ² . HECHO EN OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,247.37
1.4.3.4	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO DE F'C= 200 kg/cm ² . HECHO EN OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,378.49
1.4.3.5	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO DE F'C= 250 kg/cm ² . HECHO EN OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ³	\$3,612.67
1.4.4	CONCRETO PREMEZCLADOS		
1.4.4.1	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=100 kg/cm ² , CLASE "A", INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$3,519.36
1.4.4.2	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=150 kg/cm ² , CLASE "A", INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$3,695.79
1.4.4.3	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=200 kg/cm ² , CLASE "A", INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$3,885.97
1.4.4.4	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=250 kg/cm ² , CLASE "A", INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$3,982.13
1.4.4.5	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=100 kg/cm ² , CLASE "A" BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$3,496.02
1.4.4.6	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=150 kg/cm ² , CLASE "A" BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$3,677.58
1.4.4.7	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=200 kg/cm ² , CLASE "A" BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$3,873.40

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.4.4.8	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=250 kg/cm ² , CLASE "A" BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO, SUPERFLUIDIZANTE, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$3,972.35
1.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO		
1.4.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$44.88
1.4.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$44.88
1.4.5.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 5 (5/8"), DE FY=4200 kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$44.88
1.4.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6 (3/4"), DE FY=4200 kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$44.88
1.4.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 8 (1"), DE FY=4200 kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$44.88
1.4.5.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 10 (1 1/4"), DE FY=4200 kg/cm ² , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$44.88

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.4.5.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 12 (1 1/2"), DE FY=4200 kg/cm ² , INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$44.88
1.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA.		
1.4.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E - 6X6 -10/10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$53.09
1.4.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E- 6X6 - 8/8. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$72.19
1.4.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E - 6X6 - 4/4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$104.65
1.4.7	CIMBRA DE MADERA		
1.4.7.1	CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$425.70
1.4.7.2	CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$480.48
1.4.7.3	CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN TRABES Y COLUMNAS CON ALTURA DE OBRA FALSA, HASTA 3.0 m, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$408.44
1.4.7.4	CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 m, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$408.44
1.4.7.5	CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN MUROS HASTA 3.0 m DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$424.83
1.4.7.6	CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN CIMBRA EN TANQUES ELEVADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$498.09
1.4.8	TRATAMIENTO DE JUNTAS		

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.4.8.1	CALAFATEO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ASFALTO, INCLUYE: LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	\$23.64
1.4.8.2	CALAFATEO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON BACKER ROAD Y SIKA FLEX 1-A, INCLUYE: LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	\$19.65
1.4.9	DEMOLICIONES		
1.4.9.1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO CON ROMPEDORA ELÉCTRICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$2,399.83
1.4.9.2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$2,503.40
1.4.9.3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, CON MARTILLO NEUMÁTICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$840.85
1.4.9.4	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$1,887.88
1.4.9.5	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON ROMPEDORA ELÉCTRICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$2,300.19
1.4.9.6	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$2,412.06
1.4.9.7	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, CON MARTILLO NEUMÁTICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$808.95
1.4.9.8	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$3,293.65
1.4.10	OBRA DE DESVÍO		
1.4.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 91.44 cm (36") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	\$2,172.24
1.4.10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 106.68 cm (42") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	\$2,730.77
1.4.10.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	\$50.67

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.4.10.4	FORMACIÓN Y EXTRACCIÓN DE ATAGUÍAS PARA EL DESVIO DE AGUA EN LA ZONA DEL PASO PARA PODER CONSTRUIR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$156.05
1.4.10.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE 1.00 m X 1.00 m X 3.00 m RELLENOS DE PIEDRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Pza	\$5,587.87
1.4.10.6	FORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE, INCLUYE: LA CONFORMACIÓN, SEMICOMPACTACIÓN Y AFINE.	m ³	\$162.06
1.4.10.7	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OBRA DE TOMA PARA PREVENIR OBSTRUCCIONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Jor	\$5,439.66
1.4.10.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN OBRA DE COSTALES RELLENOS CON TEPETATE PARA FORMACIÓN DE ATAGUÍAS, INCLUYE: ACARREO, LLENADO, COLOCACIÓN Y RETIRO.	Pza	\$53.60
1.4.10.9	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=150 kg/cm ² EN PROPORCIÓN DE 40% DE CONCRETO Y 60% DE PIEDRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$2,084.67
1.4.10.10	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES DE 1 X 1 X 3 m RELLENOS DE PIEDRA PARA RECUPERACIÓN DE PLANTILLA Y REFORZAMIENTO DE LOS BORDOS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	Pza	\$5,305.36
1.4.10.11	REPARACIÓN DE GEOMEMBRANA EXISTENTE. MEDIANTE EL PEGADO DE GEOMEHRANA CON LA SUPERFICIE DE CONTACTO DEL CANAL. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$1,026.54
1.4.10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEHRANA DE 2 mm DE ESPESOR. EN TALUDES Y FONDO DE LA CUBETA DEL CANAL. INCLUYE: TERMOFUSION DE HOJAS PARA FORMAR UNA SOLA PIEZA. ASI COMO TODOS LOS MATERIALES Y MANIOBRAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m ²	\$993.34
1.4.11	BOMBEO DE ACHIQUE		
1.4.11.1	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, COMBUSTIBLE, OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$137.55
1.4.11.2	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE DIÁMETRO INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, COMBUSTIBLE, OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$148.63
1.4.11.3	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" DE DIÁMETRO INCLUYE: MANIOBRAS, ACARREOS, COMBUSTIBLE, OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$188.44
1.4.12	PINTURA		

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.4.12.1	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE REPRESAS, BOCATOMAS Y DESAGÜES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$253.52
1.5	DESAZOLVE MANUAL, DRAGA MECÁNICA Y MAQUINARIA		
1.5.1	DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS (DRAGA DE ARRASTRE) A CIELO ABIERTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y DISTANCIA, EN PRESENCIA DE AGUA O SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DEL CAUCE.	m ³	\$68.85
1.5.2	DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS (DRAGA DE ARRASTRE) BAJO PUENTES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y DISTANCIA, EN PRESENCIA DE AGUA O SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DEL CAUCE.	m ³	\$146.79
1.5.3	ARREMANGUE Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS EN ZONA DE TIRO PRODUCTO DE DESAZOLVE, DEL MATERIAL MEDIDO EN BANCO	m ³	\$13.48
1.5.4	DESAZOLVE Y RECTIFICACIÓN DEL CAUCE DEL CANAL CON EQUIPO MECÁNICO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA O SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DEL CAUSE	m ³	\$63.23
1.5.5	DESAZOLVE A MANO DEBAJO DE PUENTES O ALCANTARILLAS Y EN DONDE NO EXISTA ACCESO PARA TRANSITAR SOBRE LOS BORDOS, INCLUYE: ACARREO LIBRE EN CARRETILLA HASTA EL SITIO DE CARGA A CAMIÓN.	m ³	\$413.52
1.5.6	DESAZOLVE A MÁQUINA DEBAJO DE PUENTES INCLUYE: ACARREO LIBRE EN HASTA EL SITIO DE CARGA A CAMIÓN.	m ³	\$61.06
1.5.7	DEZASOLVE Y RECTIFICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS CON DRAGA MARINA DE SUCCIÓN CON UN CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 14" X 12" DE SUCCIÓN Y DESCARGA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 1000 METROS.	m ³	\$1,004.66
1.5.8	TRASLADO DEL EQUIPO DE DRAGADO Y SUS ACCESORIOS. INCLUYE: TRASLADO DEL EQUIPO DE DRAGADO Y SUS ACCESORIOS DESDE EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE HASTA EL DE LA OBRA PARA SU ARMADO Y PUESTA EN OPERACIÓN.	Traslado	\$2,152,333.32
1.5.9	RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL EQUIPO DE DRAGADO Y SUS ACCESORIOS.	Retiro	\$1,750,797.56
1.5.10	COLOCACIÓN DE TABLAESTACA PARA LA CONTENCIÓN DE SUELOS, TABLAESTACA DE SECCIÓN AZ-19 CON ESPESOR DE 9.5 mm DE ACERO A-36 CON RECUPERACIÓN A LA DEPENDENCIA.	Tn	\$30,353.33
1.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA		

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.6.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC-O S.I. NMX-E-258-CNCP-2014 RD-46		
1.6.1.1	SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O MRS 450 4" RD 46 11 kg/cm ²	m	\$186.81
1.6.1.2	SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O MRS 450 6" RD 46 11 kg/cm ²	m	\$396.03
1.6.1.3	SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O MRS 450 8" RD 46 11 kg/cm ²	m	\$668.92
1.6.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD		
1.6.2.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. CON COPLE DE 160 mm DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$21.42
1.6.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC-O S.I. NMX-E-258-CNCP-2014		
1.6.3.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 110 mm DE DIÁMETRO.	m	\$17.88
1.6.3.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 75 mm DE DIÁMETRO.	m	\$14.90
1.6.3.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 160 mm DE DIÁMETRO.	m	\$21.33
1.6.3.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 200 mm DE DIÁMETRO.	m	\$28.29
1.7	ESTRUCTURAS DE CONTROL		
1.7.1	COMPUERTA RADIAL		
1.7.1.1	DESINSTALACIÓN DE COMPUERTA RADIAL CON ATAGUÍA METÁLICA DE REPRESA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$62,616.56
1.7.1.2	FABRICACIÓN DE ATAGUÍA METÁLICA AJUSTABLE DE: 3.6 A 6.0 METROS DE ANCHO POR 3.6 METROS DE ALTURA PARA UTILIZARSE EN GUÍAS RECTAS EN; REPRESAS, DESFOQUES Y BOCATOMAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$147,051.02

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.7.1.3	FABRICACIÓN DE ATAGUÍA METÁLICA DE 3.0 METROS DE ANCHO POR 2.0 METROS DE ALTURA PARA UTILIZARSE EN GUÍAS RECTAS EN; REPRESAS, DESFOQUES Y BOCATOMAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$117,255.63
1.7.1.4	SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE SELLO DE HULE NATURAL INCLUYENDO SOLERAS Y TORNILLERÍA QUE SUJETAN EL EMPAQUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$28,776.13
1.7.1.5	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL: PLACA, VIGA "C", VIGA "I" Y SOLERAS EN COMPUERTAS RADIALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	kg	\$150.56
1.7.1.6	APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE RESINAS EPÓXICAS EN SUPERFICIES METÁLICAS DE COMPUERTAS RADIALES, EFECTUANDO LA LIMPIEZA POR MEDIO DE SOPLETE DE ARENA (SAND-BLAST) GRADO METAL BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$57,191.99
1.7.1.7	DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE RODILLOS ESTABILIZADORES Y CHUMACERAS DE COMPUERTAS RADIALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$24,354.60
1.7.1.8	SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE DIÁMETRO PARA IZAR DE COMPUERTAS RADIALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$563.34
1.7.1.9	MANTENIMIENTO DE MECANISMOS ELEVADORES DE MALACATE CON REDUCTOR DE VELOCIDAD CON MOTOR ELÉCTRICO DE COMPUERTAS RADIALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$19,059.22
1.7.1.10	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE APOYO DE COMPUERTAS RADIALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$40,498.96
1.7.1.11	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PLACAS DE ACERO DE ASIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL EMPAQUE DE LAS COMPUERTAS RADIALES EN LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$42,076.35

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.7.1.12	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE COMPUERTA RADIAL DE REPRESAS, BOCATOMAS Y DESAGÜES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$310,004.23
1.7.1.13	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE REPRESAS, BOCATOMAS Y DESAGÜES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m²	\$253.52
1.7.1.14	MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL DE 20 KW, 220-127 VOLTIOS, TRES FASES, CUATRO HILOS, 60 HZ., FACTOR DE POTENCIA 0.9, PARA ALIMENTAR RED DE FUERZA Y ALUMBRADO LOS REPRESOS, EQUIPADA CON MOTOR DIÉSEL DE 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AGUA, CON GENERADOR TRIFÁSICO AUTORREGULADO Y AUTOEXCITADO, TABLERO DE CONTROL DIGITAL PROPIO CON EQUIPO DE TRANSFERENCIA, SEPARADO DEL CONJUNTO MOTOR-GENERADOR. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$19,059.22
1.7.1.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE LÁMPARA TIPO COBRA DE LED, CON SENSOR DE AMBIENTE FOTO CONTROL DE 40% Y 70%, ÁNGULO DE DISPERSIÓN ÓPTICA WIDE, TEMPERATURA DE 4100 GRADOS KELVIN, SOPORTE ARTICULADO, FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON DISIPADOR DE CALOR DEL 80%, MODELO AST36 DE 7200 Lm, MARCA GREENSTARS ASTRO O EQUIVALENTE. (PARA SUSTITUIR LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250 WATTS, CONECTADA DE FASE A FASE VOLTAJE DE 220 VOLTIOS) COMPLETA INCLUYE: FOTOCELDA E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DEL CABLE ALIMENTADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$10,995.09
1.7.1.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE: BALASTRA, FOCO, CAPACITOR Y FOTOCELDA PARA LA REPARACIÓN DE LAS LUMINARIAS TIPO OV (COBRA), DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ., DE LOS REPRESOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$12,313.97
1.7.1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1/4" (PLACA A-36 LIGERA) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$66.95
1.7.2	COMPUERTA DESLIZANTE		

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.7.2.1	DESINSTALACIÓN DE COMPUERTA CON ATAGUÍA METÁLICA DE REPRESA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$61,799.92
1.7.2.2	SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE SELLO DE HULE NATURAL INCLUYENDO SOLERAS Y TORNILLERÍA QUE SUJETAN EL EMPAQUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$26,287.54
1.7.2.3	APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE RESINAS EPÓXICAS EN SUPERFICIES METÁLICAS DE COMPUERTAS, EFECTUANDO LA LIMPIEZA POR MEDIO DE SOPLETE DE ARENA (SAND-BLAST) GRADO METAL BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$30,523.77
1.7.2.4	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE COMPUERTA DESLIZANTE DE REPRESAS, BOCATOMAS Y DESAGÜES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$23,675.49
1.7.2.5	MANTENIMIENTO A MECANISMO ELEVADOR TIPO MANUAL CON VOLANTE DIRECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$5,301.74
1.7.3	COMPUERTA NEYPRIC		
1.7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO PARA AFORO EN CANALES TIPO NEYPRIC	Pza	\$6,150.47
1.7.4	AUTOMATIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL (TELEMETRIA)		
1.7.4.1	SUMINISTRO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN INCLUYE: GABINETE DE COMUNICACIÓN CON UPS. ANTENA. CABLE Y CONECTORES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Gabinete	\$176,310.47
1.7.4.2	CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN INCLUYE: PRUEBAS DE ENLACE. PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS Y CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Enlace	\$86,923.33
1.7.4.3	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN INCLUYE: MONTAJE. ALINEACIÓN Y CONEXIONES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Sistema	\$104,681.59
1.7.4.4	SUMINISTRO DE TORRE O POSTE DE COMUNICACIONES; INCLUYE PARARRAYOS Y CABLE DESNUDO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Sistema	\$197,736.26
1.7.4.5	INSTALACIÓN DE TORRE O POSTE DE COMUNICACIONES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Sistema	\$95,804.52
1.7.4.6	SUMINISTRO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO: INCLUYE PÁNELES SOLARES. BATERÍAS Y	Sistema	\$203,503.36

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	CONEXIONES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		
1.7.4.7	INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO: INCLUYE MONTAJE. DIRECCIONAMIENTO DE PANELES Y CONEXIONES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Sistema	\$13,521.48
1.7.4.8	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL PARA SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO. INCLUYE GABINETE. EQUIPO DE CONTROL Y UPS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Equipo	\$467,200.36
1.7.4.9	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PARA INTEGRACIÓN DE SEÑALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO. INCLUYE PROGRAMACIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Equipo	\$185,423.74
1.7.4.10	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PARA SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO INCLUYE: ANCLAJE. PRUEBAS Y CONEXIONES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Equipo	\$423,870.38
1.7.4.11	SUMINISTRO O ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA SCADA EN CENTRO DE CONTROL SUPERVISORIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Licencia	\$54,280.54
1.7.4.12	INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA EN CENTRO DE CONTROL SUPERVISORIO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Licencia	\$23,677.74
1.7.4.13	PROGRAMACIÓN DE SISTEMA SCADA EN CENTRO DE CONTROL SUPERVISORIO INCLUYE PROGRAMACIÓN DE PANTALLAS. INTEGRACIÓN DE SEÑALES Y CONFIGURACIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Sistema	\$290,788.61
1.7.4.14	CANALIZACIÓN DE CABLEADO DE SEÑAL. COMUNICACIÓN Y ALIMENTACIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$659.42
1.7.4.15	CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN PARA TORRE O POSTE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$65,727.60
1.7.4.16	SUMINISTRO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN. CONTROL Y COMUNICACIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$279.15
1.7.4.17	INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN. CONTROL Y COMUNICACIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$12,519.91
1.7.4.18	SUMINISTRO DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO EN CANAL ABIERTO	Sistema	\$290,788.61
1.7.4.19	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO EN CANAL ABIERTO.	Sistema	\$290,788.61
1.8	MOTORES		
1.8.1	SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA DE MOTOR ELECTRICIO VERTICAL NUEVO DE 75 HP ALTA EFICIENCIA, FLECHA HUECA, 440 VOLTIOS, 1760 RPM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$149,244.12

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.8.2	SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL NUEVO DE 100 HP ALTA EFICIENCIA, FLECHA HUECA, 440 VOLTIOS, 1760 RPM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$196,826.81
1.8.3	SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL NUEVO DE 125 HP ALTA EFICIENCIA, FLECHA HUECA, 440 VOLTIOS, 1760 RPM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$231,509.00
1.9	EQUIPAMIENTO ELECTRICO		
1.9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AL SITIO DE OBRA DE MATERIALES Y EQUIPOS NUEVOS DE SUBESTACIÓN ELECTRICA COMPLETA DE 75 kW, TIPO RURAL, PARA 13,200 VOLTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza.	\$189,339.08
1.9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AL SITIO DE OBRA DE MATERIALES Y EQUIPOS NUEVOS DE SUBESTACIÓN ELECTRICA COMPLETA DE 112.5 kW., TIPO RURAL, PARA 13200 VOLTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza.	\$209,538.75
1.9.3	SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA DE TRANSFORMADOR NUEVO TIPO COSTA DE 75 kW., PARA 13,200/440-220 VOLTIOS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$123,851.85
1.9.4	SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA DE TRANSFORMADOR TIPO COSTA NUEVO DE 112.5 kW., PARA 13200/440-254 VOLTIOS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$149,925.88
1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AL SITIO DE OBRA DE POSTE NUEVO DE REMATE DE 12.00 m (40')., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$73,900.47
1.9.6	SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA DE POSTE NUEVO DE PASO Y REMATE DE 12.00 m (40')., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$73,900.47
1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO DE OBRA DE RETENIDA., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$35,265.37
1.9.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN SITIO DE OBRA DE CABLE DE ALUMINIO NUEVO ACSR 1/0., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$275.25
1.10	REHABILITACIÓN DE POZOS AGRICOLAS		

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
1.10.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSIÓN REDUCIDA POR AUTOTRANSFORMADOR TIPO K981 MARCA SIEMENS O EQUIVALENTE., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$64,530.74
1.10.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO DE 30 KVAR, 440 VOLTIOS, PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, PARA LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA AL 95% DEL MOTOR DE 150 H. P., 3 FASES, 60 Hz, 440V, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$34,870.28
1.10.3	SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL NUEVO DE 125 HP EFICIENCIA PREMIUM, FLECHA HUECA, 440 VOLTIOS, 1760 RPM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$231,509.00
1.10.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA AL SITIO DE LA OBRA DE TRANSFORMADOR ELECTRICO NUEVO TIPO COSTA NUEVO 112.5 kW, PARA 13,200/440-220 VOLTS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$209,538.75

2 ENTUBAMIENTO DE CANALES

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2	ENTUBAMIENTO DE CANALES		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO		
2.1.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO CON JUNTA DE HULE		
2.1.1.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA DE HULE, GRADO I, NMX C 401 DE 15 cm DE DIÁMETRO.	m	\$110.81
2.1.1.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA DE HULE, GRADO I, NMX C 401 DE 20 cm DE DIÁMETRO.	m	\$154.83
2.1.1.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA DE HULE, GRADO I, NMX C 401 DE 30 cm DE DIÁMETRO.	m	\$282.32
2.1.1.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA DE HULE, GRADO I, NMX C 401 DE 38 cm DE DIÁMETRO.	m	\$435.65
2.1.1.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA DE HULE, GRADO I, NMX C 401 DE 45 cm DE DIÁMETRO.	m	\$500.90
2.1.1.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA DE HULE, GRADO I, NMX C 401 DE 60 cm DE DIÁMETRO.	m	\$741.16

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.1.1.7	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 30 cm DE DIÁMETRO.	m	\$581.06
2.1.1.8	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 38 cm DE DIÁMETRO.	m	\$728.96
2.1.1.9	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 45 cm DE DIÁMETRO.	m	\$801.15
2.1.1.10	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 60 cm DE DIÁMETRO.	m	\$871.58
2.1.1.11	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 76 cm DE DIÁMETRO.	m	\$1,308.26
2.1.1.12	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 91 cm DE DIÁMETRO.	m	\$1,866.42
2.1.1.13	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 107 cm DE DIÁMETRO.	m	\$2,361.21
2.1.1.14	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 122 cm DE DIÁMETRO.	m	\$2,590.10
2.1.1.15	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 152 cm DE DIÁMETRO.	m	\$4,232.91
2.1.1.16	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 183 cm DE DIÁMETRO.	m	\$6,115.17
2.1.1.17	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 213 cm DE DIÁMETRO.	m	\$8,816.22
2.1.1.18	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 244 cm DE DIÁMETRO.	m	\$11,953.91
2.1.1.19	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE I, NMX -402, DE 305 cm DE DIÁMETRO.	m	\$22,162.90
2.1.1.20	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 38 cm DE DIÁMETRO.	m	\$780.02
2.1.1.21	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 45 cm DE DIÁMETRO.	m	\$845.18
2.1.1.22	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 60 cm DE DIÁMETRO.	m	\$901.37
2.1.1.23	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 76 cm DE DIÁMETRO.	m	\$1,350.51
2.1.1.24	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 91 cm DE DIÁMETRO.	m	\$1,982.63

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.1.1.25	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 107 cm DE DIÁMETRO.	m	\$2,609.48
2.1.1.26	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 122 cm DE DIÁMETRO.	m	\$2,824.29
2.1.1.27	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 152 cm DE DIÁMETRO.	m	\$4,664.29
2.1.1.28	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 183 cm DE DIÁMETRO.	m	\$6,863.51
2.1.1.29	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 213 cm DE DIÁMETRO.	m	\$9,698.36
2.1.1.30	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 244 cm DE DIÁMETRO.	m	\$13,114.26
2.1.1.31	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE, CLASE II, NMX - 402DE 305 cm DE DIÁMETRO.	m	\$22,162.90
2.1.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE		
2.1.2.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 150 mm DE DIAM	m	\$76.45
2.1.2.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 200 mm DE DIAM	m	\$85.58
2.1.2.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 250 mm DE DIAM	m	\$104.88
2.1.2.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 300 mm DE DIAM	m	\$129.11
2.1.2.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 380 mm DE DIAM	m	\$159.84
2.1.2.6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 450 mm DE DIAM	m	\$371.10
2.1.2.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 610 mm DE DIAM	m	\$512.17
2.1.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CON JUNTA DE HULE CLASE I		
2.1.3.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 610 mm DE DIAM	m	\$512.17
2.1.3.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 760 mm DE DIAM	m	\$709.09
2.1.3.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 910 mm DE DIAM	m	\$754.53
2.1.3.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 1070 mm DE DIAM	m	\$899.93
2.1.3.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 1220 mm DE DIAM	m	\$1,175.46
2.1.3.6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 1520 mm DE DIAM	m	\$1,404.65
2.1.3.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 1830 mm DE DIAM	m	\$1,845.13
2.1.3.8	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE: DE 30 cm DE DIÁMETRO.	m	\$83.21

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.1.3.9	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE: DE 38 cm DE DIÁMETRO.	m	\$106.95
2.1.3.10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 45 cm DE DIÁMETRO.	m	\$167.17
2.1.3.11	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 60 cm DE DIÁMETRO.	m	\$398.87
2.1.3.12	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 76 cm DE DIÁMETRO.	m	\$479.60
2.1.3.13	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 91 cm DE DIÁMETRO.	m	\$607.45
2.1.3.14	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE: DE 107 cm DE DIÁMETRO.	m	\$671.37
2.1.3.15	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 122 cm DE DIÁMETRO.	m	\$715.69
2.1.3.16	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 152 cm DE DIÁMETRO.	m	\$834.94
2.1.3.17	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 183 cm DE DIÁMETRO.	m	\$1,176.77
2.1.3.18	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 213 cm DE DIÁMETRO.	m	\$1,330.38
2.1.3.19	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 244 cm DE DIÁMETRO.	m	\$1,663.58
2.1.3.20	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO C/REFUERZO DE ACERO C/JUNTA DE HULE DE 305 cm DE DIÁMETRO.	m	\$1,992.17
2.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA I		
2.2.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD		
2.2.1.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/26 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$29.74
2.2.1.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/26 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$42.27
2.2.1.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/26 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$62.40
2.2.1.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$92.27
2.2.1.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$153.52
2.2.1.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$333.87
2.2.1.7	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/26 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$562.38
2.2.1.8	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$33.42

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.1.9	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$49.43
2.2.1.10	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$73.86
2.2.1.11	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$123.04
2.2.1.12	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$264.12
2.2.1.13	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/32.5 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$451.63
2.2.1.14	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/41 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$28.01
2.2.1.15	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/41 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$40.72
2.2.1.16	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/41 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$60.54
2.2.1.17	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/41 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$98.97
2.2.1.18	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/41 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$213.49
2.2.1.19	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/41 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$359.57
2.2.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M. C-5 NMX-E-143		
2.2.2.1	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-5 Norma FABRICA.TUBERÍA HID. ANG DE 355 mm DE DIÁMETRO.	m	\$821.32
2.2.2.2	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-5 Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 400 mm DE DIÁMETRO.	m	\$1,045.36
2.2.2.3	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-5 Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 450 mm DE DIÁMETRO.	m	\$1,327.37
2.2.2.4	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-5 Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 500 mm DE DIÁMETRO.	m	\$1,645.91
2.2.2.5	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-5 Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 630 mm DE DIÁMETRO.	m	\$2,480.99
2.2.2.6	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-5 Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 800 mm DE DIÁMETRO.	m	\$4,554.06
2.2.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M C-7 NMX-E-143		
2.2.3.1	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-7, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 355 mm DE DIÁMETRO.	m	\$1,144.58
2.2.3.2	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-7, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 400 mm DE DIÁMETRO.	m	\$1,454.53
2.2.3.3	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-7, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 450 mm DE DIÁMETRO.	m	\$1,835.25

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.3.4	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-7, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 500 mm DE DIÁMETRO.	m	\$2,146.11
2.2.3.5	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-7, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 630 mm DE DIÁMETRO.	m	\$3,420.27
2.2.3.6	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-7, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 800 mm DE DIÁMETRO.	m	\$7,108.76
2.2.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M C-10 NMX-E-143		
2.2.4.1	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-10, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 355 mm DE DIÁMETRO.	m	\$1,506.20
2.2.4.2	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-10, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 400 mm DE DIÁMETRO.	m	\$1,923.88
2.2.4.3	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-10, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 450 mm DE DIÁMETRO.	m	\$2,432.60
2.2.4.4	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-10, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 500 mm DE DIÁMETRO.	m	\$3,005.80
2.2.4.5	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-10, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 630 mm DE DIÁMETRO.	m	\$4,771.96
2.2.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.m C-14 NMX-E-143		
2.2.5.1	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-14, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 355 mm DE DIÁMETRO.	m	\$2,172.06
2.2.5.2	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-14, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 400 mm DE DIÁMETRO.	m	\$2,751.67
2.2.5.3	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-14, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 450 mm DE DIÁMETRO.	m	\$3,486.64
2.2.5.4	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-14, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 500 mm DE DIÁMETRO.	m	\$4,651.82
2.2.5.5	SUMINISTRO TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE-14, Norma NMX-E-143, TUBERÍA HID. ANG DE 630 mm DE DIÁMETRO.	m	\$7,355.02
2.2.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC-O S.I. NMX-E-258-CNCP-2014 RD-33		
2.2.6.1	SUMINISTRO TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O MRS 315 3"RD26 11 kg/cm ²	m	\$98.88

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.7	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC-O S.I. NMX-E-258-CNCP-2014 RD-46		
2.2.7.1	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O MRS 450 10"RD46 11 kg/cm ²	m	\$762.91
2.2.7.2	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O MRS 450 12" RD 46 11 kg/cm ²	m	\$1,106.97
2.2.7.3	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA PVC-O MRS 355 4" RD 46 8.6 kg/cm ²	m	\$133.21
2.2.7.4	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA PVC-O MRS 355 6" RD 46 8.6 kg/cm ²	m	\$273.82
2.2.7.5	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA PVC-O MRS 355 8" RD 46 8.6 kg/cm ²	m	\$461.38
2.2.7.6	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA PVC-O MRS355 10" RD 46 8.6 kg/cm ²	m	\$655.36
2.2.7.7	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA PVC-O MRS355 12" RD 46 8.6 kg/cm ²	m	\$902.92
2.2.7.8	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA PVC-O 200 mm MRS 450 8" RD 46 10kg/cm ²	m	\$471.74
2.2.7.9	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 250mm MRS 450 10" RD 46 10kg/cm ²	m	\$740.67
2.2.7.10	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 315mm MRS 450 RD 46 10 kg/cm ²	m	\$1,199.76
2.2.7.11	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA	m	\$2,065.02

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 400mm MRS 450 RD 46 10 kg/cm ²		
2.2.7.12	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 450mm MRS 450 RD 46 10 kg/cm ²	m	\$2,611.08
2.2.7.13	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 500mm MRS 450 RD 46 10 kg/cm ²	m	\$3,166.40
2.2.7.14	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 200mm MRS 355 RD 46 7 kg/cm ²	m	\$377.38
2.2.7.15	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 250mm MRS 355 RD 46 7 kg/cm ²	m	\$592.52
2.2.7.16	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 315mm MRS 355 RD 46 7 kg/cm ²	m	\$959.81
2.2.7.17	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 400mm MRS 355 RD 46 7 kg/cm ²	m	\$1,652.01
2.2.7.18	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 450mm MRS 355 RD 46 7 kg/cm ²	m	\$2,088.85
2.2.7.19	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O 500mm MRS 355 RD 46 7 kg/cm ²	m	\$2,533.14
2.2.8	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC-O S.I. NMX-E-258-CNCP-2014 P.N. 12.5		
2.2.8.1	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 DE 110 mm DE DIÁMETRO	m	\$196.28
2.2.8.2	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA	m	\$284.83

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 DE 140 mm DE DIÁMETRO		
2.2.8.3	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 DE 160 mm DE DIÁMETRO	m	\$353.30
2.2.8.4	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 DE 200 mm DE DIÁMETRO	m	\$552.44
2.2.8.5	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 DE 250 mm DE DIÁMETRO	m	\$866.50
2.2.8.6	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 DE 315 mm DE DIÁMETRO	m	\$1,377.42
2.2.8.7	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 DE 400 mm DE DIÁMETRO	m	\$2,233.20
2.2.8.8	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 DE 500 mm DE DIÁMETRO	m	\$3,465.86
2.2.8.9	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 DE 630 mm DE DIÁMETRO	m	\$5,588.25
2.2.9	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC-O S.I. NMX-E-258-CNCP-2014 P.N. 16		
2.2.9.1	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 DE 90 mm DE DIÁMETRO	m	\$154.17
2.2.9.2	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA	m	\$206.97

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 DE 110 mm DE DIÁMETRO		
2.2.9.3	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 140 mm DE DIÁMETRO	m	\$304.03
2.2.9.4	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 160 mm DE DIÁMETRO	m	\$390.03
2.2.9.5	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 200 mm DE DIÁMETRO	m	\$580.99
2.2.9.6	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 250 mm DE DIÁMETRO	m	\$911.37
2.2.9.7	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 315 mm DE DIÁMETRO	m	\$1,448.40
2.2.9.8	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 355 mm DE DIÁMETRO	m	\$2,023.43
2.2.9.9	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 400 mm DE DIÁMETRO	m	\$2,538.15
2.2.9.10	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 450 mm DE DIÁMETRO	m	\$3,579.87
2.2.9.11	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 500 mm DE DIÁMETRO	m	\$3,645.19

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.9.12	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 16 de 630 mm DE DIÁMETRO	m	\$5,832.26
2.2.10	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC-O S.I. NMX-E-258-CNCP-2014 P.N. 20		
2.2.10.1	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 20 de 90 mm DE DIÁMETRO	m	\$166.44
2.2.10.2	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 20 de 110 mm DE DIÁMETRO	m	\$235.23
2.2.10.3	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 20 de 315 mm DE DIÁMETRO	m	\$1,848.81
2.2.10.4	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 20 de 400 mm DE DIÁMETRO	m	\$2,993.85
2.2.10.5	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 20 de 630 mm DE DIÁMETRO	m	\$7,434.22
2.2.11	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC-O S.I. NMX-E-258-CNCP-2014 P.N. 25		
2.2.11.1	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 90 mm DE DIÁMETRO	m	\$202.55
2.2.11.2	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 110 mm DE DIÁMETRO	m	\$271.66
2.2.11.3	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA	m	\$440.30

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 140 mm DE DIÁMETRO		
2.2.11.4	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 160 mm DE DIÁMETRO	m	\$575.01
2.2.11.5	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 200 mm DE DIÁMETRO	m	\$898.52
2.2.11.6	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 250 mm DE DIÁMETRO	m	\$1,349.46
2.2.11.7	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 315 mm DE DIÁMETRO	m	\$2,142.15
2.2.11.8	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 400 mm DE DIÁMETRO	m	\$3,593.70
2.2.11.9	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 500 mm DE DIÁMETRO	m	\$5,615.26
2.2.11.10	TUBERÍA DE PVC - ORIENTADO (PVC-O), SISTEMA DE UNIÓN CON ESPIGA - CAMPANA CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA NMX-E-258-CNCP-2014, SERIE INGLESA, TUBERÍA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 25 de 630 mm DE DIÁMETRO	m	\$8,914.65
2.2.12	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		
2.2.12.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 9 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$124.69
2.2.12.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 9 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$270.55
2.2.12.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 9 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$445.70
2.2.12.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 11 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$103.86

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.12.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 11 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$374.07
2.2.12.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 11 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$809.69
2.2.12.7	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 11 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$1,370.00
2.2.12.8	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 11 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$2,129.23
2.2.12.9	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 11 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$2,991.67
2.2.12.10	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD11 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$3,609.60
2.2.12.11	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 11 DE 16" DE DIÁMETRO.	m	\$4,724.66
2.2.12.12	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 11 DE 18" DE DIÁMETRO.	m	\$5,976.82
2.2.12.13	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$87.26
2.2.12.14	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$311.24
2.2.12.15	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$672.96
2.2.12.16	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$1,136.56
2.2.12.17	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$1,766.22
2.2.12.18	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$2,487.68
2.2.12.19	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$2,993.94
2.2.12.20	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 16" DE DIÁMETRO.	m	\$3,914.98
2.2.12.21	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 18" DE DIÁMETRO.	m	\$4,961.04
2.2.12.22	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 20" DE DIÁMETRO.	m	\$6,114.85
2.2.12.23	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 13.5 DE 24" DE DIÁMETRO.	m	\$8,818.72
2.2.12.24	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$70.64
2.2.12.25	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$245.81
2.2.12.26	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$541.75
2.2.12.27	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$920.06
2.2.12.28	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$1,430.88
2.2.12.29	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$2,012.35
2.2.12.30	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$2,418.00
2.2.12.31	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 16" DE DIÁMETRO.	m	\$3,160.64

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.12.32	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 18" DE DIÁMETRO.	m	\$4,001.58
2.2.12.33	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 20" DE DIÁMETRO.	m	\$4,942.48
2.2.12.34	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 24" DE DIÁMETRO.	m	\$7,119.89
2.2.12.35	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 30" DE DIÁMETRO.	m	\$13,757.61
2.2.12.36	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 17 DE 36" DE DIÁMETRO.	m	\$19,774.43
2.2.12.37	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$202.83
2.2.12.38	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$443.43
2.2.12.39	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$750.11
2.2.12.40	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$1,169.44
2.2.12.41	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$1,641.53
2.2.12.42	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$1,979.15
2.2.12.43	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 16" DE DIÁMETRO.	m	\$2,595.77
2.2.12.44	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 18" DE DIÁMETRO.	m	\$3,280.77
2.2.12.45	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 20" DE DIÁMETRO.	m	\$4,047.49
2.2.12.46	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 24" DE DIÁMETRO.	m	\$5,820.21
2.2.12.47	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 30" DE DIÁMETRO.	m	\$9,106.52
2.2.12.48	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 21 DE 36" DE DIÁMETRO.	m	\$13,096.70
2.2.12.49	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$100.29
2.2.12.50	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$167.67
2.2.12.51	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$363.98
2.2.12.52	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$591.89
2.2.12.53	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$952.95
2.2.12.54	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$1,344.92
2.2.12.55	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$1,619.38
2.2.12.56	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 16" DE DIÁMETRO.	m	\$2,107.09
2.2.12.57	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 18" DE DIÁMETRO.	m	\$2,675.21
2.2.12.58	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 20" DE DIÁMETRO.	m	\$3,292.82

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.12.59	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 24" DE DIÁMETRO.	m	\$5,575.38
2.2.12.60	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 30" DE DIÁMETRO.	m	\$7,422.01
2.2.12.61	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 26 DE 36" DE DIÁMETRO.	m	\$10,698.56
2.2.12.62	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$134.46
2.2.12.63	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$293.34
2.2.12.64	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$491.94
2.2.12.65	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$769.00
2.2.12.66	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$1,077.96
2.2.12.67	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$1,298.37
2.2.12.68	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 16" DE DIÁMETRO.	m	\$1,701.43
2.2.12.69	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 18" DE DIÁMETRO.	m	\$1,834.92
2.2.12.70	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 20" DE DIÁMETRO.	m	\$2,669.25
2.2.12.71	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 24" DE DIÁMETRO.	m	\$3,820.24
2.2.12.72	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 30" DE DIÁMETRO.	m	\$5,974.54
2.2.12.73	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 32.5 DE 36" DE DIÁMETRO.	m	\$8,610.02
2.2.12.74	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$107.08
2.2.12.75	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$232.79
2.2.12.76	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$391.66
2.2.12.77	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$616.63
2.2.12.78	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$862.76
2.2.12.79	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$1,043.46
2.2.12.80	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 16" DE DIÁMETRO.	m	\$1,353.72
2.2.12.81	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 18" DE DIÁMETRO.	m	\$1,726.49
2.2.12.82	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 20" DE DIÁMETRO.	m	\$2,124.35
2.2.12.83	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 24" DE DIÁMETRO.	m	\$3,063.94
2.2.12.84	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 30" DE DIÁMETRO.	m	\$4,780.02
2.2.12.85	SUMINISTRO DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD 41 DE 36" DE DIÁMETRO.	m	\$6,877.01

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.13	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE RD-41		
2.2.13.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 41 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$29.06
2.2.13.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 41 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$42.25
2.2.13.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 41 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$65.56
2.2.13.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 41 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$102.64
2.2.13.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 41 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$221.42
2.2.13.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 41 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$626.07
2.2.13.7	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 41 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$679.06
2.2.13.8	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 41 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$1,533.03
2.2.13.9	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 41 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$1,698.42
2.2.14	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE RD-32.5		
2.2.14.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 32.5 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$34.71
2.2.14.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 32.5 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$51.28
2.2.14.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 32.5 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$77.16
2.2.14.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 32.5 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$145.48
2.2.14.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 32.5 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$312.54
2.2.14.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 32.5 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$533.82
2.2.14.7	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 32.5 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$834.06

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.14.8	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 32.5 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$1,177.46
2.2.14.9	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 32.5 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$2,117.70
2.2.15	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE RD-26		
2.2.15.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 26 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$43.94
2.2.15.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 26 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$64.76
2.2.15.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 26 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$109.00
2.2.15.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 26 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$181.29
2.2.15.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 26 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$394.30
2.2.15.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 26 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$663.57
2.2.15.7	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 26 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$1,033.78
2.2.15.8	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 26 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$1,448.19
2.2.15.9	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 26 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$1,752.78
2.2.16	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE RD-21		
2.2.16.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 21 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$54.75
2.2.16.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 21 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$80.04
2.2.16.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 21 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$133.52
2.2.16.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 21 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$220.35
2.2.16.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 21 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$480.52
2.2.16.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 21 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$813.29

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.16.7	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 21 DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$1,266.97
2.2.16.8	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 21 DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$1,780.16
2.2.16.9	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 21 DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$2,011.54
2.2.17	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE RD-17		
2.2.17.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 17 DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$66.45
2.2.17.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 17 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$97.70
2.2.17.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 17 DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$265.10
2.2.17.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 17 DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$400.17
2.2.17.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 17 DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$587.15
2.2.17.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE, TIPO RD 17 DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$1,554.56
2.2.18	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53		
2.2.18.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 6" DE DIÁMETROESPESOR 4.78 mm	m	\$685.80
2.2.18.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 8" DE DIÁMETROESPESOR 4.78 mm	m	\$901.97
2.2.18.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 10" DE DIÁMETROESPESOR 4.78 mm	m	\$1,216.93
2.2.18.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 12" DE DIÁMETROESPESOR 4.78 mm	m	\$1,349.71
2.2.18.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 14" DE DIÁMETROESPESOR 4.78 mm	m	\$1,664.19
2.2.18.6	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 16" DE DIÁMETROESPESOR 4.78 mm	m	\$1,910.18
2.2.18.7	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 18" DE DIÁMETROESPESOR 12.7 mm	m	\$5,335.46

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.2.18.8	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 20" DE DIÁMETRO ESPESOR 12.7 mm	m	\$5,950.43
2.2.18.9	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 24" DE DIÁMETRO ESPESOR 12.7 mm	m	\$7,741.22
2.3.	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS II		
2.3.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD		
2.3.1.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. CON COPLE DE 100 mm DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$13.85
2.3.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M.C-5 NMX-E-143		
2.3.2.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M. C-5 NMX-E-143 DE 355 mm DE DIÁMETRO	m	\$62.40
2.3.2.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M. C-5 NMX-E-143 DE 400 mm DE DIÁMETRO	m	\$98.06
2.3.2.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M. C-5 NMX-E-143 DE 450 mm DE DIÁMETRO	m	\$112.78
2.3.2.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M. C-5 NMX-E-143 DE 500 mm DE DIÁMETRO	m	\$129.10
2.3.2.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M. C-5 NMX-E-143 DE 630 mm DE DIÁMETRO	m	\$164.41
2.3.2.6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M. C-5 NMX-E-143 DE 800 mm DE DIÁMETRO	m	\$228.69
2.3.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M. C-7 NMX-E-143		
2.3.3.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S.M. C-7 NMX-E-143 DE 355 mm DE DIÁMETRO	m	\$62.40
2.3.3.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-7 NMX-E-143 DE 400 mm DE DIÁMETRO	m	\$98.06
2.3.3.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-7 NMX-E-143 DE 450 mm DE DIÁMETRO	m	\$112.78
2.3.3.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-7 NMX-E-143 DE 500 mm DE DIÁMETRO	m	\$129.10
2.3.3.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-7 NMX-E-143 DE 630 mm DE DIÁMETRO	m	\$164.41
2.3.3.6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-7 NMX-E-143 DE 800 mm DE DIÁMETRO	m	\$228.69
2.3.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-10 NMX-E-143		
2.3.4.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-10 NMX-E-143 DE 355 mm DE DIÁMETRO	m	\$62.40
2.3.4.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-10 NMX-E-143 DE 400 mm DE DIÁMETRO	m	\$98.06
2.3.4.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-10 NMX-E-143 DE 450 mm DE DIÁMETRO	m	\$112.78
2.3.4.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-10 NMX-E-143 DE 500 mm DE DIÁMETRO	m	\$129.10
2.3.4.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-10 NMX-E-143 DE 630 mm DE DIÁMETRO	m	\$164.41

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.3.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-14 NMX-E-143		
2.3.5.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-14 NMX-E-143 DE 355 mm DE DIÁMETRO	m	\$62.40
2.3.5.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-14 NMX-E-143 DE 400 mm DE DIÁMETRO	m	\$98.06
2.3.5.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-14 NMX-E-143 DE 450 mm DE DIÁMETRO	m	\$112.78
2.3.5.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-14 NMX-E-143 DE 500 mm DE DIÁMETRO	m	\$129.10
2.3.5.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC S. M. C-14 NMX-E-143 DE 630 mm DE DIÁMETRO	m	\$164.41
2.3.6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC-O S.I. NMX-E-258-CNCP-2014		
2.3.6.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 50 mm DE DIÁMETRO.	m	\$9.84
2.3.6.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 250 mm DE DIÁMETRO.	m	\$35.53
2.3.6.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 315 mm DE DIÁMETRO.	m	\$47.13
2.3.6.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 355 mm DE DIÁMETRO.	m	\$58.93
2.3.6.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 400 mm DE DIÁMETRO.	m	\$86.55
2.3.6.6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 450 mm DE DIÁMETRO.	m	\$96.52
2.3.6.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 500 mm DE DIÁMETRO.	m	\$107.90
2.3.6.8	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE FABRICA DE 630 mm DE DIÁMETRO.	m	\$136.65
2.3.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		
2.3.7.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$12.83
2.3.7.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$16.21
2.3.7.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$26.74
2.3.7.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$36.32
2.3.7.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$49.43
2.3.7.6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$91.29

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.3.7.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$104.43
2.3.7.8	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 16" DE DIÁMETRO.	m	\$119.48
2.3.7.9	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 18" DE DIÁMETRO.	m	\$135.29
2.3.7.10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20" DE DIÁMETRO.	m	\$146.44
2.3.7.11	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" DE DIÁMETRO.	m	\$164.04
2.3.7.12	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 30" DE DIÁMETRO.	m	\$187.76
2.3.7.13	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36" DE DIÁMETRO.	m	\$219.40
2.3.8	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE (RD)		
2.3.8.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 2" DE DIÁMETRO.	m	\$12.83
2.3.8.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	m	\$15.78
2.3.8.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 3" DE DIÁMETRO.	m	\$17.85
2.3.8.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 4" DE DIÁMETRO.	m	\$21.37
2.3.8.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 6" DE DIÁMETRO.	m	\$32.80
2.3.8.6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 8" DE DIÁMETRO.	m	\$44.30
2.3.8.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 10" DE DIÁMETRO.	m	\$98.10
2.3.8.8	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 12" DE DIÁMETRO.	m	\$107.75
2.3.8.9	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 14" DE DIÁMETRO.	m	\$125.02
2.3.8.10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 16" DE DIÁMETRO.	m	\$140.37
2.3.8.11	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 18" DE DIÁMETRO.	m	\$177.16
2.3.8.12	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 20" DE DIÁMETRO.	m	\$427.00
2.3.8.13	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 24" DE DIÁMETRO.	m	\$483.55
2.3.8.14	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TERMOFUSIONABLE DE 30" DE DIÁMETRO.	m	\$664.77
2.3.9	INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53		
2.3.9.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 6" DE DIÁMETRO Y 5.16 mm DE ESPESOR.	m	\$192.97
2.3.9.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 8" DE DIÁMETRO Y 8.18 mm DE ESPESOR.	m	\$233.39
2.3.9.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 10" DE DIÁMETRO Y 9.27 mm DE ESPESOR.	m	\$311.20

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
2.3.9.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 12" DE DIÁMETRO Y 10.31 mm DE ESPESOR.	m	\$350.09
2.3.9.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 14" DE DIÁMETRO Y 11.10 mm DE ESPESOR.	m	\$400.11
2.3.9.6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 16" DE DIÁMETRO Y 11.10 mm DE ESPESOR.	m	\$444.20
2.3.9.7	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 18" DE DIÁMETRO Y 11.10 mm DE ESPESOR.	m	\$488.63
2.3.9.8	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 20" DE DIÁMETRO Y 11.10 mm DE ESPESOR.	m	\$610.80
2.3.9.9	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA DE 24" DE DIÁMETRO Y 11.10 mm DE ESPESOR.	m	\$642.93

3 MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DEL AGUA

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
3	MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DEL AGUA		
3.1	SISTEMAS DE AFORO EN RIOS Y CANALES		
3.1.1	SISTEMA DE AFORO CON MOLINETE		
3.1.1.1	SISTEMA TIPO MOLINETE		
3.1.1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO MOLINETE, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	Pza	\$15,621.33
3.1.1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO MOLINETE ELECTRONICO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	Pza	\$50,942.43
3.2	SISTEMAS DE AFORO CON RELACIÓN ESCALA GASTO		
3.2.1	SISTEMA DE AFORO CON LIMNIMETRO		
3.2.1.1	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, SOBRE MUROS APLANADOS, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ²	\$208.08
3.2.2	SISTEMA DE AFORO CON LIMNIGRAFO		
3.2.2.1	SISTEMA DE LIMNIGRAFO		
3.2.2.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LIMNIGRAFO DE VALOR LIMITE EN CANAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Pza	\$13,139.94
3.3.	SISTEMA DE AFORO CON COMPUERTAS		
3.3.1.	AFORO CON COMPUERTAS RADIALES		
3.3.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA CON ESCALA EN COMPUERTA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	Pza	\$1,615.49
3.4	SISTEMA DE AFORADORES DE REGIMEN CRITICO		
3.4.1	AFORADORES DE GARGANTA LARGA		
3.4.1.1	OBRA CIVIL		

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
3.4.1.1.1	CONCRETO PREMEZCLADOS		
3.4.1.1.1.1	CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, DE F'C=250 kg/cm ² , CLASE I (ESTRUCTURAL), INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$4,245.69
3.4.1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.		
3.4.1.1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO.2 (1/4"), DE FY=6000 kg/cm ² , INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$46.19
3.4.1.1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2.5 (5/16"), DE FY=6000 kg/cm ² , INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$43.52
3.4.1.1.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO.2 (1/4") DE FY=2600 kg/cm ² , INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$45.84
3.4.1.1.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2.5 (5/16"), DE FY=4200 kg/cm ² , INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	\$46.90
3.4.1.1.3	CIMBRA DE MADERA		
3.4.1.1.3.1	BONIFICACIÓN EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE.	m ²	\$9.69

4 REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DEL AGUA

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
4	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DEL AGUA		
4.1	AFORADOR TIPO NEYRPIC		
4.1.1	DESINSTALACIÓN DE AFORADOR CON ATAGUÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$8,198.75
4.1.2	APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE RESINAS EPÓXICAS EN SUPERFICIES METÁLICAS DE AFORADOR EFECTUANDO LA LIMPIEZA POR MEDIO DE SOPLETE DE ARENA (SAND-BLAST) GRADO METAL BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$11,509.34
4.1.3	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE REPRESAS, BOCATOMAS Y DESAGÜES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ²	\$253.52

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

5 REHABILITACIÓN DE DRENES

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
5	REHABILITACIÓN DE DRENES		
5.1	DESAZOLVES MANUALES, DRAGA MECÁNICA Y MAQUINARIA		
5.1.1	CARGA Y ACARREO 1ER KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE.	m ³	\$51.81
5.1.2	SOBREACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.	m ³ /km	\$11.34

6 REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE OPERACIÓN

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
6	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE OPERACION		
6.1	TERRACERIAS		
6.1.1	CORTE DE TERRENO A MÁQUINA EN MATERIAL CLASE "A", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$18.85
6.1.2	CORTE DE TERRENO A MÁQUINA EN MATERIAL CLASE "B", INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$33.43
6.1.3	CORTE DE TERRENO A MÁQUINA EN MATERIAL CLASE "C1" (ROCA SUELTA Y BOLEOS), INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$126.14
6.1.4	CORTE DE TERRENO A MÁQUINA EN MATERIAL CLASE "C2" (ROCA FRACTURADA), INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$227.17
6.1.5	CORTE DE TERRENO A MÁQUINA EN MATERIAL CLASE "C3" (ROCA), INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$852.89
6.1.6	CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$12.88
6.1.7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER km, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$41.15
6.1.8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILÓMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³ km	\$14.54
6.1.9	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	m ³	\$291.87

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
6.1.10	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON PRODUCTO DEL CORTE AL 95% PROCTOR, INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO, ELIMINACIÓN DE SOBRETAMAÑOS EN FORMA MANUAL, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	m ³	\$110.29
6.1.11	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN), COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m ²	\$7.81
6.1.12	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m ²	\$18.96
6.1.13	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m ²	\$21.04
6.1.14	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL ADICIONANDO 2% DE CAL, COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: ESCARIFICADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, HOMOGENEIZADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m ²	\$44.29
6.1.15	CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 0.20 M DE ESPESOR COMPACT, INCLUYE CONFORMACIÓN HUMECTACIÓN MEZCLADO Y TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR	m ²	\$204.16
6.1.16	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$319.64
6.1.17	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$330.34
6.1.18	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AL 90 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA,	m ³	\$423.09

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	HOMOGENEIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
6.1.19	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AL 95 % PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENEIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m ³	\$433.79
6.1.20	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON BALASTRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 cm INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO A LA OBRA.	m ³	\$430.83

7 REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7	REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS		
7.1	REPOSICIÓN DE POZOS		
7.1.1	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION		
7.1.1.1	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN km SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 km CON CAPACIDAD HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD EN CAMINO PAVIMENTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	km	\$83.01
7.1.1.2	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN km SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 km CON CAPACIDAD HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD EN TERRACERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	km	\$96.85
7.1.1.3	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN km SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 km CON CAPACIDAD HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD EN BRECHA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	km	\$145.28
7.1.1.4	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN km SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 km CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 450 m, EN CAMINO PAVIMENTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.	km	\$122.37
7.1.1.5	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN km SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 km CON 'CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 450 M EN TERRACERIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.	km	\$207.54

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.1.1.6	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN km SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 km CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 450 M EN BRECHA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.	km	\$365.47
7.1.1.7	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 km, EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Movimiento	\$17,307.49
7.1.1.8	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 km, EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 450 m Y HASTA 1000 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Movimiento	\$24,108.02
7.1.2	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION		
7.1.2.1	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$16,947.49
7.1.2.2	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 450 m Y HASTA 1000 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$17,842.78
7.1.3	EQUIPO DE PERFORACION		
7.1.3.1	EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO		
7.1.3.1.1	EQUIPO DE PERFORACIÓN TIPO ROTATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr	\$3,614.93
7.1.3.1.2	EQUIPO DE PERFORACIÓN TIPO PERCUSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr	\$1,846.96
7.1.3.2	EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO		
7.1.3.2	EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES, TIPO ROTATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr	\$2,137.31
7.1.3.3	EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES, TIPO PERCUSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr	\$1,184.58
7.1.3.4	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ³	\$14,997.53

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.1.3.5	CONDUCTOR PARA POZOS DE BOMBEO, INCLUYE TUBO DE ACERO LISO 32" DIÁMETRO Y 3/16" DE ESP., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$14,785.07
7.1.3.6	CONDUCTOR PARA POZOS DE OBSERVACIÓN, INCLUYE TUBO DE ACERO LISO 14" DIÁMETRO Y 1/4" DE ESP., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$7,693.83
7.1.3.7	SUMINISTRO DE LODOS PARA PERFORACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m³.	\$466.12
7.1.4	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE		
7.1.4.1	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE 1er. km, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m³.	\$76.81
7.1.4.2	ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE KILOMETROS SUBSECUENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m³/km	\$11.37
7.1.5	PERFORACIONES		
7.1.5.1	PERFORACIÓN DE POZOS EN 8"		
7.1.5.1.1	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$931.74
7.1.5.1.2	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO I DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,052.73
7.1.5.1.3	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO I DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,180.89
7.1.5.1.4	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO I DE 300 A 400 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,281.22
7.1.5.1.5	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO I DE 400 A 600 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,612.98
7.1.5.1.6	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO I DE 600 A 800 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,771.60
7.1.5.1.7	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO I DE 800 A 1000 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,127.38
7.1.5.1.8	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE	m	\$1,676.89

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
7.1.5.1.9	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO II DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,941.31
7.1.5.1.10	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO II DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,297.26
7.1.5.1.11	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO II DE 300 A 400 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,549.48
7.1.5.1.12	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO II DE 400 A 600 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,318.60
7.1.5.1.13	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO II DE 600 A 800 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,594.52
7.1.5.1.14	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO II DE 800 A 1000 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,783.94
7.1.5.1.15	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$5,824.61
7.1.5.1.16	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$6,328.54
7.1.5.1.17	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO III DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$6,931.27
7.1.5.1.18	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO III DE 300 A 400 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$7,505.79
7.1.5.1.19	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO III DE 400 A 600 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$9,498.57
7.1.5.1.20	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO III DE 600 A 800 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$10,180.41

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.1.5.1.21	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 8" EN MATERIAL TIPO III DE 800 A 1000 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$11,261.47
7.1.5.2	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12"		
7.1.5.2.1	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,648.86
7.1.5.2.2	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,759.20
7.1.5.2.3	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,821.56
7.1.5.2.4	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 300 A 400 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,889.60
7.1.5.2.5	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 400 A 500 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,324.65
7.1.5.2.6	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 500 A 600 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,427.21
7.1.5.2.7	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 600 A 800 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.ARIOS PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,493.95
7.1.5.2.8	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 800 A 1000 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,736.39
7.1.5.2.9	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,930.14
7.1.5.2.10	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,247.81
7.1.5.2.11	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,508.63
7.1.5.2.12	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 300 A 400 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,821.61

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.1.5.2.13	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 400 A 500 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,649.54
7.1.5.2.14	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 500 A 600 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,835.21
7.1.5.2.15	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 600 A 800 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$5,037.77
7.1.5.2.16	TRABAJOS DEPERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 800 A 1000 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$5,568.55
7.1.5.2.17	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$6,401.56
7.1.5.2.18	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$6,905.35
7.1.5.2.19	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$7,508.21
7.1.5.2.20	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 300 A 400 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$8,082.72
7.1.5.2.21	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 400 A 500 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$10,075.55
7.1.5.2.22	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 500 A 600 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$10,292.24
7.1.5.2.23	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 600 A 800 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$10,757.36
7.1.5.2.24	TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 800 A 1000 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$11,838.39
7.1.6	AMPLIACIONES		
7.1.6.1	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14"		
7.1.6.1.1	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	m	\$1,149.10

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
7.1.6.1.2	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO I DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,192.59
7.1.6.1.3	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO I DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,227.92
7.1.6.1.4	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,860.27
7.1.6.1.5	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO II DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,224.55
7.1.6.1.6	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO II DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,283.68
7.1.6.1.7	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,822.96
7.1.6.1.8	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,960.72
7.1.6.1.9	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL TIPO III DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,290.68
7.1.6.2	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18"		
7.1.6.2.1	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,242.70
7.1.6.2.2	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO I DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,288.88
7.1.6.2.3	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO I DE 200 A	m	\$1,339.50

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
7.1.6.2.4	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,067.06
7.1.6.2.5	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO II DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,573.67
7.1.6.2.6	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO II DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,626.02
7.1.6.2.7	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,545.91
7.1.6.2.8	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,693.21
7.1.6.2.9	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO III DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$5,063.58
7.1.6.3	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20"		
7.1.6.3.1	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,110.71
7.1.6.3.2	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO I DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,183.10
7.1.6.3.3	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO I DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,249.80
7.1.6.3.4	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,529.26

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.1.6.3.5	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO II DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,331.19
7.1.6.3.6	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO II DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,538.38
7.1.6.3.7	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$7,538.50
7.1.6.3.8	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$7,995.70
7.1.6.3.9	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL TIPO III DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$8,344.86
7.1.6.4	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22"		
7.1.6.4.1	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,239.03
7.1.6.4.2	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL TIPO I DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,296.22
7.1.6.4.3	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL TIPO I DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,356.87
7.1.6.4.4	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,122.77
7.1.6.4.5	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL TIPO II DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,998.43
7.1.6.4.6	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL TIPO II DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	m	\$5,162.86

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
7.1.6.4.7	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$8,938.34
7.1.6.4.8	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$9,397.76
7.1.6.4.9	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 22" EN MATERIAL TIPO III DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$10,246.59
7.1.6.5	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24"		
7.1.6.5.1	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,286.91
7.1.6.5.2	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,344.78
7.1.6.5.3	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO I DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,406.14
7.1.6.5.4	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,208.84
7.1.6.5.5	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO II DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$5,150.83
7.1.6.5.6	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO II DE 200 A 300 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$5,445.11
7.1.6.5.7	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$9,460.68
7.1.6.5.8	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$9,699.41
7.1.6.5.9	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL TIPO III DE 200 A 300 m, INCLUYE:	m	\$10,797.74

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
7.1.6.6	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 26"		
7.1.6.6.1	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 26" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,345.79
7.1.6.6.2	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 26" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,384.12
7.1.6.6.3	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 26" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$11,399.00
7.1.6.7	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 28"		
7.1.6.7.1	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 28" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,656.87
7.1.6.7.2	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 28" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,520.60
7.1.6.7.3	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 28" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$11,752.56
7.1.6.8	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 30"		
7.1.6.8.1	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 30" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,750.28
7.1.6.8.2	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 30" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,607.44
7.1.6.8.3	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 30" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$12,115.52

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.1.6.9	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 34"		
7.1.6.9.1	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 34" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,900.09
7.1.6.9.2	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 34" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,856.02
7.1.6.9.3	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 34" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$12,761.88
7.1.7	ADEME DE POZO		
7.1.7.1	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME		
7.1.7.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 6 5/8" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,850.18
7.1.7.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 8 5/8" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,446.76
7.1.7.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 10 3/4" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,565.33
7.1.7.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 12" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$10,150.18
7.1.7.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 14" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,670.88
7.1.7.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 16" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,878.23

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.1.7.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 18" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$6,289.20
7.1.7.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 20" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$6,982.94
7.1.7.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 24" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$8,875.82
7.1.7.2	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME DE POZO		
7.1.7.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ADEME DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,411.80
7.1.7.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ADEME DE POZO DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$2,271.99
7.1.7.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ADEME DE POZO DE 10" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,293.01
7.1.7.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ADEME DE POZO DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$5,256.02
7.1.7.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ADEME DE POZO DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$6,191.25
7.1.7.3	COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC PARA ADEME DE POZO		
7.1.7.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PVC PARA ADEME DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,214.52
7.1.7.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PVC PARA ADEME DE POZO DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,895.28
7.1.7.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PVC PARA ADEME DE POZO DE 10" DE DIÁMETRO,	m	\$2,706.11

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
7.1.7.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PVC PARA ADEME DE POZO DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$3,636.44
7.1.7.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PVC PARA ADEME DE POZO DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,301.75
7.1.7.3.6	CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ³	\$6,114.08
7.1.7.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ³	\$2,968.77
7.1.7.3.8	ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL 1ero, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m ³ -km	\$10.50
7.1.7.3.9	MOVIMIENTO DE UNIDADES NEUMATICAS (360 PCM) EN 1er. km, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Movimiento	\$680.28
7.1.7.3.10	MOVIMIENTO DE UNIDADES NEUMATICAS (600 PCM) EN 1er. km, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	km	\$761.44
7.1.7.3.11	MOVIMIENTO DE UNIDADES NEUMATICAS (600 KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	km-SUB	\$59.39
7.1.7.4	COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE ACERO PARA ADEME DE POZO		
7.1.7.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 6" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,850.18
7.1.7.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 8" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$4,175.41
7.1.7.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 10" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$5,134.41

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.1.7.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 12" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$6,090.72
7.1.7.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 14" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$7,049.55
7.1.7.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 16" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$8,006.04
7.1.7.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 18" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$8,964.69
7.1.7.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 20" DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$21,412.06
7.1.7.4.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 24 " DE DIÁMETROX 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$11,837.34
7.1.8	REGISTRO ELECTRICO		
7.1.8.1	TRABAJOS DE REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza.	\$8,574.22
7.1.8.2	TRABAJOS DE REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 450 m, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza.	\$19.05
7.1.9	UNIDADES NEUMATICAS		
7.1.9.1	UNIDADES NEUMATICAS TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA COMISION DE 360 PCM, INCLUYE: MANO DE OBRA,	Hr	\$56.45

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
7.1.9.2	UNIDADES NEUMATICAS TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA COMISIONDE 600 PCM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr	\$96.31
7.1.10	DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO CON BTV DE COMBUSTION INTERNA		
7.1.10.1	DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO 24 HR.		
7.1.10.1.1	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS, 101 mm (4") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Aforo	\$60,275.91
7.1.10.1.2	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 101 mm (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Aforo	\$66,652.85
7.1.10.1.3	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 152 mm (6") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 100 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Aforo	\$68,474.69
7.1.10.1.4	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 152 mm (6") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 180 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Aforo	\$80,919.63
7.1.10.1.5	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 203 mm (8") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 180 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Aforo	\$85,102.82
7.1.10.1.6	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN	Aforo	\$90,619.23

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	LAPSO DE 24 HRS DE 203 mm (8") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 180 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
7.1.10.1.7	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 254 mm (10") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 260 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Aforo	\$95,942.03
7.1.10.1.8	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 254 mm (10") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 260 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Aforo	\$103,080.18
7.1.10.1.9	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 305 mm (12") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 320 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Aforo	\$105,483.38
7.1.10.1.10	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS DE 305 mm (12") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 320 H.P. NOMINALES MINIMOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Aforo	\$113,739.82
7.1.10.2	DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO POSTERIOR A LAS 24 HR.		
7.1.10.2.1	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 101 mm (4") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$745.38
7.1.10.2.2	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 101 mm (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE	Hr.	\$853.43

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
7.1.10.2.3	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 152 mm (6") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$1,030.12
7.1.10.2.4	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 152 mm (6") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$1,154.29
7.1.10.2.5	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 203 mm (8") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$1,267.20
7.1.10.2.6	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 203 mm (8") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$1,284.09
7.1.10.2.7	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 254 mm (10") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$1,634.18
7.1.10.2.8	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 254 mm (10") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$1,755.69
7.1.10.2.9	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 305 mm (12") HASTA 100.65 m (33 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$1,861.01

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.1.10.2.10	HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS 1eras 24 HRS DE 305 mm (12") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 m (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Hr.	\$1,888.26
7.1.11	BOMBAS		
7.1.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL CON CUERPO DE TAZONES, 35.56 (14") DE DIÁMETRO NOMINAL, DOS PASOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$198,662.27
7.1.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL CON CUERPO DE TAZONES DE 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, DOS PASOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$177,297.61
7.1.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL CON CUERPO DE TAZONES DE 10" DE DIÁMETRO NOMINAL, DOS PASOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$155,932.97
7.1.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL CON CUERPO DE TAZONES DE 8" DE DIÁMETRO NOMINAL, DOS PASOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$148,811.41
7.1.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL CON CUERPO DE TAZONES DE 6" DE DIÁMETRO NOMINAL, DOS PASOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$198,662.27
7.1.12	CABEZAL DE DESCARGA		
7.1.12.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$15,285.32
7.2	EQUIPAMIENTO ELECTRICO		
7.2.1	SUMINISTRO EN EL SITIO DE OBRA DE ESTRUCTURA NUEVA DE APOYO DE 12 m DE CLARO, CON APOYOS DE CONCRETO EN SUS EXTREMOS, PARA MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$91,113.78
7.2.2	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE DESCARGA DE CONCRETO ARMADO, COLADA EN EL SITIO DE LA OBRA, CON ESTRUCTURAS DE CONTROL PARA DISTRIBUIR AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$30,451.18

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.2.3	CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO DE OBRA, DE CERCO DE PROTECCIÓN TIPO FIJO A POZO Y SUS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, DE MALLA CICLONICA, CALIBRE 10.5, CUADRO DE 5 cm X 5 cm DE 3 m DE ALTO, CON CONCERTINA CON ALMA DE ALAMBRE DE ACERO Y ENVOLVENTE DE LAMINA GALVANIZADA CON CUHILLAS TIPO NAVAJA DE RASURAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$1,343.38
7.2.4	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN PARA SUSTENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE POZO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$133,578.46
7.2.5	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL POZO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$30,312.81
7.3	REHABILITACIÓN DE POZOS AGRICOLAS		
7.3.1	DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO: ELÉCTRICO Y DE BOMBEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$23,187.26
7.3.2	LIMPIEZA DE AZOLVE DEL POZO CON COMPRESOR DE AIRE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$9,796.35
7.3.3	SERVICIO DE REGISTRO DE TELEVISIÓN EN TODA LA PROFUNDIDAD DEL POZO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$13,291.32
7.3.4	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ADEME POZO CON EQUIPO MECÁNICO DE AIRE DE PRESIÓN SUBITA INCLUYE; (CEPILLADO DEL ADEME RANURADO, LIMPIEZA CON SIFON DEL FONDO DEL POZO, VIDEOGRAVACIÓN FINAL), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$15,888.09
7.3.5	TRABAJOS DE DESARROLLO CORTO Y PRUEBA RÁPIDA DE AFORO DEL POZO, CON EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL, TIPO TURBINA, ACCIONADO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$2,596.82
7.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADOR CÓNICO DE ACERO GALVANIZADO, DE 30.48 cm (12") DE DIÁMETRO, 78.11 cm (30 ¼") DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$21,763.39
7.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE SUCCIÓN DE ACERO CÉDULA 40 (0.406"), DE 30.48 cm (12") DE DIÁMETRO Y 3.05 m (10') DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$16,825.48

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
7.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA CEDULA 40 (0.406" DE ESPESOR), PARA COLUMNA DE BOMBEO DE 30.48 cm X . (12" X 2 ½" X 1-1/2" X 10'), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$16,825.48
7.3.9	MANTENIMIENTO DE CABEZAL DE DESCARGA MODELO 30.48 cm (12") X 30.48 (12") X NEMA 12, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$20,648.78
7.3.10	INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL EQUIPO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$30,312.81
7.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AL SITIO DE OBRA DE MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO TOTALIZADOR DE FLUJO DE AGUA, PARA 30.48 cm (12") DE DIÁMETRO, EN TREN DE DESCARGA, INCLUYE CANDADO Y PROTECCIÓN METÁLICA PARA REGISTRADOR CONTRA VANDALISMO. MARCA SIEMENS MODELO MAG 8000 O EQUIVALENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$125,588.52
7.4	CLAUSURA DE POZO		
7.4.1	CLAUSURA POZO ANTIGUO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$31,297.62

8 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO		
8.1	SUMINISTRO DE BOMBAS Y ACCESORIOS		
8.1.1	BOMBAS		
8.1.1.1	BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY		
8.1.1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B3TPMS 15 HP 3"X4"X6" BRIDADO 3" 6" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 15 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$63,662.93
8.1.1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B3TPMS 20 HP 3"X4"X6" BRIDADO 3" 6" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 20 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$74,429.22
8.1.1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B3ZPLS 20 HP 3"X4"X9" BRIDADO 3" 9" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 20 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$88,687.62

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.1.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B3ZPLS 25 HP 3"X4"X9" BRIDADO 3" 9" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 25 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$94,922.81
8.1.1.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B3ZPLS 30 HP 3"X4"X9" BRIDADO 3" 9" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 30 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$113,462.61
8.1.1.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4EPBM 40 HP 4"X5"X10" BRIDADO 4" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE 40 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$159,687.37
8.1.1.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4EPBM 50 HP 4"X5"X10" BRIDADO 4" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE 50 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$180,825.00
8.1.1.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4EPBM 60 HP 4"X5"X10" BRIDADO 4" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE 60 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$184,794.84
8.1.1.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4EPBM 75 HP 4"X5"X10" BRIDADO 4" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE 75 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$235,800.10
8.1.1.1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4EPBM 100 HP 4"X5"X10" BRIDADO 4" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE 100 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$275,186.84
8.1.1.1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4JPBHS 30 HP 4"X5"X13" BRIDADO 4" 13" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 30 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$156,819.20
8.1.1.1.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4JPBHS 40 HP 4"X5"X13" BRIDADO 4" 13" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 40 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$180,076.76
8.1.1.1.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4JPBHS 50 HP 4"X5"X13" BRIDADO 4" 13" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 50 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$192,942.34

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.1.1.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4JPBHS 60 HP 4"X6"X13" BRIDADO 4" 13" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 60 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$225,116.86
8.1.1.1.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY S B5EPBM 150 HP 5"X6"X10" BRIDADO 5" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE 150 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$407,479.93
8.1.1.1.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B6JPBMS 75 HP 6"X8"X13" BRIDADO 6" 13" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO 75 BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$239,188.01
8.1.1.1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4QBH SAE 4 MOUNT 4"X5"X13" NPT 4" 13" ENGINE DRIVE EMPAQUE - NPT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$115,499.48
8.1.1.1.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4QBH SAE 3 MOUNT 4"X5"X13" NPT 4" 13" ENGINE DRIVE EMPAQUE - NPT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$115,499.48
8.1.1.1.19	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B3JRMBM 3"X4"X13" BRIDADO 3" 13" MONTAJE ESPECIAL EMPAQUE - BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$92,331.18
8.1.1.1.20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4JRMBH FRAME MOUNT 4"X5"X13" BRIDADO 4" 13" MONTAJE ESPECIAL EMPAQUE - BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$110,531.72
8.1.1.1.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B4EYRMBM 4"X5"X18" BRIDADO 5" 18" MONTAJE ESPECIAL EMPAQUE - BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$157,182.33
8.1.1.1.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY B6JRMBM 6"X8"X13" BRIDADO 6" 13" MONTAJE ESPECIAL MECÁNICO - BRIDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$120,159.73
8.1.1.1.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 20 3600 1.5" 2" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE FIERRO NPT 328 lb 149 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$141,129.39
8.1.1.1.24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 30 3600 2.5" 4" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 475 lb	Pza	\$175,868.95

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	215 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
8.1.1.1.25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 40 3600 4" 6" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 628 lb 285 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$271,212.71
8.1.1.1.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 60 3600 5" 8" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 853 lb 387 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$371,821.68
8.1.1.1.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 60 1800 6" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1138 lb 516 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$457,394.96
8.1.1.1.28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 30 1800 3" 5" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 623 lb 283 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$225,074.26
8.1.1.1.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 40 1800 4" 6" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 761 lb 345 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$246,433.66
8.1.1.1.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 60 1800 5" 8" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1146 lb 520 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$347,042.62
8.1.1.1.31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 75 1800 6" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1299 lb 589 kg	Pza	\$446,538.82
8.1.1.1.32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 100 1800 10" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1734 lb 787 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$645,585.57
8.1.1.1.33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 20 1800 2.5" 4" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 527 lb 239 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$267,955.85
8.1.1.1.34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 30 1800 3" 6" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 786 lb 357 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$217,474.98

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.1.1.35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 50 1800 4" 6" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 974 lb 442 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$39,271.97
8.1.1.1.36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 60 1800 4" 8" MOTOR ELÉCTRICO MECÁNICO BRONCE BRIDADA 1174 lb 533 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$486,000.77
8.1.1.1.37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 75 1800 5" 8" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1196 LB 542 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$420,321.35
8.1.1.1.38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 100 1800 5" 8" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1534 lb 696 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$506,437.41
8.1.1.1.39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 25 1800 6" 8" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1499 lb 680 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$563,242.00
8.1.1.1.40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 150 1800 6" 8" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1902 lb 863 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$621,864.98
8.1.1.1.41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS BERKELEY 200 1800 8" 10" MOTOR ELÉCTRICO EMPAQUE BRONCE BRIDADA 2149 lb 975 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$851,308.79
8.1.1.2	BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL		
8.1.1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 5" 8" PEDESTAL EMPAQUE BRONCE BRIDADA 590 lb 268 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$321,340.77
8.1.1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 4" 6" PEDESTAL EMPAQUE BRONCE BRIDADA 435 lb 197 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$168,622.48
8.1.1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 5" 8" PEDESTAL EMPAQUE BRONCE BRIDADA 900 lb 408 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$207,161.67
8.1.1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 6" 10" PEDESTAL EMPAQUE BRONCE BRIDADA 920 lb 417 kg,	Pza	\$247,872.08

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
8.1.1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 3" 6" PEDESTAL EMPAQUE BRONCE BRIDADA 600 lb 272 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$217,474.98
8.1.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 4" 6" PEDESTAL EMPAQUE BRONCE BRIDADA 790 lb 358 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$227,978.27
8.1.1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 5" 8" PEDESTAL EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1000 lb 454 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$290,590.86
8.1.1.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 6" 8" PEDESTAL EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1050 lb 476 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$323,511.99
8.1.1.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 5" 8" SAE 3" & 4" EMPAQUE BRONCE BRIDADA 660 lb 299 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$320,445.15
8.1.1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 6" 10" SAE 3" & 4" EMPAQUE BRONCE BRIDADA 775 lb 352 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$375,431.33
8.1.1.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 4" 6" SAE 3" & 4" EMPAQUE BRONCE BRIDADA 520 lb 236 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$212,779.72
8.1.1.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 5" 8" SAE 3" & 4" EMPAQUE BRONCE BRIDADA 715 lb 324 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$248,794.83
8.1.1.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 6" 10" SAE 3" & 4" EMPAQUE BRONCE BRIDADA 820 lb 372 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$285,705.61
8.1.1.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 10" 10" SAE 3" & 4" EMPAQUE BRONCE BRIDADA 1020 lb 463 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$537,187.36
8.1.1.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 3" 6" SAE 3" & 4"	Pza	\$239,919.99

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	EMPAQUE BRONCE BRIDADA 595 lb 270 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
8.1.1.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 4" 6" SAE 3" & 4" EMPAQUE BRONCE BRIDADA 675 lb 306 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$253,680.11
8.1.1.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 5" 8" SAE 3" & 4" EMPAQUE BRONCE BRIDADA 850 lb 386 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$307,417.82
8.1.1.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS CORNELL 6" 8" SAE 3" & 4" EMPAQUE BRONCE BRIDADA 890 lb 404 kg, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$359,527.14
8.1.1.3	BOMBAS TURBINA VERTICAL		
8.1.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, HRS. 250 mm (10") INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$1,249,399.15
8.1.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, HRS. 300 mm (12") INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$1,499,278.96
8.1.2	TREN DE DESCARGA		
8.1.2.1	TREN DE DESCARGA PARA 6" DE DIÁMETRO		
8.1.2.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA RETENCIÓN DIÁMETRO 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$11,304.20
8.1.2.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIÓN AJUSTABLE, ENSAMBLADO CON BOTA Y 4 ABRAZADERAS DIÁMETRO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,082.90
8.1.2.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA UNIÓN DIÁMETRO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,966.04
8.1.2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$5,402.26
8.1.2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE PARA MEDIDOR DIÁMETRO DE 6" VÁLVULA RETENCIÓN DIÁMETRO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$4,741.13
8.1.2.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO DIÁMETRO DE 6" UNIÓN AJUSTABLE, ENSAMBLADO CON BOTA Y 4 ABRAZADERAS	Pza	\$35,124.95

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	DIÁMETRO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		
8.1.2.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE CON ACCESORIOS DIÁMETRO DE 6" ADAPTADOR PARA UNIÓN DIÁMETRO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$8,901.99
8.1.2.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUELLO DE GANZO DIÁMETRO DE 6" VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$16,036.37
8.1.2.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE ADAPTADOR DIÁMETRO DE 6" CARRETE PARA MEDIDOR DIÁMETRO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$4,017.57
8.1.2.1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO CARGO, TUERCA PARA VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 6" CARRETE CON ACCESORIOS DIÁMETRO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,105.95
8.1.2.2	TREN DE DESCARGA PARA 8" DE DIÁMETRO		
8.1.2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA RETENCIÓN DIÁMETRO DE 8" (6) TORNILLO, TUERCA, EMPAQUE (SIN "Y") DIÁMETRO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$11,966.70
8.1.2.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIÓN ADJUSTABLE, ENSAMBLADO CON BOTA Y 4 ABRAZADERAS DIÁMETRO DE 8" (1) TORNILLO CARGO, TUERCA PARA VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$1,299.99
8.1.2.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA UNIÓN DIÁMETRO DE 8" FABRICACIÓN ESPECIAL EY "Y" DIÁMETRO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$3,081.24
8.1.2.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$8,256.08
8.1.2.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE PARA MEDIDOR DIÁMETRO DE 8" VÁLVULA RETENCIÓN DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$5,841.13
8.1.2.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO DIÁMETRO DE 8" UNIÓN ADJUSTABLE, ENSAMBLADO CON BOTA Y 4 ABRAZADERAS DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$36,646.69
8.1.2.2.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE CON ACCESORIOS DIÁMETRO DE 8" ADAPTADOR PARA UNIÓN DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$11,290.36

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.2.2.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUELLO DE GANZO DIÁMETRO DE 8" VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$19,746.16
8.1.2.2.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE ADAPTADOR DIÁMETRO DE 8" CARRETE PARA MEDIDOR DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$5,356.67
8.1.2.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE (1) TORNILLO CARGO, TUERCA PARA VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 8" CARRETE CON ACCESORIOS DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$1,263.37
8.1.2.3	TREN DE DESCARGA PARA 10" DE DIÁMETRO		
8.1.2.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA RETENCIÓN DIÁMETRO DE 10" (6) TORNILLO, TUERCA, EMPAQUE (SIN "Y") DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$15,495.47
8.1.2.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIÓN ADJUSTABLE, ENSAMBLADO CON BOTA Y 4 ABRAZADERAS DIÁMETRO DE 10" (1) TORNILLO CARGO, TUERCA PARA VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$2,772.38
8.1.2.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA UNIÓN DIÁMETRO DE 10" FABRICACIÓN ESPECIAL EY "Y" DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$4,623.07
8.1.2.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$10,108.40
8.1.2.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE PARA MEDIDOR DIÁMETRO DE 10" VÁLVULA RETENCIÓN DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$7,222.02
8.1.2.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO DIÁMETRO DE 10" UNIÓN ADJUSTABLE, ENSAMBLADO CON BOTA Y 4 ABRAZADERAS DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$39,370.20
8.1.2.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE CON ACCESORIOS DIÁMETRO DE 10" ADAPTADOR PARA UNIÓN DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$12,375.97
8.1.2.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUELLO DE GANZO DIÁMETRO DE 10" VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$24,604.56

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.2.3.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE ADAPTADOR DIÁMETRO DE 10" CARRETE PARA MEDIDOR DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$7,818.84
8.1.2.3.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE (1) TORNILLO CARGO, TUERCA PARA VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 10" CARRETE CON ACCESORIOS DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$2,323.20
8.1.2.4	TREN DE DESCARGA PARA 12" DE DIÁMETRO		
8.1.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA RETENCIÓN DIÁMETRO DE 12" (6) TORNILLO, TUERCA, EMPAQUE (SIN "Y") DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$19,357.26
8.1.2.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIÓN ADJUSTABLE, ENSAMBLADO CON BOTA Y 4 ABRAZADERAS DIÁMETRO DE 12" (1) TORNILLO CARGO, TUERCA PARA VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$4,080.54
8.1.2.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA UNIÓN DIÁMETRO DE 12" FABRICACIÓN ESPECIAL EY "Y" DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$5,835.17
8.1.2.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 12", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$13,210.52
8.1.2.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE PARA MEDIDOR DIÁMETRO DE 12" VÁLVULA RETENCIÓN DIÁMETRO DE 12", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$11,452.67
8.1.2.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO DIÁMETRO DE 12" UNIÓN ADJUSTABLE, ENSAMBLADO CON BOTA Y 4 ABRAZADERAS DIÁMETRO DE 12", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$42,655.56
8.1.2.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE CON ACCESORIOS DIÁMETRO DE 12" ADAPTADOR PARA UNIÓN DIÁMETRO DE 12", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$14,438.63
8.1.2.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUELLO DE GANZO DIÁMETRO DE 12" VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 12", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$28,589.84
8.1.2.4.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE ADAPTADOR DIÁMETRO DE 12" CARRETE PARA MEDIDOR DIÁMETRO DE 12", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$9,259.99

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.2.4.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE (1) TORNILLO CARGO, TUERCA PARA VÁLVULA MARIPOSA DIÁMETRO DE 12" CARRETE CON ACCESORIOS DIÁMETRO DE 12", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Pza	\$2,323.20
8.1.3	ACCESORIOS DE BOMBEO		
8.1.3.1	TERMINACIÓN MANGUERA ENCHUFE/HEMBRA GALVANIZADA		
8.1.3.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Term Mang. Enchufe/Hembra de 2" y O-Ring; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$347.46
8.1.3.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Term Mang. Enchufe/Hembra de 3" y O-Ring; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$576.52
8.1.3.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Term Mang. Enchufe/Hembra de 4" y O-Ring; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,179.84
8.1.3.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Term Mang. Enchufe/Hembra de 5" y O-Ring; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,923.50
8.1.3.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Term Mang. Enchufe/Hembra de 6" y O-Ring; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$2,087.97
8.1.3.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Term Mang. Enchufe/Hembra de 8" y O-Ring; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$4,078.16
8.1.3.2	PALANCA DE BLOQUEO GALVANIZADA		
8.1.3.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Palanca de Bloqueo Galvanizada de 2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$479.90
8.1.3.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Palanca de Bloqueo Galvanizada de 3"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$951.05
8.1.3.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Palanca de Bloqueo Galvanizada de 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,595.36
8.1.3.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Palanca de Bloqueo Galvanizada de 5"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$2,054.29
8.1.3.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Palanca de Bloqueo Galvanizada de 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$3,039.21
8.1.3.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Palanca de Bloqueo Galvanizada de 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$6,009.18
8.1.3.3	O-RING		
8.1.3.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE O-Ring de 2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$34.80
8.1.3.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE O-Ring de 3"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$60.31

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.3.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE O-Ring de 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$118.40
8.1.3.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE O-Ring de 5"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$212.82
8.1.3.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE O-Ring de 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$225.88
8.1.3.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE O-Ring de 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$496.18
8.1.3.4	COPE DE REPARACIÓN DOBLE GALVANIZADO		
8.1.3.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DOBLE GALVANIZADO 2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$552.91
8.1.3.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DOBLE GALVANIZADO 3"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$811.57
8.1.3.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DOBLE GALVANIZADO 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$976.03
8.1.3.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DOBLE GALVANIZADO 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$2,168.55
8.1.3.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DOBLE GALVANIZADO 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$4,295.00
8.1.3.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DOBLE GALVANIZADO DE 10"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$564.59
8.1.3.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DOBLE GALVANIZADO DE 12"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$652.24
8.1.3.5	CONJUNTO DE JUEGO DE MANGUERA GALVANIZADO		
8.1.3.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE JUEGO DE MANGUERA DE 10"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$16,265.76
8.1.3.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE JUEGO DE MANGUERA DE 12"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$25,316.76
8.1.3.6	MANGUERAS DE SUCCION		
8.1.3.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO SPIRALITE 110 DE PVC VERDE ESTÁNDAR 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$682.83
8.1.3.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO SPIRALITE 110 DE PVC VERDE ESTÁNDAR 5"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$1,531.87

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.3.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO SPIRALITE 110 DE PVC VERDE ESTÁNDAR 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$1,554.27
8.1.3.6.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO SPIRALITE 110 DE PVC VERDE ESTÁNDAR 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$2,340.63
8.1.3.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO SPIRALITE 110 DE PVC VERDE ESTÁNDAR 10"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$6,739.06
8.1.3.6.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO SPIRALITE 110 DE PVC VERDE ESTÁNDAR 12"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$11,338.12
8.1.3.7	JUEGO COPLE RÁPIDO GALVANIZADO		
8.1.3.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO ACOPLE RÁPIDO PARA MANGUERA DE 2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$1,196.94
8.1.3.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO ACOPLE RÁPIDO PARA MANGUERA DE 3"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$2,124.32
8.1.3.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO ACOPLE RÁPIDO PARA MANGUERA DE 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$3,909.60
8.1.3.7.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO ACOPLE RÁPIDO PARA MANGUERA DE 5"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$5,646.03
8.1.3.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO ACOPLE RÁPIDO PARA MANGUERA DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$7,095.07
8.1.3.7.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO ACOPLE RÁPIDO PARA MANGUERA DE 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$13,636.96
8.1.3.8	TERMINACIÓN MANGUERA BOLA/MACHO GALVANIZADA		
8.1.3.8.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN MANGUERA BOLA/MACHO DE 2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$396.31
8.1.3.8.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN MANGUERA BOLA/MACHO DE 3"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$579.78
8.1.3.8.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN MANGUERA BOLA/MACHO DE 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$1,158.40
8.1.3.8.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN MANGUERA BOLA/MACHO DE 5"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$1,692.25
8.1.3.8.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN MANGUERA BOLA/MACHO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$1,991.89

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.3.8.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN MANGUERA BOLA/MACHO DE 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m	\$3,573.60
8.1.3.9	TERMINACIÓN BOLA/MACHO GALVANIZADA CON ANILLO DE CIERRE		
8.1.3.9.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN BOLA/MACHO DE 10" Y ANILLO DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$5,369.50
8.1.3.9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN BOLA/MACHO DE 12" Y ANILLO DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$8,004.27
8.1.3.10	TERMINACIÓN ENCHUFE/HEMBRA GALVANIZADA CON O-RING		
8.1.3.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN ENCHUFE/HEMBRA DE 10" Y O-RING; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$8,832.59
8.1.3.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINACIÓN ENCHUFE/HEMBRA DE 12" Y O-RING; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$13,695.31
8.1.3.11	ANILLO DE CIERRE GALVANIZADO		
8.1.3.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANILLO DE CIERRE DE 10"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$2,087.68
8.1.3.11.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANILLO DE CIERRE DE 12"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$3,641.21
8.1.3.12	GALVANIZADO ROSCADO MACHO LARGO BOLA/MACHO CON PALANCA DE CIERRE		
8.1.3.12.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/LARGO/ BOLA DE 2" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,635.51
8.1.3.12.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/LARGO/ BOLA DE 3" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$2,724.95
8.1.3.12.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/LARGO/ BOLA DE 4" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$5,520.11
8.1.3.12.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/LARGO/ BOLA DE 6" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$9,340.40
8.1.3.12.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/LARGO/ BOLA DE 8" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$20,475.48
8.1.3.13	GALVANIZADO ROSCADO MACHO CORTO BOLA/MACHO CON PALANCA DE CIERRE		

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.3.13.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/CORTO/ BOLA DE 2" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,494.14
8.1.3.13.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/CORTO/ BOLA DE 3" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$2,733.10
8.1.3.13.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/CORTO/ BOLA DE 4" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$4,341.13
8.1.3.13.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/CORTO/ BOLA DE 6" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$7,926.10
8.1.3.13.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA/CORTO/ BOLA DE 8" MACHO Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$14,894.37
8.1.3.14	GALVANIZADO ROSCADO HEMBRA CORTO BOLA/MACHO CON PALANCA DE CIERRE		
8.1.3.14.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA BOLA DE 2" Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,733.78
8.1.3.14.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA BOLA DE 3" Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$3,416.47
8.1.3.14.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA BOLA DE 4" Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$6,413.03
8.1.3.14.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA BOLA DE 6" Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$10,205.87
8.1.3.14.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA BOLA DE 8" Y PALANCA DE CIERRE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$24,210.28
8.1.3.15	GALVANIZADO ROSCADO MACHO ENCHUFE/HEMBRA		
8.1.3.15.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA MACHO DE 2" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$800.15
8.1.3.15.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA MACHO DE 3" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,049.03
8.1.3.15.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA MACHO DE 4" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,792.39

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.3.15.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA MACHO DE 6" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$3,348.91
8.1.3.15.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA MACHO DE 8" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$5,745.94
8.1.3.16	GALVANIZADO ROSCADO HEMBRA ENCHUFE/HEMBRA		
8.1.3.16.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA DE 2" ENCHUFE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,045.23
8.1.3.16.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA DE 3" ENCHUFE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,721.57
8.1.3.16.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA DE 4" ENCHUFE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$2,685.32
8.1.3.16.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA DE 6" ENCHUFE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$5,628.68
8.1.3.16.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSCA HEMBRA DE 8" ENCHUFE; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$15,061.83
8.1.3.17	PERNO DE SEGURIDAD P/PALANCA DE CIERRE		
8.1.3.17.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DE SEGURIDAD P/PALANCA DE CIERRE DE 2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$13.94
8.1.3.17.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DE SEGURIDAD P/PALANCA DE CIERRE DE 3"- 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$71.70
8.1.3.17.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DE SEGURIDAD P/PALANCA DE CIERRE DE 6"- 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$83.64
8.1.3.18	BRIDA GALVANIZADA DE DESCARGA BOLA/MACHO		
8.1.3.18.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 3" BOLA/MACHO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$3,449.61
8.1.3.18.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 4" BOLA/MACHO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$5,333.67
8.1.3.18.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 6" BOLA/MACHO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$9,093.97
8.1.3.18.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 8" BOLA/MACHO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$16,722.00

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.3.19	BRIDA GALVANIZADA DE SUCCIÓN ENCHUFE/HEMBRA		
8.1.3.19.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 3" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$3,043.31
8.1.3.19.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 4" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$3,418.10
8.1.3.19.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 6" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$6,289.56
8.1.3.19.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 8" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$10,508.78
8.1.3.20	BRIDA GALVANIZADA DE REDUCCIÓN - MACHO/HEMBRA		
8.1.3.20.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 6" X BOLA/MACHO DE 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$8,111.73
8.1.3.20.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 8" X BOLA/MACHO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$16,023.68
8.1.3.20.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 6" X ENCHUFE/HEMBRA DE 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$6,233.09
8.1.3.20.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 8" X ENCHUFE/HEMBRA DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$13,576.14
8.1.3.21	BRIDA GALVANIZADA DE AUMENTO - MACHO/HEMBRA		
8.1.3.21.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 4" X BOLA/MACHO DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$10,260.43
8.1.3.21.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 6" X BOLA/MACHO DE 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$16,120.85
8.1.3.21.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 4" X ENCHUFE/HEMBRA DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$6,201.33
8.1.3.21.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 6" X ENCHUFE/HEMBRA DE 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$9,405.80
8.1.3.22	EMPAQUE BRIDA DE NEOPRENO		
8.1.3.22.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE BRIDA DE 3"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$163.72
8.1.3.22.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE BRIDA DE 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$239.97
8.1.3.22.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE BRIDA DE 6"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$353.98

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.3.22.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE BRIDA DE 8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$482.35
8.1.3.22.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE BRIDA DE 10"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$627.54
8.1.3.22.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE BRIDA DE 12"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$866.93
8.1.3.23	BRIDA GALVANIZADA DE DESCARGA BOLA/MACHO		
8.1.3.23.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 10" BOLA/MACHO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$18,336.58
8.1.3.23.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 12" BOLA/MACHO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$25,424.52
8.1.3.24	BRIDA GALVANIZADO DE SUCCIÓN ENCHUFE/HEMBRA		
8.1.3.24.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 10" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$17,583.68
8.1.3.24.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 12" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$26,010.21
8.1.3.25	BRIDA AUMENTO Y REDUCCIÓN BOLA/MACHO		
8.1.3.25.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 10" X BOLA/MACHO DE 12"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$283.40
8.1.3.25.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 12" X BOLA/MACHO DE 10"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$283.40
8.1.3.26	BRIDA AUMENTO Y REDUCCIÓN ENCHUFE/HEMBRA		
8.1.3.26.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 10" X ENCHUFE/HEMBRA DE 12"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$283.40
8.1.3.26.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE 12" X ENCHUFE/HEMBRA DE 10"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$283.40
8.1.3.27	DESCARGA GALVANIZADA ROSCADA MACHO BOLA/MACHO		
8.1.3.27.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA MACHO DE 10" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$24,885.50
8.1.3.27.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSCA MACHO DE 12" ENCHUFE/HEMBRA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$35,747.07
8.1.3.28	BARRA DE CIERRE GALVANIZADA		
8.1.3.28.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE CIERRE GALVANIZADA TIPO A DE 12"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$954.29
8.1.3.29	ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO		

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.3.29.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 3-1/2" - 4"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$202.52
8.1.3.29.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 4-1/16" - 4-7/16"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$230.48
8.1.3.29.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 4-3/16" - 5"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$253.54
8.1.3.29.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 5" - 5-1/2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$288.55
8.1.3.29.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 5-1/2" - 6-1/16"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$309.18
8.1.3.29.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 6-1/8" - 6-7/8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$329.26
8.1.3.29.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 6-15/16" - 7-5/8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$398.50
8.1.3.29.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 7-11/16" - 8-3/16"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$563.76
8.1.3.29.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 8-1/4" - 8-7/8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$585.22
8.1.3.29.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 8-15/16" - 9 -7/8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$653.58
8.1.3.29.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 9-15/16" - 11-3/8"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,106.03
8.1.3.29.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 11-3/16" - 13"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,212.70
8.1.3.29.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 13-3/16" - 15"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,807.87
8.1.3.29.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE DOBLE TORNILLO 15-1/16" - 17-1/2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$2,665.24
8.1.3.30	ABRAZADERA "REBOLT"		
8.1.3.30.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 1.654" - 1.772"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$66.82
8.1.3.30.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 2.047" - 2.200"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$90.14

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.1.3.30.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 2.677" - 2.874"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$118.66
8.1.3.30.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 3.150" - 3.346"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$128.43
8.1.3.30.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 4.095" - 4.409"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$135.48
8.1.3.30.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 6.082" - 6.571"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$181.90
8.1.3.30.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 7.913" - 8.400"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$190.31
8.1.3.30.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 10.079" - 10.551"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$317.05
8.1.3.30.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 12.126" - 12.598"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$521.17
8.1.3.30.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 14.094" - 14.567"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$531.47
8.1.3.30.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA "REBOLT" DE TORNILLO ÚNICO PARA LA APLICACIÓN DE DESCARGA. 16.063" - 16.535"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$675.58
8.2	GENERADORES ELECTRICOS		
8.2.1	GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR LIMA-MAC		
8.2.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR LIMA-MAC GE2 30; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$892,724.87
8.2.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR	Pza	\$922,986.28

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	LIMA-MAC GE2 40; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		
8.2.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR LIMA-MAC GE2 57 ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,119,671.79
8.2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR LIMA-MAC GE2 60; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,180,194.59
8.2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR LIMA-MAC GE2 65; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,255,861.64
8.2.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR LIMA-MAC GE2 75; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,346,645.86
8.2.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR LIMA-MAC GE2 95; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,482,808.58
8.2.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR LIMA-MAC GE2 120; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,785,422.56
8.2.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES JHON DEERE TIER L TRANSITION GENERADOR LIMA-MAC GE2 143; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$2,054,762.61
8.2.2	GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC		
8.2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC MO-1 5; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$464,885.66
8.2.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC MO-1 7.5; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$501,769.29
8.2.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC MO-1 10; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$538,652.91
8.2.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC MO-1 12; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$579,512.58
8.2.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC MO-1 15; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$620,372.26

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
8.2.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC MO-1 19; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$677,855.36
8.2.2.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC MO-1 20; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$801,940.67
8.2.2.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC MO-1 25; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$844,306.63
8.2.2.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC EG-1 40; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,301,240.20
8.2.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GENERADORES ISUZU INTERIM TIER IV GENERADOR LIMA-MAC EG-1 60; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	Pza	\$1,467,691.47
8.3	MEDIDORES DE FLUJO		
8.3.1	MEDIDORES DE FLUJO ULTRASONICOS		
8.3.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4" MEDIDOR ULTRASONICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	Pza	\$53,894.05
8.3.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6" MEDIDOR ULTRASONICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	Pza	\$58,076.66
8.3.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8" MEDIDOR ULTRASONICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	Pza	\$65,688.15
8.3.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10" MEDIDOR ULTRASONICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	Pza	\$75,504.23
8.4	ACOMETIDA ELECTRICA		
8.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL SITIO DE OBRA, DE CUERPO DE TAZONES, NUEVOS, DE FABRICA, 35.56 cm (14") DE DIÁMETRO NOMINAL, DOS PASOS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$198,662.27
8.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL SITIO DE OBRA DE TRAMO COMPLETO DE COLUMNA NUEVA DE BOMBEO CEDULA 40, ESPESOR DE 0.0406 PLG., DE 30.48 cm X 6.35 cm X 3.81 cm X 3.05 m DE LONGITUD (12" X 2 ½" X 1 ½" X 10'). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$32,456.30
8.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL SITIO DE OBRA, DE CABEZAL NUEVO DE DESCARGA, DE ACERO FUNDIDO DE UNA SOLA PIEZA, MODELO 30.48 cm (12") X 30.48 (12") X NEMA 12, PARA TUBERÍA DE 30.48 cm (12") DE DIÁMETRO EN	Pza	\$20,648.78

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	SUCCIÓN Y DESCARGA, CON LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA Y BYPASS, CON ESTOPERO REFORZADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
8.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AL SITIO DE OBRA DE MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO TOTALIZADOR DE FLUJO DE AGUA, PARA 30.48 cm (12") DE DIÁMETRO, EN TREN DE DESCARGA, INCLUYE CANDADO Y PROTECCIÓN METÁLICA PARA REGISTRADOR CONTRA VANDALISMO. MARCA SIEMENS MODELO MAG 8000 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	Pza	\$125,588.52

9 INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
9	INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO		
9.1	DRENAJE PARCELARIO		
9.1.1	TUBERÍA PEAD RANURADA		
9.1.1.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD RANURADA		
9.1.1.1.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA, RANURADA, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE POLIÉSTER DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, COPLES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	m	\$141.06
9.1.1.1.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA, RANURADA, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE POLIÉSTER DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, COPLES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	m	\$153.65
9.1.1.1.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA, RANURADA, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE POLIÉSTER DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, COPLES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	m	\$232.86
9.1.1.1.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA, RANURADA, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE POLIÉSTER DE 8" DE DIAM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, COPLES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	m	\$317.50
9.1.1.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RANURADA		
9.1.1.2.1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA, RANURADA, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE POLIÉSTER DE 3" DE DIAM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, COPLES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	m	\$19.70
9.1.1.2.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA, RANURADA, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE POLIÉSTER DE 4" DE DIAM INCLUYE: MANO DE	m	\$23.61

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	OBRA, EQUIPO, COPLES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.		
9.1.1.2.3	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA, RANURADA, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE POLIESTER DE 6" DE DIAM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, COPLES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	m	\$26.25
9.1.1.2.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA, RANURADA, FLEXIBLE Y CON FILTRO DE POLIESTER DE 8" DE DIAM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, COPLES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	m	\$39.36
9.1.2	CODOS		
9.1.2.1	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PEAD DE 90° DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$155.77
9.1.2.2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PEAD DE 90° DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$206.99
9.1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PEAD DE 90° DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$155.77
9.1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PEAD DE 90° DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$309.49
9.1.2.5	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PEAD DE 45° DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$155.77
9.1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PEAD DE 45° DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$206.99
9.1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PEAD DE 45° DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$247.97
9.1.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PEAD DE 45° DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$309.49
9.1.3	TEE		
9.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA PEAD DE 3"X3"X3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$275.30
9.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA PEAD DE 4"X4"X4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS	Pza	\$411.98

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
	LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN		
9.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA PEAD DE 6"X6"X6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$616.92
9.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PARA TUBERÍA PEAD DE 8"X8"X8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$821.90
9.1.4	YEE		
9.1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PARA TUBERÍA PEAD DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$189.49
9.1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PARA TUBERÍA PEAD DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$245.99
9.1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PARA TUBERÍA PEAD DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$386.45
9.1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PARA TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$1,351.01
9.1.5	COPLES		
9.1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE INTERNO PARA TUBERÍA PEAD DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$206.99
9.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE INTERNO PARA TUBERÍA PEAD DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$247.97
9.1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE INTERNO PARA TUBERÍA PEAD DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$309.49
9.1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE INTERNO PARA TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$411.98
9.1.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE EXTERIOR PARA TUBERÍA PEAD DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$177.71

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
9.1.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE EXTERIOR PARA TUBERÍA PEAD DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$247.97
9.1.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE EXTERIOR PARA TUBERÍA PEAD DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$309.49
9.1.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE EXTERIOR PARA TUBERÍA PEAD DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$411.98
9.1.6	TAPONES		
9.1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN FINAL PEAD DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$155.77
9.1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN FINAL PEAD DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$206.99
9.1.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN FINAL PEAD DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$247.97
9.1.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN FINAL PEAD DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$309.49
9.1.7	REJILLAS		
9.1.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA TUBERÍA PEAD DE 8"X8"X8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	Pza	\$411.98
9.1.7.2	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS EN LA DESCARGA DEL DREN A CIELO ABIERTO PARA EVITAR OBSTRUCCIONES EN LA DESCARGA POR ROEDORES, RAICES Y SOLIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	Pza	\$247.97
9.1.8	ACARREOS DE MATERIAL Y EQUIPO		
9.1.8.1	ACARREO DE TUBERÍA DENTRO DE LA OBRA EN REMOLQUES AL PUNTO DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m	\$25.63
9.1.8.2	ACARREO DE MAQUINARIA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INTER DRAIN MASTERBROOK 300 HP)	Traslado	\$23,765.82

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO

10 SUPERVISIÓN

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario
10	SUPERVISIÓN		
10.1	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS		
10.1.1	PLANTILLA DE PERSONAL		
10.1.1.1	JEFE DE SUPERVISIÓN	mes	\$46,796.62
10.1.1.2	SUPERVISOR "A"	mes	\$34,894.64
10.1.1.3	SUPERVISOR "B"	mes	\$31,017.27
10.1.1.4	ENLACE TÉCNICO ENTRE LA DEPENDENCIA Y EMPRESAS DE OBRA Y DE SUPERVISIÓN	mes	\$46,796.62
10.1.1.5	TOPÓGRAFO	mes	\$27,434.66
10.1.1.6	CADENERO-ESTADALERO	mes	\$19,081.80
10.1.1.7	INSPECTOR DE CAMPO	mes	\$26,904.93
10.1.1.8	CALERO-MUESTREADOR	mes	\$16,265.67
10.1.1.9	LABORATORISTA	mes	\$35,072.00
10.1.1.10	DIBUJANTE	mes	\$20,065.06
10.1.1.11	CAPTURISTA DE COMPUTO	mes	\$20,508.84
10.2.1	PLANTILLA DE EQUIPO		
10.2.1.1	CAMIONETA PICK-UP 4 x 4	mes	\$172,063.10
10.2.1.2	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA DIGITAL ESTACIÓN TOTAL	mes	\$20,676.22
10.2.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN	mes	\$38,404.34
10.2.1.4	EQUIPO DE LABORATORIO	mes	\$147,360.02
10.2.1.5	CÁMARA DIGITAL	mes	\$2,907.89



Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

2. CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS 2026: UNIDADES DE RIEGO

GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

Marzo 2026

CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS PARA:

- **REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO.**
- **ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO.**

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

ÍNDICE

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE CATÁLOGO.	4
1. ESTUDIOS PREVIOS (TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA, IMPACTO AMBIENTAL, DIAGNÓSTICO DE RIESGO, PROYECTO EJECUTIVO).....	6
2. PREPARACIÓN DEL SITIO (LIMPIEZA, DESMONTE, TRAZO, NIVELACIÓN, CERCADO TEMPORAL)9	
3. OBRA CIVIL (EXCAVACIONES, RELLENOS, ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES, CASSETAS, DRENES, CAMINOS).....	10
4. INSTALACIONES HIDRÁULICAS (TUBERÍAS, VÁLVULAS, TREN DE DESCARGA, CONEXIONES, CÁMARAS DE INSPECCIÓN)	19
5. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (BOMBAS, MOTORES, TABLEROS, SUBESTACIONES, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS)	34
6. TECNIFICACIÓN PARCELARIA (GOTEO, ASPERSIÓN, MICROASPERSIÓN, MULTICOMPUERTAS, FILTROS, VÁLVULAS AUTOMÁTICAS, PROGRAMADORES, DRENAJE PARCELARIO)	39
7. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (TELEMETRÍA, SENSORES, SCADA, CONTROL REMOTO)	45
8. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	45
9. ASISTENCIA TÉCNICA PARA UNIDADES DE RIEGO	45

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE CATÁLOGO.

- EL PRESENTE CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS TIENE VIGENCIA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PUBLIQUE LA NUEVA VERSIÓN QUE LA SUSTITUYA.
- EL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE ESTOS CONCEPTOS, ESTÁ INTEGRADO INCLUYENDO LOS CORRESPONDIENTES PORCENTAJES POR COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO Y COSTO POR UTILIDAD.
- TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN EXPRESADOS EN PESOS MEXICANOS (\$).
- ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE EL ANÁLISIS DE ESTOS PRECIOS UNITARIOS ESTA ESTRUCTURADO CON COSTOS DE INSUMOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE EN CADA CASO, SE DEBERÁN TENER LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA HACER LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES DEPENDIENDO DE LA ZONA EN QUE SE LOCALICE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
- EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS QUE INCLUYEN ACARREOS, TOMAR EN CUENTA QUE LOS COSTOS DE LOS MISMOS VARIAN DE UN LUGAR A OTRO, DEPENDIENDO DE LAS TARIFAS DE ACARREOS VIGENTES EN LA ZONA DE QUE SE TRATE, POR LO QUE EN CADA CASO, DEBERÁN HACERSE LOS AJUSTES NECESARIOS.
- TOMAR EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DE LAS DIVISAS, PARTICULARMENTE EL DEL DÓLAR (USD), YA QUE DERIVADO DE LAS FLUCTUACIONES QUE SE PRESENTAN, EL COSTO DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE SON IMPORTADOS VARÍA CON FRECUENCIA, AFECTANDO EN CONSECUENCIA EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO EN DONDE PARTICIPAN ESTOS MATERIALES.
- ES IMPORTANTE RESALTAR, QUE LOS PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS SE REFIEREN A CONDICIONES MEDIAS DE TRABAJO, YA QUE EXISTEN MULTIPLES VARIABLES QUE SE PUEDEN PRESENTAR: CLIMA, ZONA, TERRENO, PRODUCTIVIDAD, TECNOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES, ENTIDAD, ENTRE OTRAS, QUE PUEDEN MODIFICAR LOS RESULTADOS, POR LO QUE EN SITUACIONES PARTICULARES SE DEBERÁN ANALIZAR LAS CONDICIONES ESPECIFICAS QUE PREVALEZCAN.
- LOS COSTOS CONSIDERADOS NO INCLUYEN EL IVA.
- EN EL CASO ESPECÍFICO DE LOS CONCEPTOS REFERENTES A PIVOTE CENTRAL Y AVANCE FRONTAL, LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTE CATÁLOGO, SON SOLAMENTE PRECIOS DE SUMINISTRO DEL PROVEEDOR, ES DECIR, NINGUNO DE ESOS PRECIOS INCLUYE ALGÚN PORCENTAJE POR COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO Y/O COSTO POR UTILIDAD; LOS COSTOS INCLUYEN UN ESTIMADO DE FLETE DE LA FÁBRICA, A LA CDMX; LOS COSTOS INCLUYEN UN ESTIMADO DE INSTALACIÓN, ENTIÉNDASE POR INSTALACIÓN SÓLO EL ARMADO DEL EQUIPO MECANIZADO NO INCLUYE SUMINISTRO HIDRÁULICO NI ELÉCTRICO, MISMO QUE ES NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA; NO SE INCLUYEN GASTOS DE IMPORTACIÓN, IMPUESTOS APLICABLES O CUALQUIER TIPO DE GASTO QUE SE APLIQUE POR CONCEPTO DE INGRESO AL PAÍS; EL GASTO HIDRÁULICO DE DISEÑO CONSIDERADO ES DE 1.0 LITRO POR SEGUNDO POR HECTÁREA PARA AMBOS EQUIPOS. LOS COSTOS PRESENTADOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. EN EL CASO DE LOS PIVOTES CENTRALES, EL ÁREA SEÑALADA CORRESPONDE A UN GIRO DE 360 GRADOS DE LOS EQUIPOS, ES DECIR, CÍRCULO COMPLETO. EN EL CASO DE LOS AVANCES FRONTALES, SÓLO SE MANIFIESTA EL LARGO DEL SISTEMA, LA SUPERFICIE QUE PUEDEN CUBRIR, DEPENDERÁ EN TODO MOMENTO DE LA DISTANCIA MÁXIMA QUE PUEDEN RECORRER.
- TOMAR EN CUENTA QUE CUANDO LA GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO LO CONSIDERE PERTINENTE, REVISARÁ LOS PRESUPUESTOS BASE QUE SE REQUIERA, PARA LO CUAL, DEPENDIENDO DE LA FECHA, CONSIDERARÁ LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CATÁLOGO, Y EN SU CASO, COTIZARÁ LOS INSUMOS QUE PARTICIPEN EN LOS

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

PRECIOS A REVISAR, DE TAL MANERA QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES QUE PARTICIPAN, SE ENCUENTREN DENTRO LOS COSTOS VIGENTES DEL MERCADO. LO ANTERIOR, DEBIDO A LAS FLUCTUACIONES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL AÑO.

- SE HACE MENCIÓN QUE, EN LA ELABORACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ÉSTE CATÁLOGO, SE CONSIDERARON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, POR LO QUE EN LAS REVISIONES DE PRECIOS UNITARIOS QUE REALICE EN SU MOMENTO LA GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO, NO SE PERMITIRÁ PROPONER LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE HAYAN SIDO ELABORADOS CON MATERIA PRIMA RECICLADA O REUTILIZADA, O QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1. ESTUDIOS PREVIOS (TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA, IMPACTO AMBIENTAL, DIAGNÓSTICO DE RIESGO, PROYECTO EJECUTIVO)			
1.1	RECOPILACIÓN, INTEGRACIÓN, Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRELIMINAR.	INFORME	\$ 21,857.44
1.2	DIAGNÓSTICO E INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA POR REHABILITAR Y/O TECNIFICAR.	INFORME	\$ 27,549.18
1.3	OBTENCIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA GPS DE ALTA PRECISIÓN, INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON EL LOGOTIPO OFICIAL.	VÉRTICE	\$ 1,647.53
1.4	TRAZO Y ESTACADO DE LA POLIGONAL DE APOYO.	KM	\$ 4,987.34
1.5	NIVELACIÓN DE PERFIL DE LA POLIGONAL DE APOYO.	KM	\$ 5,986.59
1.6	NIVELACIÓN DIFERENCIAL PARA ACOTAR BANCOS DE NIVEL.	KM	\$ 4,987.34
1.7	SECCIONES TRANSVERSALES EN TERRENO, EN SECO Y/O EN PRESENCIA DE AGUA.	KM	\$ 6,192.64
1.8	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA ESTRUCTURAS EXISTENTES.	M2	\$ 3.22
1.9	PLANTA TOPOGRÁFICA Y DIBUJO DE PLANOS.	PLANO	\$ 3,844.24
1.10	LEVANTAMIENTO DE LA ZONA DE RIEGO POR TECNIFICAR.	HA	\$ 1,977.04
1.11	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA Y EL INFORME TOPOGRÁFICO.	INFORME	\$ 8,237.65
1.12	CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL SUELO. (TEXTURA, DENSIDAD APARENTE Y REAL, CURVA DE RETENCIÓN DE HUMEDAD, VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA DEL SUELO, ETC.).	ESTUDIO	\$ 21,007.12
1.13	CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL SUELO. (CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (CIC), PH, CE, CATIONES (CA, MG, NA, K), ANIONES (CO ₃ , HCO ₃ , SO ₄ , CL) Y MATERIA ORGÁNICA (MO), ETC.).	ESTUDIO	\$ 28,790.02
1.14	CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DEL SUELO CON PROFUNDIDAD DE MUESTREO DE 30 A 40 CMS., (FÍSICA) DETERMINACIÓN EN CAMPO Y LABORATORIO DE LA INFILTRACIÓN BÁSICA (IB), TEXTURA, DENSIDAD APARENTE, DENSIDAD DE SÓLIDOS, CAPACIDAD DE CAMPO Y PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE. (QUÍMICA) CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (CIC), PH, CE, CATIONES (CA, MG, NA, K), ANIONES (CO ₃ , HCO ₃ , SO ₄ , CI) Y MATERIA ORGÁNICA (MO). INCLUYE LA TOMA DE MUESTRA, EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.	MUESTRA	\$ 2,148.81
1.15	CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL AGUA DE RIEGO, INCLUYE: DETERMINACIÓN DEL PH, CE, SST (SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES), CATIONES (CA, MG, NA, K), ANIONES (CO ₃ , HCO ₃ , SO ₄ , CI). INCLUYE	MUESTRA	\$ 2,849.34

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	LA TOMA DE MUESTRA, EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.		
1.16	ELABORACIÓN DE PLAN DE CULTIVOS.	ESTUDIO	\$ 15,624.58
1.17	ELABORACIÓN DE ESTUDIO AGROCLIMÁTICO.	ESTUDIO	\$ 21,604.74
1.18	ELABORACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO. (PH, CE, CATIONES (CA, MG, NA, K), ANIONES (CO ₃ , HCO, SO ₄ , CL), ETC.).	ESTUDIO	\$ 12,989.21
1.19	MOVIMIENTO DE EQUIPO Y MANO DE OBRA ENTRE SONDEOS.	MOVIMIENTO	\$ 2,504.90
1.20	SONDEO MIXTO CONTINUO DE 0.0 A 30.0 M DE PROFUNDIDAD MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS INALTERADAS MEDIANTE EL HINCADO DE TUBOS SHELBY DE 4" DE DIÁMETRO.	M	\$ 5,350.47
1.21	EXCAVACIÓN DE CALA VOLUMÉTRICA EN CAMPO.	CALA	\$ 891.11
1.22	EXCAVACIONES DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) INCLUYENDO OBTENCIÓN DE MUESTRAS ALTERADAS Y SU CLASIFICACIÓN DE CAMPO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 M A 2.00 M.	POZO	\$ 960.38
1.23	EXPLORACIONES GEOLÓGICAS EN DIÁMETRO NQ EN ROCA.	M	\$ 1,702.45
1.24	PRUEBA DE PERMEABILIDAD TIPO LEFRANC.	PBA	\$ 4,689.21
1.25	PRUEBA DE PERMEABILIDAD TIPO LUGEON.	PBA	\$ 4,942.59
1.26	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA Y CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE SUELO.	PBA	\$ 52.72
1.27	DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE CONSISTENCIA DE ATTERBERG (LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO) DE UN SUELO.	PBA	\$ 197.70
1.28	DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE FINOS DE UNA MUESTRA DE SUELO POR EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO A TRAVÉS DE LA MALLA NO. 200.	PBA	\$ 131.80
1.29	DETERMINACIÓN DE PESO VOLUMÉTRICO SECO Y NATURAL.	PBA	\$ 186.72
1.30	DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE MUESTRAS DE SUELO QUE PASEN POR LA MALLA NÚMERO 4.	PBA	\$ 428.36
1.31	OBTENCIÓN DE LA DENSIDAD DE SÓLIDOS (PESO ESPECÍFICO) DE ARCILLAS Y EN GENERAL DE SUELOS COHESIVOS DE ALTA PLASTICIDAD.	PBA	\$ 186.72
1.32	PRUEBA DE COMPRESIÓN SIMPLE.	PBA	\$ 527.21
1.33	PRUEBA DE COMPRESIÓN TRIAXIAL NO CONSOLIDADA - NO DRENADA (UU).	PBA	\$ 1,043.43
1.34	PRUEBA DE CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL.	PBA	\$ 1,263.10
1.35	DETERMINACIÓN DE EXPANSIVIDAD.	PBA	\$ 385.72
1.36	ANÁLISIS Y DISEÑO GEOTÉCNICO.	MEMORIA	\$ 10,983.53
1.37	ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE CARGA PARA ESTRUCTURAS.	ANÁLISIS	\$ 16,475.29
1.38	ANÁLISIS DE ASENTAMIENTO O EXPANSIÓN.	ANÁLISIS	\$ 16,475.29

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1.39	ANÁLISIS DE GEOTECNIA PARA EL ESTUDIO GEOLÓGICO.	REPORTE	\$ 19,285.97
1.40	ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO.	ESTUDIO	\$ 23,425.55
1.41	ELABORACIÓN DE MODELACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO.	ESTUDIO	\$ 28,237.85
1.42	LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES PARA DEPÓSITO Y/O DESPERDICIO.	BANCO	\$ 3,844.24
1.43	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE BANCOS DE MATERIALES.	HA	\$ 1,977.04
1.44	LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA).	POZO	\$ 274.59
1.45	EXCAVACIÓN DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) PARA ESTUDIO DE BANCOS DE PRÉSTAMO DE MATERIAL PARA FILTROS (GRAVAS), CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 2.0 METROS.	POZO	\$ 960.38
1.46	EXCAVACIÓN DE POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) PARA ESTUDIO DE BANCOS DE PRÉSTAMO DE MATERIAL PARA AGREGADOS PARA CONCRETOS, CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 2.0 METROS.	POZO	\$ 960.38
1.47	COMPACIDAD RELATIVA CON MARTINETE.	PBA	\$ 933.60
1.48	PRUEBA DE ABSORCIÓN.	PBA	\$ 476.42
1.49	PRUEBA PROCTOR.	PBA	\$ 846.91
1.50	DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LA ARENA, DETERMINANDO EL MÓDULO DE FINURA.	PBA	\$ 428.36
1.51	DETERMINACIÓN DE REACTIVIDAD ALCALI-AGREGADO.	PBA	\$ 933.60
1.52	ANÁLISIS DE AGREGADOS.	PBA	\$ 3,306.15
1.53	DETERMINACIÓN DE INTEMPERISMO ACELERADO.	PBA	\$ 1,867.20
1.54	ESTUDIO DE BANCOS DE MATERIALES PARA FILTROS DE GRAVA.	ESTUDIO	\$ 16,475.29
1.55	ESTUDIO DE BANCOS DE MATERIALES PARA AGREGADOS PARA CONCRETOS.	ESTUDIO	\$ 16,475.29
1.56	ELABORACIÓN DE PLANOS.	PLANO	\$ 3,844.24
1.57	ANÁLISIS DE GEOTECNIA DE BANCOS DE MATERIALES.	REPORTE	\$ 16,475.29
1.58	PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE ESTUDIOS BÁSICOS.	DOCUMENTO	\$ 27,001.74
1.59	DISEÑO AGRONÓMICO.	DISEÑO	\$ 49,552.80
1.60	DISEÑO HIDRÁULICO.	DISEÑO	\$ 46,376.02
1.61	DISEÑO ELECTROMECAÁNICO.	DISEÑO	\$ 43,542.35
1.62	DISEÑO DE LA OBRA CIVIL.	DISEÑO	\$ 46,281.36
1.63	ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO.	PLANO	\$ 3,844.24
1.64	ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO CON CANTIDADES DE OBRA, Y DEL PRESUPUESTO BASE. INCLUYE: NÚMEROS GENERADORES Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	DOCUMENTO	\$ 26,040.65

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1.65	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.	DOCUMENTO	\$ 34,556.69
1.66	ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONCURSO.	EXPEDIENTE	\$ 22,335.35
1.67	EXPEDIENTE DEL PROYECTO.	DOCUMENTO	\$ 16,475.29

2. PREPARACIÓN DEL SITIO (LIMPIEZA, DESMONTE, TRAZO, NIVELACIÓN, CERCADO TEMPORAL)

2.1	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	M	\$ 19.05
2.2	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRÁULICO.	M	\$ 31.56
2.3	DEMOLICIÓN DE MURO DE 7 CM, DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, A MANO CON MARRO, INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, APLANADO POR AMBAS CARAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 121.55
2.4	DEMOLICIÓN DE MURO 10 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CEMENTO A MANO, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS, APLANADO DE MEZCLA POR AMBAS CARAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 222.40
2.5	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: ACARREOS LOCALES Y FUERA DEL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$ 556.87
2.6	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: ACARREOS LOCALES Y FUERA DEL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$ 688.50
2.7	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 10.98
2.8	TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 5.45
2.9	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL EJE DE CANAL Y/O DE TUBERÍA, PARA EXCAVACIÓN DE CEPAS. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KM	\$ 11,561.52
2.10	LIMPIA Y DESHIERBE DEL TERRENO, INCLUYE: TALA, ROZA, DESENRAICE, ACOPIO DE BASURA, CARGA MECÁNICA, ACARREO 1ER KM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	HA	\$ 28,705.25

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
2.11	TALA DE ÁRBOL DE 10 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 153.18
2.12	TALA DE ÁRBOL DE 11 A 20 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 306.14
2.13	TALA DE ÁRBOL DE 21 A 30 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 459.31
2.14	TALA DE ÁRBOL DE 31 A 40 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 918.65
2.15	TALA DE ÁRBOL DE 41 A 60 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 1,469.83
2.16	DESMONTE EN ZONAS DESÉRTICAS PARA UNA DENSIDAD DEL 100%, INCLUYE TALA, ROZA, DESENRAICE Y LIMPIA DEL TERRENO.	HA	\$ 3,614.53
2.17	DESMONTE EN ZONAS DE BOSQUE PARA UNA DENSIDAD DEL 100%, INCLUYE TALA, ROZA, DESENRAICE Y LIMPIA DEL TERRENO.	HA	\$ 5,801.70
2.18	DESMONTE EN ZONAS DE SELVA PARA UNA DENSIDAD DEL 100%, INCLUYE TALA, ROZA, DESENRAICE Y LIMPIA DEL TERRENO.	HA	\$ 7,234.24
2.19	DESPALME DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS DE MATERIAL NO APTO PARA LA CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES.	M3	\$ 47.76

3. OBRA CIVIL (EXCAVACIONES, RELLENOS, ESTRUCTURAS, CIMENTACIONES, CASETAS, DRENES, CAMINOS)

3.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CEPAS O ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA Y TALUDES.	M3	\$ 160.45
3.2	EXCAVACIÓN A MANO PARA CEPAS O ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN PRESENCIA DE AGUA 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA CEPA Y TALUDES.	M3	\$ 200.55
3.3	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN CUALQUIER MATERIAL COMÚN EXCEPTO ROCA, EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y TALUDES.	M3	\$ 216.60
3.4	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN CUALQUIER MATERIAL COMÚN EXCEPTO ROCA, EN PRESENCIA DE AGUA, 0.00 A	M3	\$ 256.72

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA, APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y TALUDES.		
3.5	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL III ROCA A CIELO ABIERTO, 0.00 A 2.00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.	M3	\$ 822.43
3.6	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA CEPAS O ZANJAS EN MATERIAL DE ZONA "A" EXCEPTO ROCA, EN SECO. 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM., AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 85.80
3.7	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA CEPAS O ZANJAS EN MATERIAL DE ZONA "A" EXCEPTO ROCA, EN PRESENCIA DE AGUA. 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM., AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 93.87
3.8	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA CEPAS O ZANJAS EN MATERIAL DE ZONA "B" EXCEPTO ROCA, EN SECO. 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM.,AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 100.04
3.9	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA CEPAS O ZANJAS EN MATERIAL DE ZONA "B" EXCEPTO ROCA, EN PRESENCIA DE AGUA. 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM., AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 113.78
3.10	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA CEPAS O ZANJAS, EN SECO. 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM., AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 319.88
3.11	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA CEPAS O ZANJAS, EN PRESENCIA DE AGUA, 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 427.43
3.12	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO. 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM., AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 104.93
3.13	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN PRESENCIA DE	M3	\$ 129.69

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	AGUA. 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM., AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
3.14	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN SECO. 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 298.29
3.15	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN PRESENCIA DE AGUA. 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM., AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 364.76
3.16	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA "A", DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	\$ 74.73
3.17	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, CON PRESENCIA DE AGUA EN ZONA "A", DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	\$ 103.39
3.18	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" Y 8HP. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	HR	\$ 137.55
3.19	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" Y 16HP.	HR	\$ 148.63
3.20	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" Y 18 HP.	HR	\$ 188.44
3.21	DESAZOLVE EN ZONAS DE VEGETACIÓN ACUÁTICA Y/O MANGLE CON EQUIPO ACUÁTICO (LANCHA CON MOTOR FUERA DE BORDA), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	HA	\$ 12,736.74
3.22	DESAZOLVE CON EXCAVADORA EN CANAL. INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA Y DESCARGA.	M3	\$ 59.43
3.23	PLANTILLA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 133.56
3.24	PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON EQUIPO, EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 645.95
3.25	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO I O II, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR INCLUYE: SELECCIÓN A MANO.	M3	\$ 183.55
3.26	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 95% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 723.27

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
3.27	TERRAPLÉN FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, CON MATERIAL DE BANCO AL 90% P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 704.47
3.28	TERRAPLÉN FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, CON PRODUCTO DEL CORTE AL 90% P.V.S.M.	M3	\$ 168.75
3.29	TERRAPLÉN FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, CON MATERIAL DE BANCO AL 95% P.V.S.M.	M3	\$ 715.15
3.30	TERRAPLÉN FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, CON PRODUCTO DEL CORTE AL 95% P.V.S.M.	M3	\$ 179.44
3.31	RELLENO EN ZANJA A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES PREVIAS.	M3	\$ 23.12
3.32	ACARREO EN CAMIÓN AL 1ER KM.	M3	\$ 16.53
3.33	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO.	M3/KM	\$ 10.24
3.34	ACARREO EN CARRETILLA 1A ESTACIÓN DE 20 M., DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 92.55
3.35	ACARREO EN CARRETILLA, ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 M, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3/EST	\$ 53.99
3.36	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	\$ 23.88
3.37	CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 516.81
3.38	CONCRETO F'C = 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 3,045.27
3.39	CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 3,949.96
3.40	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 152.27
3.41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, VIBRADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 3,909.22
3.42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2.	M3	\$ 4,036.63
3.43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2.	M3	\$ 4,165.34

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
3.44	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (3/16") ALAMBRÓN, DE FY=6000 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$ 25.42
3.45	ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	TON	\$ 28,387.15
3.46	ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$ 28.39
3.47	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 2,982.16
3.48	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 2,916.82
3.49	MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 590.42
3.50	MURO DE 28 CM. DE ESPESOR TABIQUE ROJO/ CEMENTO ARENA 1:5.	M2	\$ 1,180.87
3.51	MURO DE 14 CM. DE ESPESOR TABIQUE ROJO/ CEMENTO ARENA 1:4.	M2	\$ 598.27
3.52	MURO DE 28 CM. DE ESPESOR TABIQUE ROJO/ CEMENTO ARENA 1:4.	M2	\$ 1,196.56
3.53	MURO DE 10 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 445.11
3.54	MURO DE 10 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM/ CEMENTO ARENA 1:4.	M2	\$ 467.93
3.55	MURO DE 15 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM/ CEMENTO ARENA 1:5.	M2	\$ 502.23
3.56	MURO DE 15 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM/ CEMENTO ARENA 1:4.	M2	\$ 505.71
3.57	MURO DE 20 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM/ CEMENTO ARENA 1:5.	M2	\$ 549.57
3.58	MURO DE 20 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM/ CEMENTO ARENA 1:4.	M2	\$ 553.48
3.59	CADENA DE 12X12 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN,	M	\$ 264.40

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	ARMADA CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
3.60	CADENA DE 12X15 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 / ARMEX 12X12-4.	M	\$ 295.95
3.61	CADENA DE 12X20 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2/ ARMEX 12X20-4.	M	\$ 369.85
3.62	CADENA DE 15X15 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 / ARMEX 15X15-4.	M	\$ 296.49
3.63	CADENA DE 15X20 CM. /CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2/ ARMEX 15X20-4.	M	\$ 399.74
3.64	CADENA DE 15X25 CM./ CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 / ARMEX 15X25-4.	M	\$ 477.78
3.65	DALA DE 12X12 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$ 250.20
3.66	DALA DE 12X15 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 /ARMEX 12X15-4.	M	\$ 297.93
3.67	DALA DE 12X20 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 /ARMEX 12X20-4.	M	\$ 371.63
3.68	DALA DE 15X15 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 /ARMEX 15X15-4.	M	\$ 318.33
3.69	DALA DE 15X20 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 /ARMEX 15X20-4.	M	\$ 400.49
3.70	DALA DE 15X25 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 /ARMEX 15X25-4.	M	\$ 479.73
3.71	DALA DE 15X30 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 /ARMEX 15X30-4.	M	\$ 587.83
3.72	CASTILLO DE 12X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON ARMEX 12-20-4., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$ 396.17
3.73	CASTILLO DE 15X15 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2/ ARMEX 15X15-4.	M	\$ 340.05
3.74	CASTILLO DE 15X20 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2/ ARMEX 15X20-4.	M	\$ 426.13
3.75	CASTILLO DE 15X25 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2/ ARMEX 15X25-4.	M	\$ 515.20
3.76	CASTILLO DE 15X30 CM. / CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2/ ARMEX 15X30-4.	M	\$ 604.30
3.77	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 2:7, DE ESPESOR DE 1.5 CM., INCLUYE:	M2	\$ 256.20

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
3.78	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE ESPESOR DE 1.5 CM.	M2	\$ 262.26
3.79	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE ESPESOR DE 1.5 CM.	M2	\$ 271.63
3.80	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 2:7, DE ESPESOR DE 1.5 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 301.08
3.81	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE ESPESOR DE 1.5 CM.	M2	\$ 321.96
3.82	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE ESPESOR DE 1.5 CM.	M2	\$ 316.53
3.83	APLANADO ACABADO PULIDO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 2:7, DE ESPESOR DE 1.5 CM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 382.06
3.84	APLANADO ACABADO PULIDO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, DE ESPESOR DE 1.5 CM.	M2	\$ 402.94
3.85	APLANADO ACABADO PULIDO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE ESPESOR DE 1.5 CM.	M2	\$ 397.49
3.86	FIRME DE 4 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 227.34
3.87	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.	M2	\$ 511.49
3.88	FIRME DE 6 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 449.56
3.89	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2.	M2	\$ 600.50
3.90	LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO.3, A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN,	M2	\$ 1,213.13

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
3.91	LOSA DE 12 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO.3, A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 1,584.34
3.92	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA HASTA 3M DE ALTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$ 102.26
3.93	PUERTA METÁLICA DE 0.9 M. DE ANCHO POR 2.1 M. DE ALTURA, CON MARCO DE TUBULAR P-150 CAL 18 Y PERFILES INTERMEDIOS, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, TABLERO DE LÁMINA 140 CAL. 20, EN LA PARTE INFERIOR Y VANOS PARA DOS CRISTALES (NO INCLUIDOS) EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, COLOCACIÓN, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 5,322.04
3.94	BARANDAL DE 0.9 M. DE ALTURA, CON POSTES A BASE DE 2 SOLERAS 1/4"X2" A CADA 0.2 M. ANCLADOS AL PISO CON PLACA A-36 DE 5/16" (7.9 MM) DE 0.12X0.12 M. PASAMANOS DE TUBO CED 30 DE 2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$ 4,347.73
3.95	VENTANAS METÁLICAS A BASE DE SOLERA, ÁNGULO Y PERFILES TUBULARES DE ACERO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ESMERILADO, EMPLASTECIDO, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE, BISAGRAS, JALADERAS, HERRAJES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 3,655.41
3.96	PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 2.00 X 2.00 M, A BASE DE CUADRADO DE 1/2" A CADA 15 CMS, Y TRES SOLERAS DE FIERRO PERFORADA DE 1 1/4" X3/16" SOLDADA A VARILLA EXISTENTE, INCLUYE; RESANE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 3,959.23
3.97	ATRAQUE DE CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, CONCRETO F'C= 100	PZA	\$ 440.95

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 8" (200 MM) DE DIÁMETRO.		
3.98	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 10" (250 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 587.85
3.99	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 12" (300 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 699.55
3.100	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 14" (350 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 830.41
3.101	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 16" (400 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 986.58
3.102	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 18" (450 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 1,090.24
3.103	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 20" (500 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 1,379.68
3.104	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 24" (600 MM) DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 1,917.99
3.105	INSPECCIÓN CON VIDEOCÁMARA EN TODA LA PROFUNDIDAD LIBRE DEL POZO, INCLUYE: ARCHIVO DE VIDEO, FILMACIÓN E INFORME TÉCNICO.	INSPECCIÓN	\$ 12,681.85
3.106	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL 4" Ø HASTA 100 M. DE PROFUNDIDAD, TIPO TURBINA, ACCIONADO POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, INCLUYENDO MOVIMIENTO, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO, POR 24 HORAS.	AFORO	\$ 56,214.96
3.107	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL 6" Ø HASTA 100 M. DE PROFUNDIDAD.	AFORO	\$ 64,308.59
3.108	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL 8" Ø HASTA 100 M. DE PROFUNDIDAD.	AFORO	\$ 77,574.29
3.109	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL 10" Ø HASTA 100 M. DE PROFUNDIDAD.	AFORO	\$ 103,167.00
3.110	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL 4" Ø HASTA 150 M. DE PROFUNDIDAD, TIPO TURBINA, ACCIONADO POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, INCLUYENDO MOVIMIENTO, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO, POR 24 HORAS.	AFORO	\$ 65,022.82
3.111	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL 6" Ø HASTA 150 M. DE PROFUNDIDAD.	AFORO	\$ 81,224.05
3.112	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL 8" Ø HASTA 150 M. DE PROFUNDIDAD.	AFORO	\$ 100,851.19
3.113	DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL 10" Ø HASTA 150 M. DE PROFUNDIDAD.	AFORO	\$ 141,311.40

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
4. INSTALACIONES HIDRÁULICAS (TUBERÍAS, VÁLVULAS, TREN DE DESCARGA, CONEXIONES, CÁMARAS DE INSPECCIÓN)			
4.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA, DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC CON CAMPANA SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/26 DE 1 1/4" (32 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 18.59
4.2	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/26 DE 2" (50 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 55.46
4.3	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/26 DE 3" (75 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 115.30
4.4	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/26 DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 194.36
4.5	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/32.5 DE 3" (75 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 95.79
4.6	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/32.5 DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 158.68
4.7	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/32.5 DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 322.39
4.8	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/41 DE 1.5" (38 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 47.50
4.9	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/41 DE 2" (50 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 41.20
4.10	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/41 DE 3" (75 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 81.76
4.11	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/41 DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 127.78
4.12	TUBO HIDRÁULICO DE PVC SISTEMA INGLÉS RD/41 DE 6" (160 MM) DE DIÁMETRO.	M	\$ 263.06
4.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO HIDRÁULICO SISTEMA MÉTRICO CLASE 5, CON CAMPANA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 5 DE 100 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 75.69
4.14	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 5 DE 160 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 216.55
4.15	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 5 DE 200 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 271.73
4.16	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 5 DE 250 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 426.35
4.17	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 5 DE 315 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 818.59
4.18	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 5 DE 355 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 899.99

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
4.19	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 5 DE 400 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 1,181.77
4.20	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 5 DE 450 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 1,469.38
4.21	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 5 DE 800 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 9,565.13
4.22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SERIE MÉTRICA, SISTEMA ANGER CLASE 7, CON CAMPANA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 7 DE 100 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 123.30
4.23	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 7 DE 160 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 236.27
4.24	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 7 DE 200 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 378.75
4.25	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 7 DE 250 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 573.11
4.26	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 7 DE 355 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 1,255.83
4.27	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 7 DE 400 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 1,600.97
4.28	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 7 DE 450 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 2,000.45
4.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC SERIE MÉTRICA, SISTEMA ANGER CLASE 10, CON CAMPANA, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 10 DE 160 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 369.28
4.30	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 10 DE 200 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 563.85
4.31	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 10 DE 400 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 3,405.52
4.32	TUBO HIDRÁULICO DE PVC CON CAMPANA, CLASE 10 DE 630 MM DE DIÁMETRO.	M	\$ 5,959.16
4.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO CEM DE 75X50 MM PARA HIDRANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 432.97
4.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HIDRÁULICO, PARA HIDRANTE DE PVC DE 6" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 874.80
4.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HIDRANTE DE PVC DE 10", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 2,915.28

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
4.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 6" X 6" RD-41 DE PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 852.33
4.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 200X160 MM DIÁMETRO HIDRÁULICO CON CAMPANA SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,026.19
4.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 200X200 MM DIÁMETRO HIDRÁULICO CON CAMPANA SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,038.50
4.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 250X200 MM DIÁMETRO HIDRÁULICO CON CAMPANA SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,471.56
4.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 250X250 MM DIÁMETRO HIDRÁULICO CON CAMPANA SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,507.90
4.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TEE PVC HIDRÁULICO ANG SISTEMA METRICO Y SISTEMA INGLES 200 MM X 2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 994.69
4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE TEE PVC HIDRAULICO ANG SISTEMA MÉTRICO Y SISTEMA INGLÉS 160 MM X 2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 588.42
4.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE 6" X 4" RD-41 DE PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 759.79
4.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE 6" X 6" RD-41 DE PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,276.69
4.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ HIDRÁULICO ANG 160 MM X 3" CON CAMPANA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 846.42
4.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE PVC SISTEMA MÉTRICO INGLÉS 200-4" CON 1 CON CAMPANA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,414.83
4.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE 6" RD-41 DE PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA,	PZA	\$ 519.61

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
4.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA HIDRÁULICO, SISTEMA MÉTRICO DE 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 499.64
4.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA HIDRÁULICO, SISTEMA MÉTRICO DE 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 673.56
4.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO HID C-40 SISTEMA MÉTRICO 50 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 167.05
4.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DIÁMETRO 160X100 MM SISTEMA MÉTRICO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 323.97
4.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DIÁMETRO 160 MM X 4" SISTEMA MÉTRICO Y SITEMA INGLÉS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 305.20
4.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 22 GRADOS DIÁMETRO 160 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 415.05
4.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 22 GRADOS, DE DIÁMETRO 250MM, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,206.79
4.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° HID SM 200 MM C-7 ANG, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 769.97
4.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC HIDRÁULICO ANG SISTEMA MÉTRICO 45° X 100 MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 344.76
4.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC HIDRÁULICO ANG SISTEMA MÉTRICO DE 90° X 100 MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 428.20
4.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC HIDRÁULICO ANG SISTEMA MÉTRICO DE 90° X 160 MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 603.89
4.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC HIDRÁULICO ANG SISTEMA MÉTRICO DE 90° X 200 MM INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA,	PZA	\$ 1,056.25

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
4.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN, HIDRÁULICO ANG 100 MM SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 176.42
4.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN, HIDRÁULICO ANG 160 MM SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 382.18
4.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN, HIDRÁULICO ANG 200 MM SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 595.68
4.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DE 315 MM HIDRÁULICO SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,643.40
4.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA RD-26 4" SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 368.43
4.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA 160 MM INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 764.91
4.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA 200 MM INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,727.96
4.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA 250 MM INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 2,581.54
4.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 200 SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,590.23
4.69	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 18" X 16" DE PVC HIDRÁULICO, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DEHERMETICIDAD.	PZA	\$ 6,884.83
4.70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 14" X 12" DE PVC HIDRÁULICO, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA,	PZA	\$ 2,468.48

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.		
4.71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 12" X 10" DE PVC HIDRÁULICO, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.	PZA	\$ 1,860.48
4.72	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 12" X 8" DE PVC HIDRÁULICO, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.	PZA	\$ 1,891.87
4.73	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 10" X 8" DE PVC HIDRÁULICO, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.	PZA	\$ 1,070.31
4.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 11° HID C-7 DIÁMETRO 800MM SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 16,461.19
4.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 22° HID C-7 DIÁMETRO 800MM SISTEMA MÉTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 16,461.19
4.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 800MM X 75 MM C-7 DE PVC HID, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 17,866.23
4.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 800MM X 160 MM C-7 DE PVC HID, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 17,866.23
4.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 800MM X 200 MM C-7 DE PVC HID, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 17,935.98
4.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 24 PULGADAS (610 MM).	M	\$ 2,602.87
4.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 22 PULGADAS (550 MM).	M	\$ 2,167.28
4.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 20 PULGADAS (508 MM).	M	\$ 1,813.44
4.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 18 PULGADAS (457 MM).	M	\$ 1,469.84
4.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 16 PULGADAS (406 MM).	M	\$ 1,175.07
4.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 14 PULGADAS (355 MM).	M	\$ 947.27

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
4.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 12 PULGADAS (305 MM).	M	\$ 733.35
4.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 10 PULGADAS (254MM).	M	\$ 544.51
4.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 8 PULGADAS (203 MM).	M	\$ 357.79
4.88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-41 EN DIÁMETRO DE 6 PULGADAS (152 MM).	M	\$ 236.72
4.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 24 PULGADAS (610 MM).	M	\$ 3,134.79
4.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 22 PULGADAS (550 MM).	M	\$ 2,628.51
4.91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 20 PULGADAS (508 MM).	M	\$ 2,186.52
4.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 18 PULGADAS (457 MM).	M	\$ 1,774.62
4.93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 16 PULGADAS (406 MM).	M	\$ 1,417.78
4.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 14 PULGADAS (355 MM).	M	\$ 1,090.10
4.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 12 PULGADAS (305 MM).	M	\$ 889.09
4.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 10 PULGADAS (254MM).	M	\$ 651.61
4.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 8 PULGADAS (203 MM).	M	\$ 428.71
4.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-32.5 EN DIÁMETRO DE 6 PULGADAS (152 MM).	M	\$ 279.13
4.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 24 PULGADAS (610 MM).	M	\$ 3,691.68
4.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 22 PULGADAS (550 MM).	M	\$ 3,206.41
4.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 20 PULGADAS (508 MM).	M	\$ 2,623.09
4.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 18 PULGADAS (457 MM).	M	\$ 2,136.66
4.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 16 PULGADAS (406 MM).	M	\$ 1,702.45
4.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 14 PULGADAS (355 MM).	M	\$ 1,308.42
4.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 12 PULGADAS (305 MM).	M	\$ 1,071.92
4.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 10 PULGADAS (254MM).	M	\$ 781.25
4.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 8 PULGADAS (203 MM).	M	\$ 545.14
4.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 6 PULGADAS (152 MM).	M	\$ 324.37

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
4.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 4 PULGADAS (100 MM).	M	\$ 149.21
4.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-26 EN DIÁMETRO DE 3 PULGADAS (75 MM).	M	\$ 92.83
4.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-21 EN DIÁMETRO DE 8 PULGADAS (200 MM).	M	\$ 668.03
4.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-21 EN DIÁMETRO DE 6 PULGADAS (152 MM).	M	\$ 394.96
4.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-21 EN DIÁMETRO DE 4 PULGADAS (100 MM).	M	\$ 180.85
4.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-21 EN DIÁMETRO DE 3 PULGADAS (75 MM).	M	\$ 113.62
4.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-21 EN DIÁMETRO DE 2 PULGADAS (50 MM).	M	\$ 87.63
4.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 EN DIÁMETRO DE 6 PULGADAS (152 MM).	M	\$ 482.54
4.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 EN DIÁMETRO DE 4 PULGADAS (100 MM).	M	\$ 222.14
4.118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 EN DIÁMETRO DE 3 PULGADAS (75 MM).	M	\$ 139.60
4.119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 EN DIÁMETRO DE 2 PULGADAS (50 MM).	M	\$ 87.63
4.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 EN DIÁMETRO DE 1½" (38 MM).	M	\$ 40.86
4.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 EN DIÁMETRO DE 1¼" (32 MM).	M	\$ 31.88
4.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-15.5 EN DIÁMETRO DE 8 PULGADAS (200 MM).	M	\$ 890.17
4.123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-15.5 EN DIÁMETRO DE 6 PULGADAS (152 MM).	M	\$ 523.51
4.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-15.5 EN DIÁMETRO DE 3 PULGADAS (75 MM).	M	\$ 152.40
4.125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-15.5 EN DIÁMETRO DE 2 PULGADAS (50 MM).	M	\$ 92.50
4.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-15.5 EN DIÁMETRO DE 1 Y MEDIA PULGADAS (38 MM).	M	\$ 44.70
4.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 EN DIÁMETRO DE 6 PULGADAS (152 MM).	M	\$ 599.44
4.128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 EN DIÁMETRO DE 4 PULGADAS (100 MM).	M	\$ 276.75
4.129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 EN DIÁMETRO DE 2 PULGADAS (50 MM).	M	\$ 105.65
4.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 EN DIÁMETRO DE 1 Y MEDIA PULGADAS (38 MM).	M	\$ 51.60
4.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-11 EN DIÁMETRO DE 8 PULGADAS (200 MM).	M	\$ 1,220.19

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
4.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-11 EN DIÁMETRO DE 6 PULGADAS (152 MM).	M	\$ 720.98
4.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-11 EN DIÁMETRO DE 4 PULGADAS (100 MM).	M	\$ 333.03
4.134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-11 EN DIÁMETRO DE 3 PULGADAS (75 MM).	M	\$ 209.52
4.135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-11 EN DIÁMETRO DE 2 PULGADAS (50 MM).	M	\$ 126.76
4.136	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 24" X 22" DE PEAD, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HIDROSTÁTICA.	PZA	\$ 39,505.40
4.137	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 22" X 20" DE PEAD, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HIDROSTÁTICA.	PZA	\$ 33,831.26
4.138	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 20" X 18" DE PEAD, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HIDROSTÁTICA.	PZA	\$ 27,549.88
4.139	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 18" X 16" DE PEAD, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HIDROSTÁTICA.	PZA	\$ 22,048.58
4.140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 16" X 14" DE PEAD, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HIDROSTÁTICA.	PZA	\$ 17,451.53
4.141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 14" X 12" DE PEAD, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HIDROSTÁTICA.	PZA	\$ 13,317.03
4.142	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 12" X 10" DE PEAD, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HIDROSTÁTICA.	PZA	\$ 10,786.93
4.143	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 10" X 8" DE PEAD, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS	PZA	\$ 7,708.80

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HIDROSTÁTICA.		
4.144	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA 8" X 6" DE PEAD, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS UNIONES, FLETES, MANIOBRAS DE DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE Y PRUEBA DE HIDROSTÁTICA.	PZA	\$ 4,763.02
4.145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 12" (300 MM) DE DOBLE PARED, ESPIGA-CAMPANA.	ML	\$ 228.57
4.146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 18" (457 MM) DE DOBLE PARED, ESPIGA-CAMPANA.	ML	\$ 617.95
4.147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 24" (600 MM) DE DOBLE PARED, ESPIGA-CAMPANA.	ML	\$ 1,040.94
4.148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30" (760 MM) DE DOBLE PARED, ESPIGA-CAMPANA.	ML	\$ 1,290.66
4.149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 60" (1,500 MM) DE DOBLE PARED, ESPIGA-CAMPANA.	ML	\$ 5,467.87
4.150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA Y REFORZADA DE 47" (1200MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	\$ 28,028.73
4.151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA Y REFORZADA DE 51" (1300MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	\$ 29,727.43
4.152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA Y REFORZADA CON ACERO GALVANIZADO DE 55" (1400MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	\$ 31,143.02
4.153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA Y REFORZADA CON ACERO GALVANIZADO DE 83" (2100MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	\$ 52,376.91
4.154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA Y REFORZADA CON ACERO	ML	\$ 54,217.17

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	GALVANIZADO DE 87" (2200MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
4.155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA Y REFORZADA CON ACERO GALVANIZADO DE 90" (2300MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACIÓN.	ML	\$ 56,623.68
4.156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA Y REFORZADA CON ACERO GALVANIZADO DE 114" (2900MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	\$ 67,665.29
4.157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA Y REFORZADA CON ACERO GALVANIZADO DE 118" (3000MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	\$ 68,797.77
4.158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA Y REFORZADA CON ACERO GALVANIZADO DE 120" (3050MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	\$ 72,195.19
4.159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 6" DE DIÁMETRO; INCLUYE: MANO DE OBRA. MATERIALES Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M	\$ 2,239.09
4.160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO O POLIÉSTER DE 500 GRS.	M2	\$ 57.89
4.161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE LISA DE 1.50 MM.	M2	\$ 324.12
4.162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN 2" DE DIÁMETRO ROSCADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 5,120.02
4.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN 3" DE DIÁMETRO ROSCADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 5,628.67
4.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN BRIDADA DE 3" DE DIÁMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 46,401.54
4.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN BRIDADA DE 4" DE DIÁMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA,	PZA	\$ 60,793.75

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
4.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2" DE ALUMINIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 565.53
4.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 3" DE ALUMINIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,372.30
4.168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 4" DE ALUMINIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,954.80
4.169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2" DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,452.27
4.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK BRIDADA DE 4" DE DIÁMETRO O SU EQUIVALENTE EN SISTEMA INGLÉS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 10,344.07
4.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE FIERRO DE 6" DE DIÁMETRO O SU EQUIVALENTE EN SISTEMA INGLÉS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 17,987.63
4.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE FIERRO DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 35,443.85
4.173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK BRIDADA DE 10" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 56,738.24
4.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALFALFERA ROSCABLE PARA PVC DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 2,265.95
4.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALFALFERA ROSCABLE PARA PVC DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 2,419.51
4.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALFALFERA ROSCABLE PARA PVC DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA,	PZA	\$ 3,386.16

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
4.177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ALFALFERA ROSCABLE PARA PVC DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 4,461.45
4.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ARRANQUE PARA HIDRANTE UNIVERSAL DE 3" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 816.76
4.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN LINEA DE ALUMINO DE 3" DE DIÁMETRO CON GANCHO.	PZA	\$ 687.61
4.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ARRANQUE DE 90° DE ALUMINIO DE 4" X 3" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 1,483.23
4.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ARRANQUE UNIVERSAL DE 6" DE DIÁMETRO DE ALUMINIO.	PZA	\$ 2,586.40
4.182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRANTE DE 4", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 751.31
4.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRANTE DE 6", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,265.49
4.184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA HIDRANTE DE 8", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,730.16
4.185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA ALUMINIO OP. PALANCA 4" DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 5,527.47
4.186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA ALUMINIO OP. PALANCA 6" DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 8,587.75
4.187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA ALUMINIO OP. PALANCA 8" DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 12,059.90
4.188	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE LATON DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 907.73
4.189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA POLIPROPILENO DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 416.04
4.190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA POLIPROPILENO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE:	PZA	\$ 463.79

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
4.191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA POLIPROPILENO DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 1,213.03
4.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA POLIPROPILENO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 2,952.54
4.193	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 29,684.14
4.194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 34,505.91
4.195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 38,553.10
4.196	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 45,458.07
4.197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 51,727.67
4.198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 59,054.12
4.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 59,097.57
4.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 71,066.37
4.201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE COMPUERTA 6" DE DIÁMETRO Y CLASE 150, INCLUYE: MANO DE OBRA,	PZA	\$ 18,959.69

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
4.202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE COMPUERTA 4" DE DIÁMETRO Y 150 PSI, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 11,322.33
4.203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE COMPUERTA 2" DE DIÁMETRO Y 150 PSI, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 2,441.91
4.204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE COMPUERTA 8" DE DIÁMETRO, EXTREMOS BRIDADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 20,892.99
4.205	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO, DE FIERRO FUNDIDO DE CONEXIÓN BRIDADA, PARA PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 10.56 KG/CM ² (150 PSI) DE 14" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 60,054.38
4.206	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO, DE FIERRO FUNDIDO DE CONEXIÓN BRIDADA, PARA PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 10.56 KG/CM ² (150 PSI) DE 12" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 45,444.55
4.207	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO, DE FIERRO FUNDIDO DE CONEXIÓN BRIDADA, PARA PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 10.56 KG/CM ² (150 PSI) DE 10" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 35,653.65
4.208	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO, DE FIERRO FUNDIDO DE CONEXIÓN BRIDADA, PARA PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 10.56 KG/CM ² (150 PSI) DE 8" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 23,579.62
4.209	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO, DE FIERRO FUNDIDO DE CONEXIÓN BRIDADA, PARA PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 8.6 KG/CM ² (150 PSI) DE 6" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 13,673.17
4.210	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO, DE FIERRO FUNDIDO DE CONEXIÓN BRIDADA, PARA PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 8.6 KG/CM ² (150 PSI) DE 4" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 11,562.39
4.211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO, DE FIERRO FUNDIDO DE CONEXIÓN BRIDADA, PARA PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 8.6 KG/CM ² (150 PSI) DE 3" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 4,639.46

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
4.212	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO, DE FIERRO FUNDIDO DE CONEXIÓN BRIDADA, PARA PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 10.56 KG/CM ² (150 PSI) DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	\$ 3,019.23
5. EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO (BOMBAS, MOTORES, TABLEROS, SUBESTACIONES, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS)			
5.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA 1-1/4" X 1-1/4 11 PASOS 1.5HP 3 F, VOLTS 220-440 RPM 3500.	PZA	\$ 9,880.40
5.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA 1-1/4" X 1-1/4 21 PASOS 3HP 3 F VOLTS 220-440 RPM 3500.	PZA	\$ 23,915.08
5.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA 5HP 3450RPM 1.5X1.5NPT 3F.	PZA	\$ 28,962.82
5.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA 7.5HP 3450RPM 2X2 NPT 3F.	PZA	\$ 39,512.08
5.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 10 HP 3450RPM 3X3NPT 3F.	PZA	\$ 45,655.64
5.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 2" X 2"10 PASOS 15 HP 3 F, VOLTS 220-440 RPM 3500.	PZA	\$ 59,232.72
5.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA DE 25HP 3450RPM 4X4NPT 3F.	PZA	\$ 86,635.59
5.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA 2-1/2" X 2-1/2" 8 PASOS 30 HP 3F, VOLTS 220-440 RPM 3500.	PZA	\$ 154,611.21
5.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA 2-1/2" X 2-1/2" 9 PASOS 40 HP 3F, VOLTS 220-440 RPM 3500.	PZA	\$ 205,738.99
5.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA 3" X 3" 6PASOS 50 HP 3F, VOLTS 220-440 RPM 3500.	PZA	\$ 66,705.29
5.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBAS CENTRIFUGAS ' 60HP 3450RPM 5X4B 3/60/230-460V.	PZA	\$ 251,201.92
5.12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE 15 LPS P/15 HP AC/6" DES.3".	PZA	\$ 45,382.65
5.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE 10 LPS P/25 HP AC/6" DES.3".	PZA	\$ 71,334.71
5.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE 15 LPS P/25 HP AC/6" DES.3".	PZA	\$ 79,606.49
5.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA CENTRÍFUGA 60HP 3450RPM 5X4B 3/60/230-460V.	PZA	\$ 39,930.54
5.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE 75 HP AC. INOX AC.8".	PZA	\$ 74,833.45
5.17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE 100 HP AC. INOX AC.8".	PZA	\$ 86,920.95

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
5.18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BOMBA SUMERGIBLE 150 HPAC. INOX AC.8".	PZA	\$ 109,419.30
5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE DE 4"3 FASES, 1.5 HP 3/60/230V.	PZA	\$ 7,532.99
5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE DE 4" 3 FASES, 2HP 3/60/230V.	PZA	\$ 8,853.68
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE DE 4" 3 FASES, 3HP 3/60/230V.	PZA	\$ 11,544.03
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE DE 4" 3 FASES, 5HP 3/60/230V.	PZA	\$ 18,613.95
5.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE DE 4" 3 FASES, 7.5 HP 3/60/230V.	PZA	\$ 23,011.78
5.24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 6" 15HP 3X460V.	PZA	\$ 35,304.43
5.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 6" 25HP 3X460V.	PZA	\$ 46,725.96
5.26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE 6" 25HP 3F 460V S. FIGHT.	PZA	\$ 87,300.41
5.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 6" 40HP 3X460V.	PZA	\$ 66,059.11
5.28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 8" 75HP 3X460V.	PZA	\$ 95,951.05
5.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 8" 100HP 3X460V.	PZA	\$ 141,172.86
5.30	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE 8" 125HP 3 FASES 460 VOLTS RPM 3450.	PZA	\$ 254,087.43
5.31	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 8" 150HP 3F 460V S. F.	PZA	\$ 526,386.14
5.32	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA 44 LPS 50HP 3X230/460V.	PZA	\$ 125,836.42
5.33	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA, 1.5 HP 1X1 ALUMINIO DE 2 TIEMPOS.	PZA	\$ 5,263.03
5.34	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA, 5.5 HP 2X2 TERMOPLÁSTICO DE 4 TIEMPOS.	PZA	\$ 18,131.39
5.35	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE MOTOBOMBA A SUCCIÓN Y DESCARGA DE 3"-OTORGA 650 LT/MIN A 21 M-MOTOR A GASOLINA DE 9 HP.	PZA	\$ 25,089.36
5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X1/0 AWG-1000V-75°C.	M	\$ 1,416.15
5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X2/0 AWG- 1000V-75°C.	M	\$ 1,234.56

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X4/0 AWG-1000V-75°C.	M	\$ 490.91
5.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3XNO. 4 AWG-1000V-75°C.	M	\$ 382.09
5.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3XNO. 6AWG-1000V-75°C.	M	\$ 271.70
5.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3XNO. 8 AWG-1000V-75°C.	M	\$ 218.97
5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3XNO. 10 AWG-1000V-75°C.	M	\$ 261.15
5.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3XNO. 12 AWG-1000V-75°C.	M	\$ 133.88
5.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 1/0 THW-AWG-600V.	M	\$ 170.35
5.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO. 4 THW-AWG-600V.	M	\$ 95.95
5.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO. 6 THW-AWG-600V.	M	\$ 62.35
5.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO. 8 THW-AWG-600V.	M	\$ 39.76
5.48	LÍNEA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 13.2 KV, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$ 506.46
5.49	LÍNEA ELÉCTRICA TRIFÁSICA 13.2 KV, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$ 658.55
5.50	LÍNEA TRIFÁSICA LÍNEA 33 KV, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	\$ 673.36
5.51	POSTE 11-500 CON ESTRUCTURA TIPO "P", INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 6,200.17
5.52	POSTE 9-450 CON ESTRUCTURA TIPO "P", INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 10,308.45
5.53	POSTE 11-700 CON ESTRUCTURA TIPO "P", INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 8,258.32
5.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 15 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 46,069.45
5.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 30 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 52,338.36
5.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 45 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 53,031.08

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO			UNIDAD	PRECIO
5.57	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 50 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS	PZA	\$ 68,714.32
5.58	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 60 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS	PZA	\$ 86,063.38
5.59	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 75 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS	PZA	\$ 89,757.08
5.60	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS	PZA	\$ 68,586.70
5.61	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 150 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS	PZA	\$ 99,436.13
5.62	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 225 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS	PZA	\$ 177,017.18
5.63	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 300 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS	PZA	\$ 216,537.70
5.64	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 350 KVA, DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 248,185.95
5.65	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 15 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 52,945.94
5.66	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 30 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 62,905.71
5.67	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 45 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS	PZA	\$ 69,550.24
5.68	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 50 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS	PZA	\$ 75,906.72
5.69	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 60 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS	PZA	\$ 85,873.29
5.70	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 75 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS	PZA	\$ 95,342.29
5.71	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS	PZA	\$ 71,722.45
5.72	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 150 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS	PZA	\$ 115,176.01
5.73	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 225 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 212,406.08

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
5.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 300 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 251,012.13
5.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 350 KVA, DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 269,062.14
5.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ARRANCADOR AUTOMÁTICO A TENSIÓN REDUCIDA DE 25 HP. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 104,325.86
5.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ARRANCADOR AUTOMÁTICO A TENSIÓN REDUCIDA DE 15 HP POR CAPACIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 45,914.28
5.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE BANCO DE CAPACITOR PARA CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA 10 KVAR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$ 9,770.54
5.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 228,400.09
5.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 264,635.30
5.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45KVA DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 306,900.81
5.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 316,374.41
5.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 334,563.86
5.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE CAPACIDAD PARA 13,200 VOLTS.	PZA	\$ 410,651.35
5.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 15 KVA DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 277,095.49
5.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 339,963.44
5.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 390,829.87

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
5.88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 418,346.33
5.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 434,819.59
5.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE CAPACIDAD PARA 34,500 VOLTS.	PZA	\$ 508,694.51
5.91	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE PANEL SOLAR TIPO MONOCRISTALINO DE 610W, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 3,874.35
5.92	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 100 HP DE 3FX230V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	\$ 204,096.39
5.93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO CALIBRE 10 AWG DE 6MM DE 2000V, INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, INSTALACIÓN, CORTES, AMARRES, EMPALMES Y CONEXIONES.	M	\$ 83.58

6. TECNIFICACIÓN PARCELARIA (GOTEO, ASPERSIÓN, MICROASPERSIÓN, MULTICOMPUERTAS, FILTROS, VÁLVULAS AUTOMÁTICAS, PROGRAMADORES, DRENAJE PARCELARIO)

6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA OVAL DURA POL 1½" (21 PSI) 183M.	PZA	\$ 4,913.21
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA OVAL DURA POL 2" (21 PSI) 46M.	PZA	\$ 5,087.55
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA OVAL DURA POL 3" (21 PSI) 61M.	PZA	\$ 5,518.83
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA OVAL DURA POL 4" (21 PSI) 40M.	PZA	\$ 5,841.55
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA OVAL DURA POL 1" (42 PSI) 201M.	PZA	\$ 4,753.69
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA OVAL DURA POL 1¼" (42 PSI) 122M.	PZA	\$ 3,931.63
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA OVAL DURA POL 1½" (42 PSI) 107M.	PZA	\$ 5,435.31
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA OVAL DURA POL 2" (42 PSI) 76M.	PZA	\$ 5,661.96
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO 6MM 152M.	PZA	\$ 1,227.17
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO 13 MM 305M.	PZA	\$ 1,838.30
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO 16MM 305M.	PZA	\$ 1,547.53

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO 18MM 305M.	PZA	\$ 2,572.47
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO 20MM 305M.	PZA	\$ 3,231.89
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO 25MM 200M.	PZA	\$ 3,587.04
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO 27MM 200M.	PZA	\$ 3,732.46
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE POLIETILENO DE 16MM CALIBRE 45 MIL 100M.	PZA	\$ 1,041.23
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LAY FLAT 100MTS AZUL 60 PSI 2".	PZA	\$ 4,036.57
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LAY FLAT 100MTS AZUL 60 PSI 3".	PZA	\$ 6,483.86
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LAY FLAT 100MTS AZUL 60 PSI 4".	PZA	\$ 9,244.09
6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LAY FLAT 100MTS AZUL 60 PSI 6".	PZA	\$ 23,484.17
6.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING 4MM PARED 1MM-40MIL 915MTS.	PZA	\$ 2,777.85
6.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING PVC R-500M ID 3.9 MM OD 5.7 MM.	PZA	\$ 2,226.04
6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING PVC R-500M ID 4.4 MM OD 7.0 MM.	PZA	\$ 3,091.71
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING BLANCO PE 3MM 0.118X0.197" 39MIL 500M.	PZA	\$ 2,670.82
6.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBING FLEX PVC 4X7 MM 500M.	PZA	\$ 4,910.85
6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 4LPH-30CM.	PZA	\$ 3,175.84
6.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 4LPH-40CM.	PZA	\$ 2,994.42
6.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 4LPH-50CM.	PZA	\$ 2,848.13
6.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 4LPH-60CM.	PZA	\$ 2,801.83
6.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 4LPH-75CM.	PZA	\$ 2,732.99
6.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 4LPH-100CM.	PZA	\$ 2,643.23
6.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 2LPH-30CM.	PZA	\$ 3,176.16
6.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 2LPH-40CM.	PZA	\$ 2,994.43
6.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 2LPH-50CM.	PZA	\$ 2,837.73
6.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 2LPH-60CM.	PZA	\$ 2,801.16

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
6.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 2LPH-75CM.	PZA	\$ 2,723.02
6.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CON GOTERO STANDARD 305M 2LPH-100CM.	PZA	\$ 2,612.86
6.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE MANGUERA-MANGUERA DE 18 MM.	PZA	\$ 4.46
6.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE MANGUERA-CINTA DE 16 MM.	PZA	\$ 5.57
6.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE REDUCTOR DE 16 MM X 20 MM DE INSERCIÓN PARA MANGUERA.	PZA	\$ 3.65
6.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE INSERCIÓN PARA MANGUERA DE 20 MM NEGRA.	PZA	\$ 7.50
6.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI-VÁLVULA MANGUERA-MANGUERA DE 18 MM DE PLÁSTICO.	PZA	\$ 16.67
6.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACA DE FIERRO GALVANIZADO DE 8MM X 1.2M PARA MANGUERA PARA ASPERSOR DE 1/2".	PZA	\$ 89.22
6.44	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 5 MIL 0.75 LPH @ 0.1 M R 3657 M.	PZA	\$ 5,483.93
6.45	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 5 MIL 1 LPH @ 0.1 M R 3962 M.	PZA	\$ 5,483.93
6.46	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 5 MIL 1 LPH @ 0.15 M R 3962 M.	PZA	\$ 5,483.93
6.47	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 5 MIL 0.75 LPH @ 0.2 M R 3962 M.	PZA	\$ 5,483.93
6.48	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 5 MIL 1 LPH @ 0.2 M R 3657 M.	PZA	\$ 5,483.93
6.49	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 6 MIL 1 LPH @ 0.1 M R 3048 M.	PZA	\$ 4,672.59
6.50	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 6 MIL 0.5 LPH @ 0.2 M R 3048 M.	PZA	\$ 4,672.59
6.51	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 6 MIL 0.75 LPH @ 0.2 M R 3048 M	PZA	\$ 4,672.59
6.52	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 6 MIL 1 LPH @ 0.2 M R 3048 M.	PZA	\$ 4,672.59
6.53	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 6 MIL 0.75 LPH @ 0.3 M R 3048 M	PZA	\$ 4,672.59
6.54	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 8 MIL 0.75 LPH @ 0.2 M R 2286M.	PZA	\$ 4,412.50
6.55	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 8 MIL 1 LPH @ 0.2 M R 2286 M.	PZA	\$ 4,412.50
6.56	SUMINISTRO DE CINTA DE GOTEIO DE 5/8" 8 MIL 1 LPH @ 0.3 M R 2286 M.	PZA	\$ 4,412.50
6.57	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO SILLETA DE ACERO INOXIDABLE 4".	PZA	\$ 58,673.71
6.58	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO SILLETA DE ACERO INOXIDABLE 6".	PZA	\$ 61,609.87

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
6.59	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO SILLETA DE ACERO INOXIDABLE 8".	PZA	\$ 65,740.45
6.60	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO SILLETA DE ACERO INOXIDABLE 10".	PZA	\$ 71,015.59
6.61	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO C/PULSOS 2".	PZA	\$ 4,124.78
6.62	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO C/PULSOS 3".	PZA	\$ 4,983.94
6.63	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO C/PULSOS 4".	PZA	\$ 5,701.53
6.64	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO C/PULSOS 6".	PZA	\$ 8,836.39
6.65	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO C/PULSOS 8".	PZA	\$ 10,312.81
6.66	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA DE 6".	PZA	\$ 22,034.74
6.67	SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE GLICERINA CARATULA 0-30 PSI	PZA	\$ 323.39
6.68	SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE GLICERINA CARATULA 2½" 0-100 PSI.	PZA	\$ 388.90
6.69	SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE GLICERINA CARATULA 2" 0-100 PSI.	PZA	\$ 388.90
6.70	SUMINISTRO DE MEDIDOR BRIDADO IRRIGACIÓN 12".	PZA	\$ 52,895.89
6.71	SUMINISTRO DE MEDIDOR BRIDADO IRRIGACIÓN 2 ½".	PZA	\$ 21,673.94
6.72	SUMINISTRO DE INYECTORES VENTURI POLIPROPILENO ½".	PZA	\$ 874.37
6.73	SUMINISTRO DE INYECTORES VENTURI POLIPROPILENO ¾".	PZA	\$ 1,244.83
6.74	SUMINISTRO DE INYECTORES VENTURI POLIPROPILENO 1".	PZA	\$ 1,785.88
6.75	SUMINISTRO DE INYECTORES VENTURI POLIPROPILENO 1½".	PZA	\$ 2,560.73
6.76	SUMINISTRO DE INYECTORES VENTURI POLIPROPILENO 2".	PZA	\$ 3,520.41
6.77	SUMINISTRO DE KITS DE SUCCIÓN PARA INYECTORES VENTURI ½" & ¾".	PZA	\$ 1,967.47
6.78	SUMINISTRO DE KITS DE SUCCIÓN PARA INYECTORES VENTURI 1" & 1½".	PZA	\$ 3,668.13
6.79	SUMINISTRO DE KITS DE SUCCIÓN PARA INYECTORES VENTURI 2".	PZA	\$ 7,077.18
6.80	SUMINISTRO DE FILTRO DE MALLAS DE 3".	PZA	\$ 2,579.00
6.81	SUMINISTRO DE FILTRO DE MALLAS DE 4".	PZA	\$ 7,518.44
6.82	SUMINISTRO DE FILTRO DE MALLAS DE 6".	PZA	\$ 31,243.44
6.83	SUMINISTRO DE FILTRO DE MALLAS TIPO Y DE 8".	PZA	\$ 72,462.65
6.84	SUMINISTRO DE HIDROCICLÓN 2".	PZA	\$ 29,373.89
6.85	SUMINISTRO DE HIDROCICLÓN 3".	PZA	\$ 34,871.67

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
6.86	SUMINISTRO DE HIDROCICLÓN 4".	PZA	\$ 40,526.55
6.87	SUMINISTRO DE HIDROCICLÓN 6".	PZA	\$ 61,575.21
6.88	SUMINISTRO DE HIDROCICLÓN 8".	PZA	\$ 81,367.26
6.89	SUMINISTRO DE FILTRO SPIN DE MALLAS "PROTEAS" 10ATM 3" 120 MESH.	PZA	\$ 6,405.20
6.90	SUMINISTRO DE FILTRO SPIN DE MALLAS "PROTEAS" 10ATM 3" 150 MESH.	PZA	\$ 6,626.07
6.91	SUMINISTRO DE FILTRO SPIN DE DISCOS "PROTEAS" 10ATM 3" 120 MESH.	PZA	\$ 8,570.80
6.92	SUMINISTRO DE FILTRO SPIN DE DISCOS "PROTEAS" 10ATM 3" 150 MESH.	PZA	\$ 8,570.80
6.93	SUMINISTRO DE FILTRO "Y" DISCOS CUERPO PLÁSTICO 3/4" 25 GPM.	PZA	\$ 608.58
6.94	SUMINISTRO DE FILTRO "Y" DISCOS CUERPO PLÁSTICO 1" 35 GPM.	PZA	\$ 608.58
6.95	SUMINISTRO DE FILTRO "Y" DISCOS CUERPO PLÁSTICO 1.5" 80 GPM.	PZA	\$ 1,265.67
6.96	SUMINISTRO DE CAÑÓN 2" FPT 3 – 6 KG/CM ² 18.5 – 49.1 M ³ /H 30 – 47M.	PZA	\$ 12,381.68
6.97	SUMINISTRO DE CAÑÓN 2.5" FPT 3 – 7 KG/CM ² 28 – 82 M ³ /H 35 – 55M.	PZA	\$ 20,636.14
6.98	SUMINISTRO DE CAÑÓN 2.5" FPT 4 – 7 KG/CM ² 48 – 108 M ³ /H 43 – 63M.	PZA	\$ 25,451.22
6.99	SUMINISTRO DE CAÑÓN 3" FPT 4 – 7 KG/CM ² 63 – 122 M ³ /H 50 – 68M.	PZA	\$ 34,393.56
6.100	SUMINISTRO DE ASPERSORES DE IMPACTO 1.5" FPT 2 – 4 KG/CM ² 6 M ³ /H –14.5 M ³ /H 17-25M.	PZA	\$ 1,987.94
6.101	SUMINISTRO DE ASPERSORES DE IMPACTO 1.5" F NPT LATON 1.5 – 5 KG/CM ² 6.5 M ³ /H – 18.8 M ³ /H 19-28M.	PZA	\$ 2,226.05
6.102	SUMINISTRO DE ASPERSORES DE IMPACTO 1.5" F NPT LATON 2 – 6 KG/CM ² 12.1 M ³ /H – 32.5 M ³ /H 21-35M.	PZA	\$ 3,105.00
6.103	SUMINISTRO DE ASPERSORES DE IMPACTO 2" NPT ALUMINIO 2 – 5 KG/CM ² 11.7 M ³ /H – 29.2 M ³ /H 22-36M.	PZA	\$ 6,058.52
6.104	SUMINISTRO DE ASPERSORES DE IMPACTO 2" FNPT 32 – 5 KG/CM ² 17 M ³ /H – 46 M ³ /H 30-44M.	PZA	\$ 6,058.52
6.105	SUMINISTRO DE TRIPIE CODO ALUMINIO 3"X2".	PZA	\$ 9,844.54
6.106	SUMINISTRO DE TRIPIE CODO ALUMINIO 4"X2".	PZA	\$ 10,921.34
6.107	SUMINISTRO DE TRIPIE EN TE ALUMINIO 3"X2".	PZA	\$ 10,360.88
6.108	SUMINISTRO DE TRIPIE EN TE ALUMINIO 4"X2".	PZA	\$ 11,196.84
6.109	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO ½" 2 BOQUILLAS 1.5 - 3.0 KG/CM ² 9.8-13.1 LPM 20-23M.	PZA	\$ 162.16
6.110	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO ½" 2 BOQUILLAS 1.5 - 3.0 KG/CM ² 11.2-15.9 LPM 20-23M.	PZA	\$ 211.81
6.111	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO ½" 2 BOQUILLAS 1.5 - 3.0 KG/CM ² 15.0-21.8 LPM 21.5-23.	PZA	\$ 263.79
6.112	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO ¾" 18.3-28.3 LPM 2 BOQUILLAS 1.5 -4.5 KG/CM ² 28-31M.	PZA	\$ 301.14

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
6.113	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO 1" 25.1-46.8 LPM 2 BOQUILLAS 1.5 - 5 KG/CM ² 28-34M.	PZA	\$ 301.14
6.114	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO BRONCE ¾" 2 BOQ & VAINA 1.4 - 5.5 KG/CM ² 19-62 LPM 26-36M.	PZA	\$ 842.44
6.115	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO BRONCE ¾" 2 BOQ & VAINA 1.4 - 5.5 KG/CM ² 25-108 LPM 26-36M.	PZA	\$ 1,011.47
6.116	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO RM ½" 14° 1.72-3.45 KG/CM ² 277- 393LPH 21-23M.	PZA	\$ 328.35
6.117	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO RM ½" 14° 1.72-3.45 KG/CM ² 382- 538LPH 22-24M.	PZA	\$ 328.35
6.118	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO RM ½" 14° 1.72-3.45 KG/CM ² 502- 709LPH 23-24M.	PZA	\$ 328.35
6.119	SUMINISTRO DE ASPERSOR IMPACTO RM ½" 14° 1.72-3.45 KG/CM ² 638- 904LPH 24-25M.	PZA	\$ 328.35
6.120	SUMINISTRO DE ASPERSOR DE IMPACTO RM 1" 25° DOS BOQUILLAS 2.73-4.83KG/CM ² 2589-3430LPH 33.8-39.6M.	PZA	\$ 1,967.70
6.121	SUMINISTRO DE ASPERSOR DE IMPACTO RM 1" 25° DOS BOQUILLAS 2.73-4.83KG/CM ² 4134 - 5451LPH 37.8-44.8M.	PZA	\$ 3,057.17
6.122	SUMINISTRO DE ASPERSOR DE IMPACTO RM 1" 25° DOS BOQUILLAS 2.73-4.83KG/CM ² 6700 - 8881LPH 42.1-51.8M.	PZA	\$ 1,967.70
6.123	SUMINISTRO DE ASPERSOR DE IMPACTO RM 1¼" 25° DOS BOQUILLAS 2.76-4.83KG/CM ² 8949 - 11833LPH 43.3-52.7M.	PZA	\$ 4,578.47
6.124	SUMINISTRO DE ASPERSOR DE IMPACTO RM 1¼" 25° DOS BOQUILLAS 2.76-4.83KG/CM ² 9539 - 12628LPH 45.1-53.9M.	PZA	\$ 4,831.10
6.125	SUMINISTRO DE ASPERSOR DE IMPACTO RM 1¼" 25° DOS BOQUILLAS 2.76-4.83KG/CM ² 13446- 17784LPH 48.5-57.3M.	PZA	\$ 4,831.42
6.126	SUMINISTRO DE ASPERSOR DE IMPACTO RM 1¼" 25° DOS BOQUILLAS 2.76-4.83KG/CM ² 17716 - 23439LPH 50.3-59.7M.	PZA	\$ 4,831.42
6.127	SUMINISTRO DE PIVOTE CENTRAL ACERO GALVANIZADO 3 TORRES 4.5",11.37 HA.	PZA	\$ 2,083,041.16
6.128	SUMINISTRO DE PIVOTE CENTRAL ACERO GALVANIZADO 4 TORRES 6.75",18.7 HA.	PZA	\$ 2,701,583.44
6.129	SUMINISTRO DE PIVOTE CENTRAL ACERO GALVANIZADO 5 TORRES 6.75",28.09 HA.	PZA	\$ 3,087,140.77
6.130	SUMINISTRO DE PIVOTE CENTRAL ACERO GALVANIZADO 6 TORRES 6.75",39.17 HA.	PZA	\$ 3,443,400.88
6.131	SUMINISTRO DE PIVOTE CENTRAL ACERO GALVANIZADO 7 TORRES 6.75",52.41 HA.	PZA	\$ 3,870,428.18
6.132	SUMINISTRO DE PIVOTE CENTRAL ACERO GALVANIZADO 8 TORRES 6.75",67.78 HA.	PZA	\$ 4,262,639.28
6.133	SUMINISTRO DE PIVOTE CENTRAL ACERO GALVANIZADO 9 TORRES 6.75",83.69 HA.	PZA	\$ 4,721,800.66

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
6.134	SUMINISTRO DE AVANCE FRONTAL ACERO GALVANIZADO 6.75", 3 TORRES, 173.13 M.	PZA	\$ 3,156,360.54
6.135	SUMINISTRO DE AVANCE FRONTAL ACERO GALVANIZADO 6.75", 4 TORRES, 226.47 M.	PZA	\$ 4,080,511.80
6.136	SUMINISTRO DE AVANCE FRONTAL ACERO GALVANIZADO 6.75", 5 TORRES, 279.81 M.	PZA	\$ 4,352,181.43
6.137	SUMINISTRO DE AVANCE FRONTAL ACERO GALVANIZADO 6.75", 6 TORRES, 333.15 M.	PZA	\$ 4,844,817.95
6.138	SUMINISTRO DE AVANCE FRONTAL ACERO GALVANIZADO 6.75", 7 TORRES, 386.49 M.	PZA	\$ 5,220,833.05

7. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (TELEMETRÍA, SENSORES, SCADA, CONTROL REMOTO)

7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL C/VÁLVULA 1" P/EXT DC BATERÍAS 1".	PZA	\$ 3,969.85
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL P/GRIFO DC BATERÍAS ¾" P/GRIFO DC BATERÍAS ¾".	PZA	\$ 1,917.97
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT CONTROL C/3 VÁLVULAS ¾".	PZA	\$ 8,598.08

8. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO

8.1	RECORRIDO FÍSICO Y RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE RIEGO.	DOCUMENTO	\$ 20,239.11
8.2	RECOPIACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE RELATIVA A LA UNIDAD DE RIEGO.	EXPEDIENTE	\$ 15,687.13
8.3	INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA OBRA DE CABEZA.	DOCUMENTO	\$ 21,379.91
8.4	INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ZONA DE RIEGO.	DOCUMENTO	\$ 28,255.61
8.5	INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO.	EXPEDIENTE	\$ 21,974.68
8.6	ACTUALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE RIEGO.	DOCUMENTO	\$ 16,788.32
8.7	FORMALIZACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA.	DOCUMENTO	\$ 51,528.91

9. ASISTENCIA TÉCNICA PARA UNIDADES DE RIEGO

9.1	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.	DOCUMENTO	\$ 20,677.23
9.2	CURSOS.	CURSO	\$ 76,131.12
9.3	CÁLCULO DEL CALENDARIO DE RIEGOS.	DOCUMENTO	\$ 68,131.84
9.4	REVISIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE RIEGO.	DOCUMENTO	\$ 50,054.34
9.5	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO.	DOCUMENTO	\$ 106,650.09

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
9.6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO.	DOCUMENTO	\$ 61,523.39
9.7	INFORME FINAL.	DOCUMENTO	\$ 26,645.90



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN
RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL**

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (U217)

3. CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS 2026: DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO

SUBPROGRAMA DE DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO

MARZO 2026

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE
TEMPORAL

ÍNDICE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Indicaciones generales para el uso de este catálogo	2
1. Rehabilitación de caminos.....	3
2. Rehabilitación de drenes	3
3. Rehabilitación de estructuras	4
4. Asesoría técnica especializada para la administración, operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola, así como de la maquinaria y equipo a cargo de las ACU y capacitación.	6
5. Drenaje superficial.....	7
6. Drenaje subterráneo	8

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE
TEMPORAL

Indicaciones generales para el uso de este catálogo

Todos los conceptos de trabajo, están afectados por factor de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

El análisis de los conceptos contempla condiciones medias y generales por lo que deben ser considerados únicamente con fines presupuestales.

Los precios unitarios de los proyectos deberán estar sustentados en estudios de mercado de la zona donde se ejecutarán los trabajos de rehabilitación.

Vigentes a partir de su publicación en la página web de la comisión y hasta su actualización.

Los precios que se indican en el presente catálogo son expresados en moneda nacional (pesos).

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

1. Rehabilitación de caminos

Clave	Concepto	Unidad	Precio
1.1	Limpieza y desmonte		
1.1.1	Desmonte, desenraice, deshierbe y limpia del terreno para propósitos de construcción, en densidad media.	ha	\$ 15,706.18
1.1.2	Desmonte, desenraice, deshierbe y limpia del terreno para propósitos de construcción, en densidad alta.	ha	\$ 22,438.42
1.2	Terracería		
1.2.1	Extracción y carga de material de banco de préstamo para revestimiento de caminos. (el costo no incluye pago de regalías del material)	m ³	\$ 45.19
1.2.2	Acarreo de material de banco de préstamo para revestimiento de caminos y bordos a una distancia menor de 1.0 (uno) kilómetro. Precio estimado con Tarifa Sindical Promedio	m ³	\$ 29.82
1.2.3	Acarreo de material de banco de préstamo para revestimiento de caminos a una distancia mayor de 1.0 (uno) kilómetro. por cada kilómetro adicional al primero, hasta 20 km. Precio estimado con Tarifa Sindical Promedio	m ³ -km	\$ 13.70
1.2.4	Afine y escarificado de corona para recibir el revestimiento, depositando el material en los costados del tramo.	m ³	\$ 37.78
1.2.5	Extendido, conformación y compactación de material para la formación de revestimiento de caminos con material producto de banco de préstamo.	m ³	\$ 80.63
1.2.6	Formación de cunetas con motoconformadora propiedad del contratista, con un mínimo de 3 (tres) pasadas por kilómetro terminado.	km	\$ 8,967.52
1.2.7	Conservación de cunetas ambos lados del camino con motoconformadora propiedad del contratista, con un mínimo de 3 (tres) pasadas por kilómetro terminado.	km	\$ 3,202.07
1.2.8	Suministro de agua mediante el empleo de pipa para la formación de revestimiento de caminos, por metro cubico. (El precio depende de la zona).	m ³	\$ 28.17
1.2.9	Acarreo de agua a una distancia menor de 1.0 km, mediante el empleo de camión pipa.	m ³	\$ 25.91
1.2.10	Acarreo de agua a una distancia mayor de 1.0 km, por cada kilómetro adicional al primero.	m ³ km	\$ 20.99

2. Rehabilitación de drenes

Clave	Concepto	Unidad	Precio
2.1	Trazo y nivelación		
2.1.1	Trazo, nivelación y localización de drenes	km	\$ 7,215.31
2.2	Limpieza y desmonte		
2.2.1	Desenraice, desyerbe y limpieza de taludes interiores en drenes con o sin presencia de árboles, en densidad baja por hectárea terminada con equipo mecánico de largo alcance para propósito de construcción incluye: extracción, remoción, acarreo libre hasta 40 metros, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ha	\$ 15,348.86
2.2.2	Desenraice, desyerbe y limpieza de taludes interiores en drenes con o sin presencia de árboles, en densidad media por hectárea terminada con equipo mecánico de largo alcance para propósito de construcción incluye: extracción, remoción, acarreo libre hasta 40 metros, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ha	\$ 21,824.50

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio
2.2.3	Desenraice, desyerbe y limpieza de taludes interiores en drenes con o sin presencia de árboles, en densidad alta por hectárea terminada con equipo mecánico de largo alcance para propósito de construcción incluye: extracción, remoción, acarreo libre hasta 40 metros, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ha	\$ 36,391.10
2.3	Desazolve		
2.3.1	Desazolve de drenes con equipo mecánico en material común por metro cúbico medido en la excavación. Excavadora hidráulica de mediano alcance	m ³	\$ 47.31
2.3.2	Desazolve de drenes con equipo mecánico en material común por metro cúbico medido en la excavación. Excavadora hidráulica de largo alcance.	m ³	\$ 62.84
2.3.3	Compensación adicional al precio unitario de desazolves, cuando estas se efectúen en agua o en material lodoso. Del concepto (2.3..1 y 2.3.2).	m ³	\$ 13.57
2.3.4	Afine de plantilla y taludes del dren, efectuado con equipo mecánico. Exc. 165 hp	m ³	\$ 88.34
2.3.5	Rastreo y relleno de erosiones de bermas y banquetas en drenes, efectuados con equipo mecánico. Por kilómetro terminado.	m ³	\$ 10,932.95
2.3.6	Descopete de bordos de drenes en material producto de azolve y/o excavaciones efectuadas con equipo mecánico. Por kilómetro terminado.	m ³	\$ 18.71
2.3.7	Desazolve de drenes con equipo mecánico y de sustentación en material común por metro cúbico medido en la excavación con presencia a de agua. Excavadora hidráulica de largo alcance.	m ³	\$ 105.08

3. Rehabilitación de estructuras

Clave	Concepto	Unidad	Precio
3.1	Preliminares y obras de desvió		
3.1.1	Trazo y nivelación en terreno para desplante de estructuras	m ²	\$ 11.97
3.1.2	Suministro y colocación de costalera con material de banco de préstamo para ataguías, incluye: llenado, costales de arpillera, cosido a mano, acarreo libre de 20 metros, material, mano de obra y desperdicios.	ml	\$ 799.76
3.1.3	Conformación de ataguías y terraplenes con material compactado. (El P.U. no incluye las regalías del material).	m ³	\$ 78.05
3.1.4	Colocación de material inerte para la formación de ataguía, semicompactado con material en seco. (El P.U. no incluye las regalías del material).	m ³	\$ 97.45
3.1.5	Excavaciones para estructuras de drenaje, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad, depositando el material al borde de la excavación (p.u.o.t.) excavado a mano, en material en seco.	m ³	\$ 521.24
3.1.6	Excavación en corte, cajón, cepa, caja, y/o cualquier tipo de excavación que se requiera en obra para dismantelar y/o alojar estructuras, por medios mecánicos, en cualquier zona y clase de material, seco o saturado y a cualquier profundidad medida en el sitio de los trabajos.	m ³	\$ 50.00
3.1.7	Retiro de construcciones sencillas y reforzadas existentes incluye: carga y acarreo libre del material producto de demolición al primer kilómetro.	m ³	\$ 187.87

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE
TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio
3.2	Rellenos		
3.2.1	Colocación de material para la formación de rellenos para el desplante de estructuras con material de excavación, compacto al 90% a mano, incluye extracción, carga, descarga, y el acarreo libre, p.u.o.t. (No incluye el suministro de material proveniente de bancos de préstamo).	m ³	\$ 100.80
3.3	Suministro e Instalación de elementos estructurales		
3.3.1	Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ incluye: cortes, traslapes, silletas, dobleces, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación.	kg	\$ 28.39
3.3.2	Anclaje de varilla a bases de concreto reforzado por medio de anclaje químico hilti hit-hy-200 para anclas de varilla corrugada no. 5 longitud de empotre de 25 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Pieza	\$ 494.09
3.4	Fabricación y colocación de concreto hidráulico en estructuras.		
3.4.1	Suministro y colocación de concreto hidráulico $f'_c = 250 \text{ kg. /cm}^2$ agregado máximo $\frac{3}{4}$ " premezclado, incluye: bombeo de concreto, cemento, agua, agregados pétreos, cimbra, descimbrado, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta elaboración y colocación.	m ³	\$ 4,165.34
3.4.2	Suministro y colocación de concreto hidráulico $f'_c = 150 \text{ kg. /cm}^2$ agregado máximo $\frac{3}{4}$ " premezclado, incluye: bombeo de concreto, cemento, agua, agregados pétreos, cimbra, descimbrado, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta elaboración y colocación.	m ³	\$ 3,909.22
3.4.3	Firme de concreto de $f'_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor, acabado pulido, incluye, materiales, acarreo, preparación de la superficie, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramientas.	m ²	\$ 301.44
3.5	Estructuras		
3.5.1	Tendido de grava de 1 1/2" a finos, compactado al 95% de su p.v.s.m. con espesor promedio de 15 cm compactado, incluye: bombeo del 2% agua y acarreo del agua, mano de obra. (no incluye grava)	m ³	\$ 94.64
3.5.2	Colocación de arena para desplantar tubería (no incluye suministro)	m ³	\$ 136.73
3.5.3	Suministro y colocación de tubería de concreto armado de 60 cm (24") diámetro	ml	\$ 5,525.68
3.5.4	Suministro y colocación de tubería de concreto armado de 90 cm (24") diámetro.	ml	\$ 6,378.32
3.5.5	Construcción de muro de contención a base de mampostería de segunda clase con mortero en proporción arena-cemento 3:1.	m ³	\$ 3,804.28
3.6	Retiro de Obras de desvío		
3.6.1	Retiro de ataguías o tapones de obras de desvío	m ³	\$ 56.23
3.6.2	Retiro de ataguía a base de costales de arpillera rellenos con material de banco de préstamo, incluye: retiro, carga manual y deposito en áreas de rellenos.	m ³	\$ 380.18

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

4. Asesoría técnica especializada para la administración, operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola, así como de la maquinaria y equipo a cargo de las ACU y capacitación.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio unitario
4.1	Asesoría técnica para la administración y contabilidad de la infraestructura hidroagrícola y maquinaria a cargo de la asociación civil de usuarios y acciones de capacitación			
4.1.1	Apoyo técnico para la administración, operación, actualización y seguimiento de la situación fiscal y contable (implementación de controles, informes en asambleas, declaraciones mensuales, anuales, estados financieros, seguimiento al programa de conservación) de la infraestructura hidroagrícola, así como de la maquinaria y equipo a cargo de la ACU.	mes	1	\$ 74,542.46
4.1.2	Apoyo técnico especializada para fortalecer y proponer una reestructuración administrativa de los patronatos y promover la cuota y presentar propuestas de mecanismo para el mantenimiento y conservación de la infraestructura.	mes	1	\$ 53,242.18
4.1.3	Apoyo técnico para la promoción, capacitación y protocolización del cambio de la mesa directiva de la ACU.	Informe	1	\$ 59,795.00
4.2	Asesoría técnica para la operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola y maquinaria a cargo de la ACU.			
4.2.1	Apoyo técnico para la elaboración del programa de conservación normal 2022 de la infraestructura hidroagrícola, así como de maquinaria y equipo.	Documento	1	\$ 72,631.92
4.3	Capacitación			
4.3.1	Curso-taller a la asociación civil de usuarios en la conservación de la infraestructura hidroagrícola federal del distrito de temporal tecnificado.	Informe	1	\$ 89,177.74
4.3.2	Curso técnico administrativo del subprograma de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de los Distritos de Temporal Tecnificado y Contraloría Social en los patronatos de las Asociaciones Civiles de Usuarios	Informe	1	\$ 91,409.94

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

5. Drenaje superficial

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio unitario
5.1	Desmonte, desenraice, deshierbe y limpia del terreno para propósitos de construcción.	ha	1	\$ 11,149.17
5.2	Trazo, nivelación de la poligonal de apoyo en drenes parcelarios a construir, incluye: material, equipo topográfico, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m ²	1	\$ 10.91
5.3.	Excavación con maquina (tractor agrícola con dondi) en cualquier material excepto roca para colocación de estructuras y conexiones, incluye relleno de zanja con material producto de la excavación	m ³	1	\$ 51.98
5.4	Excavación con maquina (retroexcavadora de 90 hp) en cualquier material excepto roca para colocación de estructuras y conexiones, incluye relleno de zanja con material producto de la excavación	m ³	1	\$ 41.89
5.5	Descopete o tendido del material producto de excavación de drenes.	km	1	\$ 6,323.83

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE
TEMPORAL

6. Drenaje subterráneo

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio unitario
6.1	Trazo, nivelación de la poligonal de apoyo en drenes a construir, incluye: material, equipo topográfico, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m ²	1	\$ 10.77
6.2	Excavación con maquina (excavadora hidráulica de 128 hp) en cualquier material excepto roca para colocación de estructuras y conexiones, incluye relleno de zanja con material producto de la excavación.	m ³	1	\$ 53.46
6.3	Excavación con maquina (retroexcavadora de 90 hp) en cualquier material excepto roca para colocación de estructuras y conexiones, incluye relleno de zanja con material producto de la excavación	m ³	1	\$ 41.89
6.4	Excavación con maquina (tractor bulldozer de 150 hp con equipo) en cualquier material excepto roca para colocación de estructuras y conexiones, incluye relleno de zanja con material producto de la excavación	m ³	1	\$ 93.28
6.5	Instalación de tubería y accesorios, incluye excavación, relleno de zanja y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	1	\$ 43.92
6.6	Construcción de estructura de protección de descarga a dren abierto	Pza.	1	\$ 5,252.85



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA**

**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE
DISTRITOS DE TEMPORAL**

**PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA (U217)**

**CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS UNITARIOS 2026
COMPONENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
SUPLEMENTARIO, EN DISTRITOS DE TEMPORAL
TECNIFICADO**

Marzo 2026

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

ÍNDICE

1. INDICACIONES GENERALES PARA EL USO DE ESTE CATÁLOGO	3
2. PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME Y AFORO	4
3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ADEME	4
4. AFORO	5
5. LÍNEA ELÉCTRICA	5
6. MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA	6
7. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	6
8. SISTEMA FOTOVOLTAICO	9
9. EQUIPOS DE BOMBEO / EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL SISTEMA	11
10. TREN DE DESCARGA.....	16
11. LÍNEA PRINCIPAL Y CONDUCCIÓN INTERPARCELARIA DE AGUA	19
12. EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN	23

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

INDICACIONES GENERALES PARA EL USO DE ESTE CATÁLOGO

Todos los conceptos de trabajo, están afectados por factor de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

El análisis de los conceptos contempla condiciones medias y generales por lo que deben ser considerados únicamente con fines presupuestales. Vigentes a partir de su ubicación en la página web de la comisión y hasta su actualización.

Los precios que se indican en el presente catálogo son expresados en moneda nacional (pesos)

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME Y AFORO			
001	Movimiento de equipo de perforación de percusión con aditamentos para desazolve y limpieza con capacidad hasta de 300 metros de profundidad a una distancia de 15 km.	lote	11,151.63
002	Movimiento de equipo de perforación de percusión en km subsecuentes a los primeros 15 km para equipo con capacidad hasta de 300 metros de profundidad	km	268.24
003	Instalación o desmantelamiento del equipo de perforación con capacidad hasta de 300 metros de profundidad.	lote	10,819.08
004	Perforación exploratoria de pozo de 8" de diámetro en cualquier material de 0 a 100 m	m	2,886.22
005	Perforación exploratoria de pozo de 10" de diámetro, en cualquier material de 0 a 100 m.	m	3,390.49
006	Perforación exploratoria de pozo de 12" de diámetro en cualquier material de 0 a 100 m	m	3,785.99
007	Ampliación de perforación exploratorio de pozo de 8" a 10" de diámetro en cualquier material de 0 a 100 m	m	1,545.32
008	Ampliación de perforación de pozo de 8" a 14" de diámetro en cualquier material de 0 a 100 m	m	1,464.79
009	Ampliación de pozo de 12" a 14" de diámetro, hasta una profundidad de 100 m en cualquier tipo de material.	m	2,277.07
010	Ampliación de 12" a 16" de diámetro, hasta una profundidad de 100.0 m en cualquier tipo de material	m	2,586.51
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ADEME			
Suministro e instalación de tubería de ademe			
011	Suministro e instalación en obra de tubería lisa de ademe de PVC clase 10 de 6" de diámetro.	m	575.94
012	Suministro e instalación en obra de tubería ranurada de ademe de PVC clase 10 de 6" de diámetro.	m	492.59
013	Suministro e instalación en obra de tubería lisa de ademe de PVC clase 10 de 8" de diámetro.	m	949.73
014	Suministro e instalación en obra de tubería ranurada de ademe de PVC clase 10 de 8" de diámetro.	m	1,035.43
015	Suministro e instalación en obra de tubería lisa de ademe de PVC clase 10 de 10" de diámetro.	m	1,433.06
016	Suministro e instalación en obra de tubería ranurada de ademe de PVC clase 10 de 10" de diámetro.	m	1,655.26
017	Suministro e instalación en obra de tubería lisa de ademe de PVC clase 10 de 12" de diámetro.	m	2,232.26
018	Suministro e instalación en obra de tubería ranurada de ademe de PVC clase 10 de 12" de diámetro.	m	2,514.49
019	Suministro e instalación en obra de tubería lisa de ademe de acero de 1/4 de 14" de diámetro.	m	2,928.71
020	Suministro e instalación en obra de tubería ranurada de ademe de acero de 1/4 de 14" de diámetro.	m	3,399.52
021	Suministro e instalación en obra de tubería lisa de contrademe de acero de 1/4 de espesor de 16" de diámetro	m	4,808.90

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
022	Construcción de dado de concreto para brocal de pozo de 80 x 80 x 70 cm	lote	2,787.74
023	Construcción de dado de concreto para brocal de pozo de 70 x 70 x 70 cm	lote	2,113.99
024	Construcción de dado de concreto para brocal de pozo de 70 x 70 x 50 cm.	lote	2,113.99
025	Construcción de dado de concreto para brocal de pozo de 50 x 50 x 50 cm.	lote	1,716.10
026	Cementación de pozo por espacio anular (entre pared de pozo y tubería de ademe).	m	1,029.99
AFORO			
027	Aforo o prueba de bombeo efectivo con bomba vertical tipo turbina de 8", accionada con motor de combustión interna por un lapso de 24 horas	lote	80,977.26
028	Aforo o prueba de bombeo efectivo con bomba vertical tipo turbina de 6", accionada con motor de combustión interna por un lapso de 24 horas	lote	67,337.29
029	Aforo o prueba de bombeo efectivo con bomba vertical tipo turbina de 4", accionada con motor de combustión interna por un lapso de 24 horas	lote	59,964.93
030	Aforo o prueba de bombeo efectivo con bomba vertical tipo turbina de 6" accionada con motor de combustión interna por un lapso de 12 horas	lote	37,663.07
LÍNEA ELÉCTRICA			
031	Suministro, transporte e hincado de poste de 9-400	Pza.	17,990.67
032	Suministro, transporte e hincado de poste de 11-500	Pza.	17,382.82
033	Suministro, transporte e hincado de postes 11-700 con estructura tipo "P"	Pza.	19,709.52
034	Suministro, transporte e hincado de poste de 12-750	Pza.	18,560.39
035	Apertura de brecha para construcción de línea eléctrica en baja tensión	Km	27,223.28
036	Trazo y localización de cepas para postes y retenidas	Pza.	539.74
037	Aplomado de postes de concreto 9-400 y tensado de líneas	Pza.	1,802.98
038	Aplomado de postes de concreto 11-500 y tensado de líneas	Pza.	1,902.82
039	Aplomado de postes de concreto 11-700 y tensado de líneas	Pza.	2,159.42
040	Aplomado de postes de concreto 12-750 y tensado de líneas	Pza.	2,301.75
041	Suministro e instalación de conductor de aluminio ACSR 3/0	m	115.55
042	Suministro e instalación de conductor de aluminio ACSR 1/0	m	84.75

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
043	Suministro, instalación y prueba de cable no. 2 AWG.	m	246.02
044	Suministro y colocación de retenida tipo RDA.	Pza.	4,850.38
045	Suministro y colocación de retenida tipo RSA.	Pza.	4,657.24
046	Suministro e instalación de estructura de paso TS3G	Pza.	8,232.70
047	Suministro e instalación de estructura de paso AD3G	Pza.	16,622.73
048	Suministro e instalación de estructura de remate RD30 para 34.5 kVA	Pza.	9,596.01
049	Suministro e instalación de estructura de remate RD30 para 13.2 kVA	Pza.	7,122.04
050	Suministro e instalación de estructura de remate RD3G para 34.5 kVA	Pza.	9,407.83
051	Suministro e instalación de estructura 3CCF para 34.5 kV	Pza.	20,505.06
052	Suministro e instalación de estructura 3CCF para 13.2 kV	Pza.	14,813.02
053	Suministro, instalación y prueba de aislador tipo alfiler para 13,200 V	Pza.	1,421.78
054	Suministro, instalación y prueba de aislador tipo alfiler para 34,500 V.	Pza.	2,366.69
055	Suministro, instalación y prueba de apartarrayos tipo autovalvular para 13,200 V	Pza.	4,613.08
056	Suministro, instalación y prueba de apartarrayos tipo autovalvular para 34,500 V	Pza.	5,912.85
057	Construcción de línea eléctrica subterránea en baja tensión (incluye excavación y relleno de zanjas, conductor eléctrico 1/0 aislado, tubería de PVC de 3" de diámetro y mano de obra)	m	1,251.20
058	Fabricación de registros de baja tensión con tapa según normas de CFE, incluye herramienta y mano de obra.	Pza.	3,063.08
059	Suministro, instalación, transporte y prueba de equipo de medición compacta para media tensión de acuerdo con el proyecto de CFE	Lote	195,272.35
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA			
60	Suministro e instalación de motor de combustión interna hasta 100 HP, incluye tanque de combustible y batería con cables.	Lote	858,525.02
061	Suministro, instalación y prueba de planta generadora accionada con motor diésel para 60 kW de potencia	Pieza	563,877.03
062	Suministro, instalación y prueba de planta generadora accionada con motor diésel para 24 kW de potencia	Pieza	478,921.38
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA			
063	Instalación de transformador eléctrico de 15 kVA	Pza.	6,504.87

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
064	Instalación de transformador eléctrico de 30 kVA	Pza.	6,504.87
065	Instalación de transformador eléctrico de 45 kVA	Pza.	6,504.87
066	Instalación de transformador eléctrico de 50 kVA	Pza.	6,504.87
067	Instalación de transformador eléctrico de 75 kVA	Pza.	7,679.53
068	Instalación de transformador eléctrico de 112.5 kVA	Pza.	7,679.53
069	Instalación de transformador eléctrico de 150 kVA	Pza.	7,679.53
070	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 15 kVA de capacidad para 34,500 V.	Pza.	84,611.93
071	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 30 kVA de capacidad para 34,500 V.	Pza.	96,359.16
072	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 45 kVA de capacidad para 34,500 V.	Pza.	135,624.03
073	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 50 kVA de capacidad para 34,500 V.	Pza.	155,168.22
074	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 75 kVA de capacidad para 34,500 V.	Pza.	179,581.04
075	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 112.5 kVA de capacidad para 34,500 V.	Pza.	213,373.19
076	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 150 kVA de capacidad para 34,500 V.	Pza.	291,795.19
077	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 15 kVA de capacidad para 13,200 V.	Pza.	57,723.19
078	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 30 kVA de capacidad para 13,200 V.	Pza.	81,815.71
079	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 45 kVA de capacidad para 13,200 V.	Pza.	103,804.98
080	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 50 kVA de capacidad para 13,200 V.	Pza.	108,077.20
081	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 75 kVA de capacidad para 13,200 V.	Pza.	125,394.97
082	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 112.5 kVA de capacidad para 13,200 V.	Pza.	163,293.85
083	Suministro y transporte de transformador eléctrico de distribución de 150 kVA de capacidad para 13,200 V.	Pza.	214,848.94
084	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 15 kVA de capacidad para 34,500 V	Pza.	52,945.94
085	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 30 kVA de capacidad para 34,500 V	Pza.	62,905.71
086	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 45 kVA de capacidad para 34,500 V	Pza.	69,550.24
087	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 50 kVA de capacidad para 34,500 V	Pza.	75,906.72

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
088	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 75 kVA de capacidad para 34,500 V	Pza.	95,342.29
089	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 112.5 kVA de capacidad para 34,500 V	Pza.	71,722.45
090	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 150 kVA de capacidad de 34,500 V	Pza.	115,176.01
091	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 15 kVA de capacidad para 13,200 V	Pza.	46,069.45
092	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 30 kVA de capacidad para 13,200 V	Pza.	52,338.36
093	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 45 kVA de capacidad para 13,200 V	Pza.	53,031.08
094	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 50 kVA de capacidad para 13,200 V	Pza.	68,714.32
095	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 75 kVA de capacidad para 13,200 V	Pza.	89,757.08
096	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 112.5 kVA de capacidad para 13,200 V	Pza.	68,586.70
097	Suministro, transporte e instalación de subestación eléctrica de 150 kVA de capacidad para 13,200 V	Pza.	99,436.13
098	Suministro e instalación de sistema de tierra en subestaciones de diferentes capacidades, en línea eléctrica y subestaciones	Lote	20,057.57
099	Suministro e instalación de acometida en baja tensión para 15 kVA	Lote	15,618.15
100	Suministro e instalación de acometida en baja tensión para 30 kVA	Lote	22,455.39
101	Suministro e instalación de acometida en baja tensión para 45 kVA	Lote	25,871.80
102	Suministro e instalación de acometida en baja tensión para 75 kVA	Lote	32,214.78
103	Suministro e instalación de acometida en baja tensión para 112.5 kVA	Lote	40,340.84
104	Suministro e instalación de acometida en baja tensión para 150 kVA	Lote	43,213.96
105	Suministro, instalación y prueba de acometida en baja tensión inc. Tubo conduit, cable, conexiones y sistema de medición, conforme a las normas CFE	Lote	10,207.24
106	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 25 amperes, 600 volts 3 polos	Pza.	8,725.21
107	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 50 amperes, 600 volts 3 polos.	Pza.	8,108.26
108	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 100 amperes, 600 volts 3 polos.	Pza.	11,687.42
109	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 125 amperes, 600 volts 3 polos.	Pza.	13,511.90
110	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 175 amperes, 600 volts 3 polos.	Pza.	18,802.42
111	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 300 amperes, 600 volts 3 polos	Pza.	34,449.43

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
112	Suministro, instalación y prueba de base socket para medidor de 7-100.	Pza.	2,463.47
113	Suministro, instalación y prueba de base socket para medidor de 7-200.	Pza.	2,658.96
114	Suministro e instalación de banco de capacitores para corrección de factor de potencia de 20 kVA	Pza.	29,755.20
SISTEMA FOTOVOLTAICO			
115	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 250 w	Pza.	4,708.09
116	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 265 w	Pza.	4,708.09
117	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 270 w	Pza.	4,805.40
118	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 275 w	Pza.	4,851.07
119	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 280 w	Pza.	5,398.95
120	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 300 w	Pza.	5,589.44
121	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 320 w	Pza.	6,014.03
122	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 330 w	Pza.	6,253.42
123	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 360 w	Pza.	6,684.24
124	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 370 w	Pza.	6,827.92
125	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 380 w	Pza.	6,971.49
126	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 460 w	Pza.	12,620.32
127	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 545 w	Pza.	14,952.57
128	Suministro, transporte e instalación de panel solar fotovoltaico de 550 w	Pza.	15,089.80
129	Construcción de estructura para soporte y montaje de 100 paneles, diseñada con ángulo de inclinación necesaria para la correcta operación del panel.	Pza.	217,529.20
130	Construcción de estructura para soporte y montaje de 120 paneles, diseñada con ángulo de inclinación necesario para la correcta operación del panel	Pza.	264,880.68
131	Suministro, transporte, instalación de estructura a base de PTR de 2" x 2" c14 y canal monten galv de 3" x 2". Fijados con dados de concreto, excavados hasta material firme, incluyendo la nivelación e inclinación de ángulo solar para soporte de hasta 20 paneles	Pza.	18,409.79
132	Suministro e instalación de estructura de soporte para serie de 20 panel solar fotovoltaico	Pza.	35,791.26
133	Suministro e instalación de estructura de soporte para serie de 22 panel solar fotovoltaico	Pza.	42,670.03

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
134	Soporte solar base aluminio 4 módulos fotovoltaicos.	Pza.	8,115.37
135	Suministro e instalación de estructura para soporte de 4 paneles, diseñada con ángulo de inclinación necesario para la correcta operación del panel fotovoltaico	Pza.	4,897.74
136	Trazo y localización de cepas para zapata de estructura de soporte	Pza.	76.95
137	Excavación de cepas de 40 x 40 cm de sección en terreno para zapatas de estructura de soporte, de hasta 100 cm de profundidad	Pza.	174.90
138	Construcción de dado de concreto $f'c=150$ kg/cm ² de 20 x 20 cm de sección y hasta 100 cm de altura, para zapata de estructura de soporte	Lote	427.38
139	Construcción de columnas de concreto $f'c=150$ kg/cm ² de 20 x 20 cm y 100 cm de altura en terreno tipo b para soporte de paneles solares	Pza.	770.79
140	Construcción de columnas de concreto $f'c=150$ kg/cm ² de 20 x 20 cm y 185 cm de altura en terreno tipo b para soporte de paneles solares	Pza.	1,336.50
141	Suministro, transporte, instalación y prueba de variador de frecuencia para motor de 5 hp 3f x 230 V ; incluye filtros de salida y conectores	Pza.	93,732.56
142	Suministro, transporte, instalación y prueba de variador de frecuencia para motor de 20 hp 3f x 230 V ; incluye filtros de salida y conectores	Pza.	115,961.58
143	Suministro, transporte, instalación y prueba de variador de frecuencia para motor de 20 hp 3f x 460 V ; incluye filtros de salida y conectores	Pza.	165,756.61
144	Suministro, transporte, instalación y prueba de variador de frecuencia para motor de 25 hp 3f x 460 V ; incluye filtros de salida y conectores	Pza.	168,018.86
145	Suministro, transporte, instalación y prueba de variador de frecuencia para motor de 30 hp 3f x 460 V ; incluye filtros de salida y conectores	Pza.	196,958.08
146	Suministro e instalación de inversor variador drive solar de 3 x 230/460 V 18 A	Pza.	107,336.86
147	Suministro e instalación de inversor variador drive solar de 3 x 230/460 V 38 A	Pza.	140,229.32
148	Suministro e instalación de inversor variador drive solar de 3 x 230 V 48 A	Pza.	187,656.98
149	Suministro e instalación de inversor variador drive solar de 3 x 230/460 V 65 A	Pza.	141,164.46
150	Suministro e instalación de inversor variador drive solar de 3 x 230/460 V 85 A	Pza.	99,443.53
151	Suministro e instalación de cable solar 2000 V 10 awg (6 mm ²)	m	86.75
152	Suministro e instalación cable fotovoltaico tipo mc4 calibre 10	m	163.28
153	Suministro e instalación de conector hembra para cable mc4 cal 10	Pza.	61.12
154	Suministro e instalación de conector macho para cable mc4 cal 10	Pza.	61.12
155	Suministro, transporte e instalación de filtros de armónicos de 32 A de capacidad hasta 150 m	Pza.	11,989.51

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
156	Suministro, transporte e instalación de filtros de armónicos de 90 A de capacidad hasta 150 m	Pza.	21,380.01
157	Suministro, transporte e instalación de filtros de armónicos de 100 A de capacidad hasta 150 m	Pza.	23,481.39
158	Suministro, transporte e instalación de filtros de armónicos de 115 A de capacidad hasta 500 m	Pza.	20,668.41
159	Suministro e instalación de caja de conexiones para instalaciones fotovoltaicas 4 entradas, 1 salida de 1000 volts gab metálico	Pza.	18,148.65
160	Suministro e instalación de caja de conexiones para instalaciones fotovoltaicas 8 entradas, 1 salida de 1000 volts gab metálico	Pza.	28,694.45
161	Suministro e instalación de caja de conexiones para instalaciones fotovoltaicas 12 entradas, 1 salida de 1000 volts gab metálico	Pza.	41,955.11
162	Suministro e instalación de sistema de tierra física para serie de paneles solares, incluye perforación de 8 m. De profundidad de 2.5" de diámetro con cable de cobre de 6 como electrodo y relleno de cemento conductivo (gem)	Lote	9,063.54
163	Suministro e instalación de acometida en baja tensión para equipo solar	Lote	5,158.97
EQUIPOS DE BOMBEO / EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL SISTEMA			
164	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 3" de diámetro y profundidad de hasta 25 m	Lote	3,246.22
165	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 3" de diámetro y profundidad de 26 m hasta 50 m	Lote	1,996.27
166	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 4" de diámetro y profundidad hasta 25 m.	Lote	3,475.72
167	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 4" de diámetro y profundidad de 26 a 50 m.	Lote	4,796.91
168	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 4" de diámetro y profundidad de 51 a 100 m.	Lote	5,622.36
169	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 6" de diámetro y profundidad hasta 25 m	Lote	5,539.04
170	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 6" de diámetro y profundidad de 26 a 50 m.	Lote	2,220.52
171	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 6" de diámetro y profundidad de 51 a 100 m.	Lote	5,177.67
172	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 8" de diámetro y profundidad 0 hasta 25 m	Lote	6,302.00
173	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 8" de diámetro y profundidad de 26 a 50 m	Lote	2,342.93
174	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo electrobomba sumergible de 8" de diámetro y profundidad de 51 a 100 m	Lote	5,453.24
175	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo turbina vertical de equipo de bombeo de 6" de diámetro y profundidad hasta 25 m.	Lote	10,823.04
176	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo turbina vertical de equipo de bombeo de 6" de diámetro y profundidad de 26 a 50 m.	Lote	5,053.03
177	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo turbina vertical de equipo de bombeo de 6" de diámetro y profundidad de 51 a 100 m.	Lote	8,198.47

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
178	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo turbina vertical de equipo de bombeo de 8" de diámetro y profundidad hasta 25 m.	Lote	5,941.66
179	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo turbina vertical de equipo de bombeo de 8" de diámetro y profundidad de 26 a 50 m.	Lote	3,510.05
180	Instalación y prueba de equipo de bombeo tipo turbina vertical de equipo de bombeo de 8" de diámetro y profundidad de 51 a 100 m.	Lote	6,706.58
181	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo solar de 1.50 hp. Sistema sumergible	Pza.	71,178.79
182	Suministro, instalación y prueba de bomba centrífuga de 4"	Pza.	32,523.52
183	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 5 hp de capacidad	Pza.	80,243.36
184	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 7.5 hp de capacidad	Pza.	78,079.26
185	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 10 hp de capacidad	Pza.	98,013.20
186	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 15 hp de capacidad	Pza.	101,227.74
187	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 20 hp de capacidad	Pza.	143,591.44
188	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 25 hp de capacidad	Pza.	124,803.06
189	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 30 hp de capacidad	Pza.	149,637.92
190	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 40 hp de capacidad	Pza.	171,021.54
191	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 50 hp de capacidad	Pza.	208,434.53
192	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 60 hp de capacidad	Pza.	249,615.10
193	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 75 hp de capacidad	Pza.	281,850.03
194	Suministro y transporte de bomba con motor eléctrico sumergible de acero inoxidable de 100 hp de capacidad	Pza.	379,956.36
195	Suministro y transporte de juego de tazones para bomba tipo turbina vertical de 6" de diámetro	Pza.	167,808.24
196	Suministro, transporte e instalación de tazón e impulsor de paso básico para electrobomba sumergible de acero inoxidable a 3600 r.p.m., primer paso para 30.98 l/s con CDT de 54.81 m y 52.75 m.	Pza.	17,345.59
197	Suministro, transporte e instalación de tazón e impulsor de paso adicional para electrobomba sumergible de acero inoxidable a 3600 r.p.m., primer paso para 30.98 l/s con CDT de 54.81 m y 52.75 m.	Pza.	11,582.31
198	Suministro, transporte e instalación de tazón e impulsor de paso básico para 'bomba tipo turbina vertical de 8" de diámetro para un gasto de 46.24 l/s, con CDT total de 91.79 m.	Pza.	28,051.78
199	Suministro, transporte e instalación de tazón e impulsor de paso adicional para bomba tipo turbina vertical de 8" de diámetro para un gasto de 46.24 l/s, con CDT total de 91.79 m.	Pza.	15,653.92
200	Suministro y transporte de colador cónico galvanizado de 2" de diámetro.	Pza.	2,741.04

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
201	Suministro y transporte de colador cónico galvanizado de 3" de diámetro.	Pza.	2,827.12
202	Suministro y transporte de colador cónico galvanizado de 4" de diámetro.	Pza.	3,454.29
203	Suministro y transporte de colador cónico galvanizado de 6" de diámetro.	Pza.	4,158.36
204	Suministro y transporte de colador cónico galvanizado de 8" de diámetro.	Pza.	5,782.01
205	Suministro y transporte de colador cónico galvanizado de 10" de diámetro.	Pza.	8,398.61
206	Suministro, prueba y transporte de motor eléctrico vertical de flecha hueca de 50 hp 440/220 volts. 4 polos	Pza.	201,182.16
207	Suministro, prueba y transporte de motor eléctrico vertical de flecha hueca de 75 hp 440/220 volts. 4 polos	Pza.	295,130.00
208	Suministro, prueba y transporte de motor eléctrico vertical de flecha hueca de 100 hp 440/220 volts. 4 polos	Pza.	380,647.33
209	Suministro y transporte de motor eléctrico sumergible de rotor de acero inoxidable para 5 hp de acuerdo con el proyecto	Pza.	42,824.90
210	Suministro y transporte de motor eléctrico sumergible de rotor de acero inoxidable para 10 hp de acuerdo con el proyecto	Pza.	64,704.11
211	Suministro y transporte de motor eléctrico sumergible de rotor de acero inoxidable para 20 hp de acuerdo con el proyecto	Pza.	92,602.54
212	Suministro y transporte de motor eléctrico sumergible de rotor de acero inoxidable para 25 hp de acuerdo con el proyecto	Pza.	106,311.79
213	Suministro y transporte de motor eléctrico sumergible de rotor de acero inoxidable para 30 hp de acuerdo con el proyecto	Pza.	111,431.31
214	Suministro y transporte de motor eléctrico sumergible de rotor de acero inoxidable para 40 hp de acuerdo con el proyecto	Pza.	133,586.48
215	Suministro y transporte de motor eléctrico sumergible de rotor de acero inoxidable para 50 hp de acuerdo con el proyecto	Pza.	175,048.19
216	Suministro y transporte de motor eléctrico sumergible de rotor de acero inoxidable para 60 hp de acuerdo con el proyecto	Pza.	263,522.71
217	Suministro y transporte de tubo para columna de bombeo de PVC de 3.20 m de longitud x 2" de diámetro cédula 80 con cople	Pza.	2,478.83
218	Suministro y transporte de tubo para columna de bombeo c-40 de 3.05 m de longitud x 3" de diámetro	Pza.	6,763.38
219	Suministro y transporte de tubo para columna de bombeo c-40 de 3.05 m de longitud x 4" de diámetro	Pza.	8,111.17
220	Suministro y transporte de tubo para columna de bombeo c-40 de 3.05 m de longitud x 6" de diámetro	Pza.	13,401.85
221	Suministro y transporte de tubo para columna de bombeo c-40 de 3.05 m de longitud x 8" de diámetro	Pza.	18,222.10
222	Suministro y transporte de columna de bombeo para bomba tipo turbina vertical de 6"x2" x 1 3/16"	Pza.	23,108.10
223	Suministro y transporte de columna de bombeo para bomba tipo turbina vertical de 8"x2 1/2" x 1 1/2"	Pza.	30,270.73
224	Suministro e instalación de conector mecánico tipo zapata para cable calibre No. 2 AWG.	Pza.	75.64

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
225	Suministro, instalación y prueba de cable no. 14 THW	m	629.50
226	Suministro y transporte de cable sumergible de 3 x 10 AWG	m	176.72
227	Suministro y transporte de cable sumergible de 3 x 8 AWG	m	268.29
228	Suministro y transporte de cable sumergible de 3 x 6 AWG.	m	399.77
229	Suministro y transporte de cable sumergible de 3 x 4 AWG	m	563.04
230	Suministro y transporte de cable sumergible de 3 x 2 AWG	m	791.39
231	Suministro y transporte de cable sumergible de 3 x 1/0 AWG	m	1,334.32
232	Suministro y transporte de cable sumergible de 3 x 2/0 AWG	m	1,644.30
233	Suministro y transporte de cable sumergible de 3 x 3/0 AWG	m	2,102.29
234	Suministro y transporte de niple de acero al carbón con un extremo bridado y el otro con rosca de 10" de diámetro	Pza.	4,890.98
235	Suministro y transporte de niple de acero al carbón con un extremo bridado y el otro con rosca de 8" de diámetro	Pza.	3,073.93
236	Suministro y transporte de niple de acero al carbón con un extremo bridado y el otro con rosca de 6" de diámetro	Pza.	2,032.53
237	Suministro y transporte de niple de acero al carbón con un extremo bridado y el otro con rosca de 4" de diámetro	Pza.	1,501.39
238	Suministro y transporte de niple de acero al carbón con un extremo bridado y el otro con rosca de 3" de diámetro	Pza.	1,368.03
239	Suministro y transporte de reducción de acero al carbón cedula 40 con rosca en ambos extremos de 10" x 8" de diámetro	Pza.	5,639.81
240	Suministro y transporte de reducción de acero al carbón cedula 40 con rosca en ambos extremos de 8" x 6" de diámetro	Pza.	5,036.07
241	Suministro y transporte de reducción de acero al carbón cedula 40 con rosca en ambos extremos de 6"x 4" de diámetro.	Pza.	4,357.64
242	Suministro y transporte de reducción de acero al carbón cedula 40 con rosca en ambos extremos de 4" x 3" de diámetro	Pza.	4,081.67
243	Suministro, transporte e instalación de reducción de acero al carbón cedula 40 con brida en ambos extremos de 10" x 8" de diámetro.	Pza.	6,308.54
244	Suministro, transporte e instalación de reducción de acero al carbón cedula 40 con brida en ambos extremos de 8" x 6" de diámetro.	Pza.	5,757.61
245	Suministro y transporte de placa de acero para soportar la columna de bombeo de 10" de diámetro, con un espesor de 3/4" y diámetro de acuerdo con las dimensiones del brocal del pozo	Pza.	8,566.45
246	Suministro y transporte de placa de acero para soportar la columna de bombeo de 8" de diámetro, con un espesor de 3/4" y diámetro de acuerdo con las dimensiones del brocal del pozo	Pza.	7,324.57

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
247	Suministro y transporte de placa de acero para soportar la columna de bombeo de 6" de diámetro, con un espesor de 3/4" y diámetro de acuerdo con las dimensiones del brocal del pozo	Pza.	6,024.89
248	Suministro y transporte de placa de acero para soportar la columna de bombeo de 4" de diámetro , con un espesor de 3/4" y diámetro de acuerdo con las dimensiones del brocal del pozo	Pza.	4,972.89
249	Suministro y transporte de placa de acero para soportar la columna de bombeo de 3" de diámetro, con un espesor de 1/2" y diámetro de acuerdo con las dimensiones del brocal del pozo	Pza.	3,783.46
250	Suministro y transporte de abrazadera para soportar columna de bombeo de 8" de diámetro	Pza.	6,398.88
251	Suministro y transporte de abrazadera para soportar columna de bombeo de 6" de diámetro	Pza.	5,350.51
252	Suministro y transporte de abrazadera para soportar columna de bombeo de 4" de diámetro	Pza.	3,812.36
253	Suministro y transporte de abrazadera para soportar columna de bombeo de 3" de diámetro	Pza.	3,375.77
254	Suministro, transporte e instalación de codo de descarga con placa para soportar la columna de bombeo de 3"	Pza.	2,922.24
255	Suministro, transporte e instalación de codo de descarga con placa para soportar la columna de bombeo de 4"	Pza.	5,318.82
256	Suministro, transporte e instalación de codo de descarga con placa para soportar la columna de bombeo de 6"	Pza.	6,367.66
257	Suministro, transporte e instalación de codo de descarga con placa para soportar la columna de bombeo de 8"	Pza.	7,977.38
258	Suministro, transporte e instalación de codo de 90° de acero al carbón para descarga de electrobomba sumergible de 10" de diámetro.	Pza.	13,062.95
259	Suministro, transporte e instalación de codo de 90° de acero al carbón para descarga de electrobomba sumergible de 8" de diámetro	Pza.	8,210.53
260	Suministro, transporte e instalación de codo de 90° de acero al carbón para descarga de electrobomba sumergible de 6" de diámetro	Pza.	5,299.67
261	Suministro, transporte e instalación de codo de 90° de acero al carbón para descarga de electrobomba sumergible de 4" de diámetro	Pza.	3,952.72
262	Suministro, transporte e instalación de codo de 90° de acero al carbón para descarga de electrobomba sumergible de 3" de diámetro	Pza.	3,001.70
263	Suministro, instalación y transporte de cabezal de descarga de 6"x6"x12" de diámetro	Pza.	43,563.38
264	Suministro, instalación y transporte de cabezal de descarga 8"x8"x16'1/2" de diámetro con lubricación automática y by pass.	Pza.	50,059.79
265	Construcción de base de concreto para cabezal de descarga	Pza.	2,325.49
266	Suministro, instalación y prueba de arrancador automático a tensión reducida de 10 hp de capacidad	Pza.	51,864.73
267	Suministro, instalación y prueba de arrancador automático a tensión reducida de 15 hp de capacidad	Pza.	45,914.28
268	Suministro, instalación y prueba de arrancador automático a tensión reducida de 20 hp de capacidad	Pza.	50,928.40
269	Suministro, instalación y prueba de arrancador automático a tensión reducida de 25 hp de capacidad	Pza.	55,818.13

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
270	Suministro, instalación y prueba de arrancador automático a tensión reducida de 30 hp de capacidad	Pza.	55,865.21
271	Suministro, instalación y prueba de arrancador automático a tensión reducida de 40 hp de capacidad.	Pza.	62,327.63
272	Suministro, transporte e instalación de arrancador automático a tensión reducida de 50 hp de capacidad	Pza.	71,771.85
273	Suministro, transporte e instalación de arrancador automático a tensión reducida de 60 hp de capacidad	Pza.	77,522.78
274	Suministro, transporte e instalación de arrancador automático a tensión reducida de 75 hp de capacidad	Pza.	91,854.68
275	Suministro, transporte e instalación de arrancador automático a tensión reducida de 100 hp de capacidad	Pza.	101,996.76
276	Suministro, transporte e instalación de arrancador automático a tensión reducida de 125 hp de capacidad	Pza.	111,045.01
277	Suministro, transporte e instalación de arrancador automático a tensión reducida de 150 hp de capacidad	Pza.	140,066.77
278	Suministro, instalación, prueba y transporte de gabinete de control con capacidad de 15 hp	Pza.	33,099.52
279	Suministro, instalación, prueba y transporte de gabinete de control con capacidad de 25 hp	Pza.	38,440.53
280	Suministro, instalación, prueba y transporte de gabinete de control con capacidad de 60 hp	Pza.	69,487.41
281	Suministro y transporte de equipo con variador de frecuencia e inversor de corriente de 25 amperes	Pza.	77,013.33
282	Suministro y transporte de equipo con variador de frecuencia e inversor de corriente de 30 amperes	Pza.	101,301.81
283	Suministro, transporte e instalación de relevador de falla de fase para 440 volts para arrancador de 100 hp	Pza.	8,456.19
284	Suministro, transporte e instalación de relevador de falla de fase para 440 volts para arrancador de 75 hp	Pza.	8,456.19
285	Suministro, transporte e instalación de relevador de falla de fase para 440 volts para arrancador de 50 hp	Pza.	7,683.67
286	Suministro, transporte e instalación de relevador de falla de fase para 440 volts para arrancador de 40 hp	Pza.	7,636.38
TREN DE DESCARGA			
287	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 10" x 2.05 m de longitud. (aguas arriba)	Pza.	18,155.70
288	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 8" x 1.55 m de longitud. (aguas arriba)	Pza.	11,056.79
289	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 6" x 1.55 m de longitud. (aguas arriba) ; con salida de 1/2" para manómetro y salida para válvula de admisión y expulsión de aire de 2" de diámetro.	Pza.	8,229.88
290	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 4" x 1.05 m de longitud. (aguas arriba) ; con salida de 1/2" para manómetro y salida para válvula de admisión y expulsión de aire de 2" de diámetro.	Pza.	4,493.14

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
291	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 3" x 0.80 m de longitud. (aguas arriba);con salida de 1/2" para manómetro y salida para válvula de admisión y expulsión de aire de 2" de diámetro.	Pza.	2,568.42
292	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 2" x 0.80 m de longitud. (aguas arriba);con salida de 1/2" para manómetro y salida para válvula de admisión y expulsión de aire de 2" de diámetro.	Pza.	2,781.44
293	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 10" x 1.30 m de longitud (aguas abajo)	Pza.	7,112.89
294	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 8" x 1.05 m de longitud. (aguas abajo)	Pza.	7,490.07
295	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 6" x 0.80 m de longitud. (aguas abajo)	Pza.	4,247.63
296	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 4" x 0.55 m de longitud. (aguas abajo)	Pza.	2,353.59
297	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 3" x 0.40 m de longitud. (aguas abajo)	Pza.	1,284.20
298	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 2" x 0.40 m de longitud. (aguas abajo)	Pza.	856.15
299	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 10" x 0.50 m de longitud con salida para manómetro y salida válvula de aire de 2" de diámetro.	Pza.	3,728.29
300	Suministro, transporte e instalación de tubería de descarga de acero al carbón c-40 bridado de 8" x 0.50 m de longitud con salida para manómetro y salida válvula de aire de 2" de diámetro.	Pza.	3,499.25
Medidor de gasto volumétrico			
301	Suministro transporte e instalación de medidor de gasto volumétrico de 10" de diámetro bridado	Pza.	50,530.84
302	Suministro transporte e instalación de medidor de gasto volumétrico de 8" de diámetro bridado	Pza.	38,688.48
303	Suministro transporte e instalación de medidor de gasto volumétrico de 6" de diámetro bridado	Pza.	32,320.18
304	Suministro transporte e instalación de medidor de gasto volumétrico de 4" de diámetro	Pza.	39,603.03
305	Suministro transporte e instalación de medidor de gasto volumétrico de 3" de diámetro bridado	Pza.	25,532.68
306	Suministro transporte e instalación de medidor de gasto volumétrico de 2" de diámetro bridado	Pza.	23,768.50
Brida de acero			
307	Suministro e instalación de brida de acero de 4" de diámetro	Pza.	643.45

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
308	Suministro e instalación de brida de acero de 3" de diámetro	Pza.	402.23
Válvula Check de fierro fundido			
309	Suministro, transporte e instalación de válvula check de fofo de 10" diámetro	Pza.	23,728.87
310	Suministro, transporte e instalación de válvula check de fofo de 8" diámetro	Pza.	35,443.85
311	Suministro, transporte e instalación de válvula check de fofo de 6" diámetro	Pza.	12,860.28
312	Suministro, transporte e instalación de válvula check de fofo de 4" diámetro	Pza.	7,891.16
313	Suministro, transporte e instalación de válvula check de fofo de 3" diámetro	Pza.	5,487.96
314	Suministro, transporte e instalación de válvula check de fofo de 2" diámetro	Pza.	4,471.29
Cuello de ganso			
315	Suministro, transporte e instalación de cuello de ganso de acero al carbón fofo c-40 con bridas en ambos extremos de 10" de diámetro	Pza.	32,689.07
316	Suministro, transporte e instalación de cuello de ganso de acero al carbón fofo c-40 con bridas en ambos extremos de 8" de diámetro	Pza.	26,203.71
317	Suministro, transporte e instalación de cuello de ganso de acero al carbón fofo c-40 con bridas en ambos extremos de 6" de diámetro	Pza.	19,656.87
318	Suministro, transporte e instalación de cuello de ganso de acero al carbón fofo c-40 con bridas en ambos extremos de 4" de diámetro	Pza.	13,261.35
319	Suministro, transporte e instalación de cuello de ganso de acero al carbón fofo c-40 con bridas en ambos extremos de 3" de diámetro	Pza.	9,867.57
320	Suministro, transporte e instalación de cuello de ganso de acero al carbón fofo c-40 con bridas en ambos extremos de 2" de diámetro	Pza.	8,174.72
321	Suministro, transporte e instalación de cuello de ganso de PVC de 6" de diámetro bridado	Pza.	2,745.89
322	Suministro, transporte e instalación de cuello de ganso de PVC de 4" de diámetro bridado	Pza.	2,063.05
323	Suministro e instalación de tee de acero al carbón bridado de 10" x10" de diámetro	Pza.	20,251.58
324	Suministro e instalación de tee de acero al carbón bridado de 8" x 8" de diámetro	Pza.	16,296.63
325	Suministro e instalación de válvula de mariposa de 8" de diámetro.	Pza.	12,059.90
326	Suministro e instalación de válvula de compuerta de 6" de diámetro.	Pza.	9,316.76
327	Suministro e instalación de válvula de compuerta de 2" de diámetro	Pza.	2,100.79

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
328	Suministro, transporte e instalación de válvula de admisión y expulsión de aire de 2" de diámetro	Pza.	565.53
329	Suministro e instalación de manómetro con escala de 0-100 psi o su equivalente en bar o kg/cm ²	Pza.	985.48
330	Suministro e instalación de manómetro con escala de 0-60 psi o su equivalente en bar o kg/cm.	Pza.	694.08
331	Suministro e instalación de filtro de discos o mallas de 100 a 200 mesh o de 8" de diámetro.	Pza.	42,084.55
332	Suministro e instalación de filtro de discos o mallas de 100 a 200 mesh o de 6" de diámetro	Pza.	28,301.03
333	Suministro e instalación de filtro de discos o mallas de 100 a 200 mesh o de 4" de diámetro.	Pza.	13,567.02
334	Suministro e instalación de filtro de discos o mallas de 100 a 200 mesh o de 3" de diámetro.	Pza.	8,323.91
335	Suministro e instalación del filtro de 1.7 l/s de discos de 1" de diámetro y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	Pza.	773.87
336	Suministro e instalación de sistema de fertilización, incluye inyector venturi 19 mm, kit de succión de 3/4" y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	Pza.	4,082.40
337	Suministro e instalación de empaques de neopreno para bridas de 4" de diámetro.	Pza.	306.86
338	Suministro e instalación de empaques de neopreno para bridas de 3" de diámetro	Pza.	180.12
LÍNEA PRINCIPAL Y CONDUCCIÓN INTERPARCELARIA DE AGUA			
339	Suministro y transporte de tubería de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 250 mm de diámetro (10")	m	912.32
340	Suministro y transporte de tubería de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 200 mm de diámetro (8")	m	590.53
341	Suministro y transporte de tubería de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 160 mm de diámetro (6")	m	376.33
342	Suministro y transporte de tubería de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 100 mm de diámetro (4")	m	141.39
343	Suministro y transporte de tubería de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 75 mm de diámetro (3")	m	83.78
344	Suministro y transporte de tubería de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 50 mm de diámetro (2")	m	35.93
345	Suministro y transporte de tubería de PVC hidráulico RD-26 sistema ingles de 100 mm de diámetro (4")	m	311.28
346	Suministro y transporte de tubería de PVC hidráulico RD-26 sistema ingles de 75 mm de diámetro (3")	m	174.49
347	Suministro y transporte de tubería de PVC hidráulico RD-26 sistema ingles de 50 mm de diámetro (2")	m	91.09
348	Instalación de tubería de PVC hidráulico clase 5, 7 y 10 sistema métrico de 250 mm de diámetro	m	48.88

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
349	Instalación de tubería de PVC hidráulico clase 5, 7 y 10 sistema métrico de 200 mm de diámetro	m	39.11
350	Instalación de tubería de PVC hidráulico clase 5, 7 y 10 sistema métrico de 160 mm de diámetro	m	20.36
351	Instalación de tubería PVC hidráulico RD-41 y RD-26 sistema ingles de 100 mm de diámetro	m	19.54
352	Instalación de tubería PVC hidráulico RD-41 y RD-26 sistema ingles de 75 mm de diámetro	m	14.66
353	Instalación de tubería PVC hidráulico RD-41 y RD-26 sistema ingles de 50 mm de diámetro	m	9.78
354	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 250 x 250 mm de diámetro	Pza.	1,507.90
355	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 200 x 200 mm de diámetro	Pza.	1,038.50
356	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 200 x 160 mm de diámetro	Pza.	1,026.19
357	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 200 x 100 mm de diámetro	Pza.	1,714.67
358	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 200 x 75 mm de diámetro	Pza.	1,607.65
359	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 200 x 50 mm de diámetro	Pza.	1,477.55
360	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 160 x 160 mm de diámetro	Pza.	1,098.28
361	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 160 x 100 mm de diámetro	Pza.	702.39
362	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 160 x 75 mm de diámetro	Pza.	662.52
363	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 160 x 50 mm de diámetro	Pza.	629.17
364	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica RD-41 sistema ingles de 100 mm de diámetro	Pza.	675.32
365	Suministro e instalación de tee PVC hidráulica RD-41 sistema ingles de 75 mm de diámetro	Pza.	385.63
366	Suministro e instalación de cruz de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 250 x 250 mm de diámetro	Pza.	3,355.49
367	Suministro e instalación de cruz de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 200 x 75 mm de diámetro	Pza.	1,860.16
368	Suministro e instalación de cruz de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 160 x 160 mm de diámetro	Pza.	1,582.68
369	Suministro e instalación de cruz de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 160 x 100 mm de diámetro	Pza.	1,335.29
370	Suministro e instalación de cruz de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 160 x 75 mm de diámetro	Pza.	1,159.58
371	Suministro e instalación de cruz de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 100 mm de diámetro	Pza.	1,091.25
372	Suministro e instalación de cruz de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 75 mm de diámetro	Pza.	564.19

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
373	Suministro e instalación de tapón campana de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 160 mm de diámetro	Pza.	409.71
374	Suministro e instalación de tapón campana de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 100 mm de diámetro	Pza.	224.62
375	Suministro e instalación de tapón campana de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 75 mm de diámetro	Pza.	107.59
376	Suministro e instalación de reducción de PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 250 x 200 mm de diámetro	Pza.	1,867.96
377	Suministro e instalación de reducción de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 200 x 160 mm de diámetro	Pza.	935.38
378	Suministro e instalación de reducción de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 160 x 100 mm de diámetro	Pza.	1,071.98
379	Suministro e instalación de reducción de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 160 x 75 mm de diámetro	Pza.	691.17
380	Suministro e instalación de reducción de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 100 x 75 mm de diámetro	Pza.	250.00
381	Suministro e instalación de reducción de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 100 x 50 mm de diámetro	Pza.	209.69
382	Suministro e instalación de reducción de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 75 x 50 mm de diámetro	Pza.	141.62
383	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 200 mm de diámetro.	Pza.	1,606.15
384	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 160 mm de diámetro	Pza.	764.91
385	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 100 mm de diámetro	Pza.	439.36
386	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico o equivalente de 250 mm de diámetro (10")	Pza.	2,415.23
387	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico o equivalente de 200 mm de diámetro	Pza.	1,590.23
388	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico o equivalente de 160 mm de diámetro	Pza.	1,016.86
389	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico o equivalente de 100 mm de diámetro	Pza.	805.04
390	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico o equivalente de 75 mm de diámetro	Pza.	508.99
391	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico o equivalente de 50 mm de diámetro	Pza.	338.96
392	Suministro e instalación de reducción campana de PVC clase 7 de 160 x 100 mm de diámetro	Pza.	910.72
393	Suministro e instalación de reducción campana de PVC clase 7 de 200 x 160 mm de diámetro	Pza.	1,086.37
394	Suministro e instalación de reducción campana de PVC clase 7 de 160 x 100 mm de diámetro	Pieza	910.72
395	Suministro e instalación de reducción campana de PVC c-7 de 160 a 100 mm de diámetro	Pza.	720.80
396	Suministro e instalación de reducción campana de PVC RD 41 de 3" x 2" de diámetro	Pza.	140.27

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
397	Suministro e instalación de reducción campana de PVC clase 7 de 160 x 100 mm de diámetro	Pza.	910.72
398	Suministro e instalación de reducción campana de PVC RD 41 de 4" x 3" de diámetro	Pza.	267.75
399	Suministro e instalación de reducción campana de PVC RD 41 de 4" x 2" de diámetro	Pza.	224.51
400	Suministro e instalación de reducción campana de PVC RD 41 de 3" x 2" de diámetro	Pza.	140.27
401	Suministro e instalación de codo de 90° de PVC hidráulico RD-41 sistema métrico de 250 mm de diámetro	Pza.	2,563.15
402	Suministro e instalación de codo de 90° de PVC hidráulico RD-41 sistema métrico de 200 mm de diámetro	Pza.	1,990.81
403	Suministro e instalación de codo de 90° de PVC hidráulico RD-41 sistema métrico de 160 mm de diámetro	Pza.	1,144.78
404	Suministro e instalación de codo de 90° de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 100 mm de diámetro	Pza.	489.45
405	Suministro e instalación de codo de 90° de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 75 mm de diámetro	Pza.	278.30
406	Suministro e instalación de codo de 90° de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 50 mm de diámetro	Pza.	91.43
407	Suministro e instalación de adaptador macho de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 100 mm de diámetro	Pza.	193.09
408	Suministro e instalación de adaptador macho de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 75 mm de diámetro	Pza.	129.98
409	Suministro e instalación de adaptador macho de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 50 mm de diámetro	Pza.	265.50
410	Suministro e instalación de adaptador hembra de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 100 de diámetro	Pza.	242.68
411	Suministro e instalación de adaptador hembra de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 75 de diámetro	Pza.	148.33
412	Suministro e instalación de adaptador hembra de PVC hidráulico RD-41 sistema ingles de 50 de diámetro	Pza.	351.31
413	Suministro e instalación de curva PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 90° x 200 mm de diámetro	Pza.	1,990.81
414	Suministro e instalación de curva PVC hidráulica clase 7 sistema métrico de 90° x 250 mm de diámetro	Pza.	3,453.08
415	Suministro e instalación de válvula reguladora de presión de plástico de 100 mm de diámetro	Pza.	13,169.61
416	Suministro e instalación de válvula reguladora de presión de plástico de 75 mm de diámetro	Pza.	8,712.47
417	Suministro e instalación de válvula reguladora de presión de plástico de 50 mm de diámetro	Pza.	5,808.35
418	Suministro e instalación de abrazadera p.t.d. Salida roscar de PVC de 100 x 13 mm de diámetro	Pza.	166.67
419	Suministro e instalación de tuerca de unión de plástico de 75 mm de diámetro	Pza.	536.40
420	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 250 mm de diámetro	Pza.	1,313.20

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
421	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 200 mm de diámetro	Pza.	957.33
422	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC hidráulico clase 7 sistema métrico de 160 mm de diámetro	Pza.	589.08
423	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC hidráulico RD-41 de 100 mm de diámetro	Pza.	263.93
424	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC hidráulico RD-41 de 75 mm de diámetro	Pza.	197.89
425	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC hidráulico RD-41 de 50 mm de diámetro	Pza.	76.83
426	Suministro e instalación de aspersor gigante de 7 a 14 l/s	Pza.	34,926.21
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN			
427	Excavación y relleno de zanja para alojar tubería con sección de 60 cm de profundidad x 80 cm de ancho (incluye martillo para picado de piedra y bote para rezago de material)	m	75.99
428	Excavación y relleno de zanja para alojar tubería de PVC, con sección de 80 cm de profundidad y 40 cm de ancho.	m	51.20
429	Excavación y relleno de zanja para alojar tubería de PVC, con sección de 30 cm de profundidad x 40 cm de ancho (incluye martillo para picado de piedra y bote para rezago de material)	m	46.43
430	Excavación y relleno de zanja para alojar tubería de PVC, con sección de 60 cm de profundidad y 40 cm de ancho.	m	43.41
431	Excavación y relleno de zanja para alojar tubería de PVC, con sección de 50 cm de profundidad y 40 cm de ancho.	m	40.74
432	Construcción de murete de block de 2.00 x 1.00 x 2.00 m, para alojar equipo control y medición	Pza.	34,394.95
433	Construcción de murete de block de 2.00 x 1.50 x 1.00 m, para alojar equipo control y medición	Pza.	20,305.82
434	Construcción de murete de block de 2.00 x 1.00 x 0.75 m, para alojar equipo de medición de CFE	Pza.	18,031.05
435	Construcción de murete de block de 2.00 x 1.00 x 0.50 m, para alojar equipo de control	Pza.	18,157.89
436	Construcción de murete de block de 1.80 x 1.10 x 0.55 m, para alojar el medidor de CFE	Pza.	16,634.08
437	Construcción de murete derivador de 0.40 x 1.20 x 1.20 m, incluye herramienta y mano de obra	Pza.	8,916.69
438	Construcción de atraque para tren de descarga de 25 x 25 cm de sección, a la altura final del tren de descarga, incluye zapata, materiales, mano de obra y herramienta menor	Pza.	2,276.27
439	Construcción de atraque de concreto de 8" de diámetro para válvula hidrante.	Pza.	1,792.68
440	Construcción de atraque de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 8" de diámetro por 1 m de altura incluye zapata de 40x40 cm de sección por 15 cm.	Pza.	2,151.12
441	Firme de concreto de 8 cm de espesor, acabado común con resistencia $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$.	m ²	249.15
442	Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza, incluye mano de obra y herramienta menor	m ²	10.94

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN RÍOS Y DE DISTRITOS DE TEMPORAL

Clave	Concepto	Unidad	Precio (\$) 2026
443	Trazo y nivelación en terreno plano, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera	m ²	6.05
444	Excavación a mano en cepas en terreno clase i, a diferentes profundidades, con herramienta manual	m ³	203.77
445	Mampostería en cimiento de piedra de hilada junteado con mezcla mortero-arena 1:3	m ³	1,819.84
446	Muro de block 15 x 20 x 40 cm, junteado con mezcla cemento-calhidra arena 1:1:6 de proporción, incluye mano de obra y herramienta	m ²	485.50
447	Castillo en muro de 15 x 15 cm. Armado con armex 15-15-4 concreto hecho en obra de f'c= 150 kg/cm2	m	442.19
448	Losa maciza de 10.0 cm de espesor, a base de concreto de f'c=150 kg/cm ² , armado con varilla de acero de refuerzo de 3/8 de diámetro a cada 10 cm en ambos sentidos incluye: material y mano de obra	m ²	857.66
449	Aplanado acabado fino en muro a base de mezcla cemento-arena 1:3 de proporción, incluye desperdicio	m ²	178.81
450	Pintura vinílica, en muros hasta una altura de 1.70 m. Una mano de sellador y dos de pintura, incluye suministro y aplicación	m ²	34.79
451	Construcción de base de concreto de 2.5 m x 1.5 m x 0.3 m para cruceros, con una resistencia f'c=150 kg/cm ² para base de cruceros, incluye: mano de obra, herramientas, materiales, armado, cimbrado y colado.	Pza.	2,028.05
452	Suministro e instalación de malla ciclónica de 2.0 m de altura, incluye materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta colocación	m	1,368.88
453	Suministro e instalación de puerta de malla ciclónica de 2 hojas con cerradura para cerca perimetral (incluye mano de obra para instalación y herramienta menor)	Pza.	6,394.29
454	Construcción de caseta de bombeo para plantas generadoras de corriente de 5.5 m x 4.0 m x 2.0 m	Pza.	103,184.75
455	Construcción de piezas cilíndricas de concreto de 8" de diámetro, con una resistencia f'c=150 kg/cm ² para crucero de válvulas en línea principal, incluye: mano de obra, herramientas, materiales, armado, cimbrado y colado.	Pza.	958.85
456	Construcción de registro de concreto para válvula check de 0.60 x 0.60 x 0.50 m. (interior); incluye cama de grava (piso), muro de block con acabado interior en masilla, enrase de concreto simple y tapa de concreto f'c=150 kg/cm ² de 5 cm de espesor, armado con varilla de 3/8" cada 20 cm ambos sentidos.	Pza.	2,595.62
457	Construcción de registro de concreto para válvula check (8" y 10") de 0.80 x 0.60 x 0.60 m. (interior); incluye cama de grava (piso), muro de block con acabado interior en masilla, enrase de concreto simple y tapa doble con marco-contramarco de concreto f'c=150 kg/cm ² de 5 cm de espesor, armado con varilla de 3/8" cada 20 cm ambos sentidos. Inc. Bisagras y jaladera.	Pza.	2,855.17